

数量計算表

工種	規格	計	算	数量	備考
農道舗装工					
土工					
掘削	土砂 小規模(標準)	0.5*128.0	64.0	64 m3	
運搬	小規模 DID区間なし	同上	64.0	64 m3	
整地	障害なし	同上	64.0	64 m3	
舗装工					
表層	幅員3.0m超 t=40mm	舗装展開図より	421.0	421 m2	
路盤	t=150mm 1層施工	舗装展開図より	433.9	434 m2	
不陸整正	補足材なし	同上	433.9	434 m2	
撤去工					
舗装版切断	AS舗装	5.4+3.1	8.5	8.5 m	
舗装破碎	AS舗装剥ぎ取り	表層工と同様	421.1	421 m2	
処理工					
殻運搬	AS塊	421.1*0.04	16.8	17 m3	
処分費	(株)塩沢産業にて積算	16.8*2.35	39.5	40 t	