

| 数 量 計 算 書 | | | | 道路舗装工事 (構浦里南部5号線) | | | |
|-----------|--------------|---------------------|--|--------------------------|-------|----------------|-----|
| 工 種 | 種 別 | 細 別 | 規 格 | 計 算 | 単 位 | 数 量 | 摘 要 |
| 舗装 | | | | | | | |
| 撤去工 | | | | | | | |
| | 舗装版切断 | アスファルト舗装版 | t=15cm以下 | 図面より 2.1+20.0+1.4 | 23.5 | m | 24 |
| | 舗装版破砕 | アスファルト舗装版 | t=15cm以下 | 図面より 47.7+25.6 | 73.3 | m ² | 73 |
| | 殻運搬 | アスファルト | DIDなし L=11.5km以下 | 図面より 47.7*0.03+25.6*0.04 | 2.5 | m ³ | 3 |
| | 処分費 | アスファルト | (株)塩沢産業 上田工場 | 2.5*2.35 | 5.9 | t | 6 |
| 土工 | | | | | | | |
| | 掘削 | 土砂 小規模(標準以外) | 小規模(標準以外) | 22.2*0.35 | 7.8 | m ³ | 8 |
| | 土砂等運搬 | 小規模 DID区間なし 2.5km以下 | パック材 山積0.13m ³ (平積0.1m ³) | 22.2*0.35 | 7.8 | m ³ | 8 |
| | 整地 | 残土受入れ地での処理 | | 22.2*0.35 | 7.8 | m ³ | 8 |
| 舗装工 | | | | | | | |
| | 不陸整正 | 補足材なし | | 舗装工数量表より | 22.2 | m ² | 22 |
| | 不陸整正 | 補足材あり | t=5cm M-25 | 同上 | 267.4 | m ² | 267 |
| | 下層路盤(車道・路肩部) | 再生砕石RC40-0 | t=20cm | 同上 | 22.2 | m ² | 22 |
| | 上層路盤(車道・路肩部) | 粒度調整砕石M-25 | t=10cm | 同上 | 22.2 | m ² | 22 |
| | 表層(車道・路肩部) | 再生密粒度As20F | t=5cm | 同上 | 241.7 | m ² | 242 |
| | 表層(車道・路肩部) | 再生密粒度As20F | t=5cm | 同上 | 47.9 | m ² | 48 |
| | アスカープ | 再生細粒度As13 | 195cm ² 以上215cm ² 未満 | 45*1 | 45.0 | m | 45 |

数 量 計 算 書

道路舗装工事（構浦里南部5号線）

| 工 種 | 種 別 | 細 別 | 規 格 | 計 算 | 単 位 | 数 量 | 摘 要 |
|--------|----------|-------|---------|------------|-----|------|-----|
| 区画線設置工 | | | | | | | |
| | 区画線設置 | 機械・労務 | | 区画線数量計算表より | m | 1915 | |
| | 区画線設置 | 材料費 | 45*2+21 | 111.0 | m | 110 | |
| 安全費 | | | | | | | |
| | 交通誘導警備員B | | 2人*2日 | 4.0 | 人・日 | 4 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| 舗装工計算書 | | | | | | 構浦里南部5号線 上田市越戸ほか(越戸ほか) | | | | |
|--------|------|------|--|-------|-------|---------------------------|-------|-------|-------|-----|
| 測点 | 断面 | | | 平均断面 | | | 距離 | 面積 | | |
| | 不陸整正 | 舗装幅 | | 不陸整正 | 舗装幅 | | | 不陸整正 | 舗装幅 | |
| 2.03 | 12.1 | 12.1 | | | | | | | | |
| 2.73 | 12.2 | 12.2 | | 12.15 | 12.15 | | 0.70 | 8.5 | 8.5 | |
| 4.10 | 8.0 | 8.0 | | 10.10 | 10.10 | | 1.37 | 13.8 | 13.8 | |
| 4.62 | 7.3 | 7.3 | | 7.65 | 7.65 | | 0.52 | 4.0 | 4.0 | |
| 6.28 | 6.0 | 6.0 | | 6.65 | 6.65 | | 1.66 | 11.0 | 11.0 | |
| 8.03 | 5.3 | 5.3 | | 5.65 | 5.65 | | 1.75 | 9.9 | 9.9 | |
| 9.78 | 5.0 | 5.0 | | 5.15 | 5.15 | | 1.75 | 9.0 | 9.0 | |
| 14.41 | 5.0 | 5.0 | | 5.00 | 5.00 | | 4.63 | 23.2 | 23.2 | |
| 20.86 | 5.0 | 5.0 | | 5.00 | 5.00 | | 6.45 | 32.3 | 32.3 | |
| 26.04 | 5.0 | 5.0 | | 5.00 | 5.00 | | 5.18 | 25.9 | 25.9 | |
| 31.70 | 5.0 | 5.0 | | 5.00 | 5.00 | | 5.66 | 28.3 | 28.3 | |
| 32.48 | 5.0 | 5.0 | | 5.00 | 5.00 | | 0.78 | 3.9 | 3.9 | |
| 38.77 | 5.0 | 5.0 | | 5.00 | 5.00 | | 6.29 | 31.5 | 31.5 | |
| 42.70 | 5.6 | 5.6 | | 5.30 | 5.30 | | 3.93 | 20.8 | 20.8 | |
| 44.50 | 6.3 | 6.3 | | 5.95 | 5.95 | | 1.80 | 10.7 | 10.7 | |
| 46.30 | 4.9 | 4.9 | | 5.60 | 5.60 | | 1.80 | 10.1 | 10.1 | 1工区 |
| 小計 | | | | | | | 44.3 | 242.9 | 242.9 | |
| 0.00 | 2.1 | 2.1 | | | | | | | | |
| 0.60 | 2.2 | 2.2 | | 2.13 | 2.13 | | 0.60 | 1.3 | 1.3 | |
| 2.20 | 2.9 | 2.9 | | 2.53 | 2.53 | | 1.60 | 4.0 | 4.0 | |
| 3.00 | 2.9 | 2.9 | | 2.88 | 2.88 | | 0.80 | 2.3 | 2.3 | |
| 3.00 | 3.1 | 3.1 | | 2.95 | 2.95 | | | | | |
| 10.00 | 2.7 | 2.7 | | 2.85 | 2.85 | | 7.00 | 20.0 | 20.0 | |
| 20.00 | 1.4 | 1.4 | | 2.03 | 2.03 | | 10.00 | 20.3 | 20.3 | 2工区 |
| 小計 | | | | | | | 20.0 | 47.9 | 47.9 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 計 | | | | | | | 64.27 | 290.8 | 290.8 | |