

数 量 総 括 書				小別当川	
工 種	種 別	規 格	計 算	単 位	数 量
土工					
	掘削	土砂 オープンカット	土量計算書より 547.1-115.7	431.4	m3 430
	床掘	土砂 標準	土量計算書より	390.5	m3 390
	盛土	最大埋戻幅 1m未満	土量計算書より	40.0	m3 40
	埋戻し	最大埋戻幅 1m以上4m未満	土量計算書より	31.2	m3 30
	土砂等運搬	L=7.5km未満	$(431.4+390.5)-(40.0+31.2)/0.9$	742.8	m3 740
	整地	受入れ地での処理	同上	742.8	m3 740
	ブロック裏整形	切土部	面積計算書より	871.6	m2 870
	法面整形	切土部	面積計算書より	115.7	m2 120
	法面整形	盛土部	面積計算書より	30.6	m2 30
	人工張芝工		面積計算書より 115.7+3.6+0.3	119.6	m2 120
	基面整正		面積計算書より	253.4	m2 250
ブロック積工					
	コンクリート ブロック積	裏コンあり (t=10cm)	数量計算書より	255.3	m2 255
	コンクリート ブロック積	裏コンなし	数量計算書より	478.4	m2 478
	裏込材	RC40-0	数量計算書より	283.7	m3 284
	現場打基礎 コンクリート	18-8-40BB W/C≤60%	数量計算書より	48.3	m3 48
	天端コンクリート	18-8-25BB W/C≤60%	数量計算書より	25.8	m3 26
	足場工	単管傾斜足場	数量計算書より	26.0	掛m2 30
小口止工					
	コンクリート	18-8-40BB W/C≤60%	数量計算書より	21.2	m3 21
	型枠	一般型枠	数量計算書より	162.2	m2 160
	足場工	単管傾斜足場	数量計算書より	3.9	掛m2 4
隔壁工					
	コンクリート	18-8-40BB W/C≤60%	数量計算書より	6.0	m3 6
	型枠	一般型枠	数量計算書より	47.8	m2 48

数量 総括書				小別当川	
工種	種別	規格	計 算	単位	数量
河川構造物工					
	石張工		底版工展開図(2)より 12.46+63.28+31.11+185.42+21.73 314.0	m <sup>2</sup>	314
	間詰コンクリート	18-8-25BB W/C≤60%	底版工展開図(2)より 0.60+1.91+0.62+6.11+0.72 10.0	m <sup>3</sup>	10
	基礎碎石	RC40-0 t=10cm	底版工展開図(2)より 9.18+49.28+25.69+141.23+16.43 241.8	m <sup>2</sup>	240
	目地材	瀝青質目地材 t=10cm	底版工展開図(2)より (1.00+0.82)/2*0.3*(1+6+2+22+2箇所) 9.0	m <sup>2</sup>	9
	現場打ち水路		底版工展開図(2)より V=3.3m <sup>3</sup> 1.0	基	1
舗装工					
	不陸整正	補足材なし	舗装展開図(2)より 53.5	m <sup>2</sup>	54
	表層工	再生密粒度As20F t=5cm	舗装展開図(2)より 53.5	m <sup>2</sup>	54
雑工					
	練石積工	1.0≤H≤1.5m	数量計算書より 21.7	m <sup>2</sup>	22
	練石積工	1.5<H≤2.0m	数量計算書より 13.9	m <sup>2</sup>	14
	練石積工	2.0<H≤2.5m	数量計算書より 3.3	m <sup>2</sup>	3
	練石積工	2.5<H≤3.0m	数量計算書より 2.7	m <sup>2</sup>	3
	練石積工	3.0<H≤5.0m	数量計算書より 7.5	m <sup>2</sup>	8
構造物撤去工					
	舗装版切断	アスファルト t=5cm	舗装展開図(2)より 204.6	m	200
	舗装版切断	コンクリート t=12cm	舗装展開図(1)より 4.6	m	5
	舗装版破砕	アスファルト t=5cm	舗装展開図(2)より 149.4	m <sup>2</sup>	150
	舗装版破砕	コンクリート t=12cm	舗装展開図(1)より 2.3	m <sup>2</sup>	2
	石積撤去		取壊し工平面図より 115.7	m <sup>3</sup>	116
	殻運搬	アスファルト L=22.0km以下	149.4*0.05 7.5	m <sup>3</sup>	8
	殻運搬	コンクリート L=22.0km以下	2.3*0.12 0.3	m <sup>3</sup>	0.3
	殻運搬	無筋 L=14.4km以下	取壊し工平面図より 2.9	m <sup>3</sup>	3
	処分費	アスファルト (株)塩沢産業	7.5*2.35 17.6	t	18
	処分費	コンクリート (株)佐藤商会	0.3*2.35 0.7	t	1
	処分費	無筋 (株)佐藤商会	2.9*2.35 6.8	t	7

数 量 総 括 書					小別当川	
工 種	種 別	規 格	計 算	単 位	数 量	
仮設工						
	土のう工	設置・撤去	仮設図より 2.1	m <sup>2</sup>	2	
	仮設パイプ	ポリエチレン管 φ 500	仮設図より 412.0	m	412	
	ポンプ設置・撤去		仮設図より 1+2+1+8 12.0	箇所	12	
	ポンプ運転	0以上40m <sup>3</sup> /h未満 作業時排水	仮設図供用日数算定表より 108.0	日	108	

土 量 計 算 書									小別当川				
測点	断 面 積 (m <sup>2</sup> )				平均断面面積 (m <sup>2</sup> )				距離 (m)	土 量 (m <sup>3</sup> )			
	掘削 C1	床掘 C2	盛土 B1	埋戻し B2	掘削 C1	床掘 C2	盛土 B1	埋戻し B2		掘削 C1	床掘 C2	盛土 B1	埋戻し B2
1.3	2.7	0.7	0.0	0.1	2.70	0.70	0.00	0.10					
4.4	2.7	0.7	0.0	0.1	2.70	0.70	0.00	0.10	3.1	8.37	2.17	0.00	0.31
6.0	2.8	1.5	0.0	0.1	2.75	1.10	0.00	0.10					
9.0	2.8	1.5	0.0	0.1	2.80	1.50	0.00	0.10	3.0	8.40	4.50	0.00	0.30
9.5	1.0	1.4	0.0	0.1	1.90	1.45	0.00	0.10					
17.7	1.0	1.4	0.0	0.1	1.00	1.40	0.00	0.10	8.2	8.20	11.48	0.00	0.82
23.5	0.0	0.3	0.0	0.0	0.50	0.85	0.00	0.05					
26.5	0.0	0.1	0.1	0.0	0.00	0.20	0.05	0.00	3.0	0.00	0.60	0.15	0.00
26.5	0.1	0.3	0.1	0.1	0.05	0.20	0.10	0.05					
32.0	0.4	0.1	0.6	0.0	0.25	0.20	0.35	0.05	5.5	1.38	1.10	1.93	0.28
32.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.35	0.05	0.30	0.00					
43.4	0.0	0.0	0.2	0.0	0.15	0.00	0.10	0.00					
43.4	1.8	0.9	0.1	0.1	0.90	0.45	0.15	0.05					
50.5	1.6	0.8	0.6	0.0	1.70	0.85	0.35	0.05	7.1	12.07	6.04	2.49	0.36
50.5	1.4	1.2	0.2	0.1	1.50	1.00	0.40	0.05					
55.5	1.4	0.8	0.5	0.0	1.40	1.00	0.35	0.05	5.0	7.00	5.00	1.75	0.25
55.5	0.9	1.4	0.1	0.1	1.15	1.10	0.30	0.05					
73.4	0.9	1.4	0.1	0.1	0.90	1.40	0.10	0.10	17.9	16.11	25.06	1.79	1.79
73.4	1.7	0.9	0.4	0.0	1.30	1.15	0.25	0.05					
77.6	1.7	0.9	0.4	0.0	1.70	0.90	0.40	0.00	4.2	7.14	3.78	1.68	0.00
77.6	0.7	1.3	0.0	0.1	1.20	1.10	0.20	0.05					
84.3	0.7	1.3	0.0	0.1	0.70	1.30	0.00	0.10	6.7	4.69	8.71	0.00	0.67
84.3	1.1	1.0	1.2	0.1	0.90	1.15	0.60	0.10					
90.3	1.1	1.0	1.2	0.1	1.10	1.00	1.20	0.10	6.0	6.60	6.00	7.20	0.60
90.3	0.1	0.3	0.9	0.0	0.60	0.65	1.05	0.05					
93.5	0.1	0.3	0.9	0.0	0.10	0.30	0.90	0.00	3.2	0.32	0.96	2.88	0.00
101.0	1.2	1.0	0.0	0.1	0.65	0.65	0.45	0.05					
105.0	1.2	1.0	0.0	0.1	1.20	1.00	0.00	0.10	4.0	4.80	4.00	0.00	0.40
105.0	1.9	1.0	0.2	0.1	1.55	1.00	0.10	0.10					
115.7	1.9	1.0	0.2	0.1	1.90	1.00	0.20	0.10	10.7	20.33	10.70	2.14	1.07
								小計	87.6	105.4	90.1	22.0	6.9

土 量 計 算 書

小別当川

測点	断 面 積 (m <sup>2</sup> )				平均断面面積 (m <sup>2</sup> )				距離 (m)	土 量 (m <sup>3</sup> )			
	掘削 C1	床掘 C2	盛土 B1	埋戻し B2	掘削 C1	床掘 C2	盛土 B1	埋戻し B2		掘削 C1	床掘 C2	盛土 B1	埋戻し B2
115.7	1.2	1.6	0.0	0.2	1.20	1.60	0.00	0.20					
124.0	0.8	1.3	0.2	0.1	1.00	1.45	0.10	0.15	8.3	8.30	12.04	0.83	1.25
124.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.40	0.65	0.10	0.05					
128.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	4.1	0.00	0.00	0.00	0.00
141.9	2.9	1.5	0.0	0.1	1.45	0.75	0.00	0.05					
149.0	2.2	1.4	0.0	0.1	2.55	1.45	0.00	0.10	7.1	18.11	10.30	0.00	0.71
149.0	2.0	1.4	0.0	0.1	2.10	1.40	0.00	0.10					
154.7	2.0	1.4	0.0	0.1	2.00	1.40	0.00	0.10	5.7	11.40	7.98	0.00	0.57
154.7	1.3	1.5	0.0	0.1	1.65	1.45	0.00	0.10					
158.9	1.3	1.5	0.0	0.1	1.30	1.50	0.00	0.10	4.2	5.46	6.30	0.00	0.42
172.9	0.7	1.5	0.3	0.1	1.00	1.50	0.15	0.10					
184.5	2.1	1.4	0.0	0.1	1.40	1.45	0.15	0.10	11.6	16.24	16.82	1.74	1.16
184.5	2.4	1.5	0.0	0.1	2.25	1.45	0.00	0.10					
188.0	2.4	1.5	0.0	0.1	2.40	1.50	0.00	0.10	3.5	8.40	5.25	0.00	0.35
192.7	3.1	1.1	0.1	0.0	2.75	1.30	0.05	0.05	4.7	12.93	6.11	0.24	0.24
199.0	3.1	1.1	0.1	0.0	3.10	1.10	0.10	0.00	6.3	19.53	6.93	0.63	0.00
199.0	2.1	1.5	0.0	0.1	2.60	1.30	0.05	0.05					
207.8	2.1	1.5	0.0	0.1	2.10	1.50	0.00	0.10	8.8	18.48	13.20	0.00	0.88
207.8	1.7	1.4	0.0	0.1	1.90	1.45	0.00	0.10					
215.4	1.7	1.4	0.0	0.1	1.70	1.40	0.00	0.10	7.6	12.92	10.64	0.00	0.76
215.4	1.3	1.4	0.0	0.1	1.50	1.40	0.00	0.10					
226.7	1.4	0.7	0.3	0.1	1.35	1.05	0.15	0.10	11.3	15.26	11.87	1.70	1.13
226.7	1.0	0.6	0.5	0.1	1.20	0.65	0.40	0.10					
241.0	0.7	0.7	0.1	0.1	0.85	0.65	0.30	0.10	14.3	12.16	9.30	4.29	1.43
250.0	0.8	0.9	0.3	0.1	0.75	0.80	0.20	0.10	9.0	6.75	7.20	1.80	0.90
255.0	1.6	1.5	0.1	0.1	1.20	1.20	0.20	0.10	5.0	6.00	6.00	1.00	0.50
255.0	0.9	1.5	0.2	0.1	1.25	1.50	0.15	0.10					
264.0	1.5	1.5	0.0	0.1	1.20	1.50	0.10	0.10	9.0	10.80	13.50	0.90	0.90
264.0	2.3	1.5	0.0	0.1	1.90	1.50	0.00	0.10					
272.6	1.9	1.5	0.0	0.1	2.10	1.50	0.00	0.10	8.6	18.06	12.90	0.00	0.86
								小計	129.1	200.80	156.3	13.1	12.1

土 量 計 算 書

小別当川

測点	断 面 積 (m <sup>2</sup> )				平均断面積 (m <sup>2</sup> )				距離 (m)	土 量 (m <sup>3</sup> )			
	掘削 C1	床掘 C2	盛土 B1	埋戻し B2	掘削 C1	床掘 C2	盛土 B1	埋戻し B2		掘削 C1	床掘 C2	盛土 B1	埋戻し B2
272.6	1.1	0.8	0.1	0.1	1.10	0.80	0.10	0.10					
285.0	1.1	0.7	0.0	0.1	1.10	0.75	0.05	0.10	12.4	13.64	9.30	0.62	1.24
285.0	1.3	0.8	0.0	0.1	1.20	0.75	0.00	0.10					
297.0	1.8	1.5	0.0	0.1	1.55	1.15	0.00	0.10	12.0	18.60	13.80	0.00	1.20
297.0	2.4	1.2	0.0	0.1	2.10	1.35	0.00	0.10					
309.0	1.9	1.4	0.0	0.1	2.15	1.30	0.00	0.10	12.0	25.80	15.60	0.00	1.20
309.0	2.4	1.5	0.0	0.1	2.15	1.45	0.00	0.10					
323.0	2.1	1.5	0.0	0.1	2.25	1.50	0.00	0.10	14.0	31.50	21.00	0.00	1.40
323.0	2.0	1.2	0.0	0.1	2.05	1.35	0.00	0.10					
339.0	1.7	1.1	0.0	0.1	1.85	1.15	0.00	0.10	16.0	29.60	18.40	0.00	1.60
339.0	1.9	1.5	0.0	0.1	1.80	1.30	0.00	0.10					
349.0	2.1	1.3	0.0	0.1	2.00	1.40	0.00	0.10	10.0	20.00	14.00	0.00	1.00
349.0	2.5	1.5	0.0	0.1	2.30	1.40	0.00	0.10					
349.5	2.5	1.5	0.0	0.1	2.50	1.50	0.00	0.10	0.5	1.25	0.75	0.00	0.05
349.5	1.9	0.6	0.0	0.1	2.20	1.05	0.00	0.10					
364.5	1.9	0.6	0.0	0.1	1.90	0.60	0.00	0.10	15.0	28.50	9.00	0.00	1.50
364.5	1.8	1.4	0.0	0.1	1.85	1.00	0.00	0.10					
369.0	1.8	1.4	0.0	0.1	1.80	1.40	0.00	0.10	4.5	8.10	6.30	0.00	0.45
369.0	2.0	0.0	0.0	0.0	1.90	0.70	0.00	0.05					
382.2	2.0	0.0	0.0	0.0	2.00	0.00	0.00	0.00	13.2	26.40	0.00	0.00	0.00
382.2	2.7	1.5	0.0	0.1	2.35	0.75	0.00	0.05					
389.0	1.6	1.4	0.0	0.1	2.15	1.45	0.00	0.10	6.8	14.62	9.86	0.00	0.68
400.0	0.7	1.3	0.2	0.1	1.15	1.35	0.10	0.10	11.0	12.65	14.85	1.10	1.10
400.0	1.6	1.5	0.1	0.1	1.15	1.40	0.15	0.10					
406.5	0.6	1.0	0.6	0.1	1.10	1.25	0.35	0.10	6.5	7.15	8.13	2.28	0.65
406.5	1.4	1.4	0.4	0.1	1.00	1.20	0.50	0.10					
408.7	1.4	1.4	0.4	0.1	1.40	1.40	0.40	0.10	2.2	3.08	3.08	0.88	0.22
								小計	136.1	240.89	144.07	4.88	12.29
								合計	352.8	547.1	390.5	40.0	31.2

面積計算書										小別当川			
測点	延長 (m)				平均延長 (m)				距離 (m)	面積 (m <sup>2</sup> )			
	ブロック裏整形	切土法面整形	盛土法面整形	基面整形	ブロック裏整形	切土法面整形	盛土法面整形	基面整形		ブロック裏整形	切土法面整形	盛土法面整形	基面整形
	L1	L2	L3	L4	L1	L2	L3	L4		L1	L2	L3	L4
1.3	4.0	0.0	0.0	0.4	4.00	0.00	0.00	0.40					
4.4	4.0	0.0	0.0	0.4	4.00	0.00	0.00	0.40	3.1	12.40	0.00	0.00	1.24
6.0	1.6	0.0	0.0	0.5	2.80	0.00	0.00	0.45					
9.0	1.6	0.0	0.0	0.5	1.60	0.00	0.00	0.50	3.0	4.80	0.00	0.00	1.50
9.5	2.4	0.0	0.0	0.4	2.00	0.00	0.00	0.45					
17.7	2.4	0.0	0.0	0.4	2.40	0.00	0.00	0.40	8.2	19.68	0.00	0.00	3.28
23.5	0.0	0.0	0.0	0.8	1.20	0.00	0.00	0.60					
26.5	0.0	0.0	0.0	0.3	0.00	0.00	0.00	0.55	3.0	0.00	0.00	0.00	1.65
26.5	1.0	0.0	0.1	0.4	0.50	0.00	0.05	0.35					
32.0	2.3	0.2	0.0	0.0	1.65	0.10	0.05	0.20	5.5	9.08	0.55	0.28	1.10
32.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.15	0.10	0.00	0.00					
43.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00					
43.4	3.6	0.0	0.1	1.0	1.80	0.00	0.05	0.50					
50.5	3.4	0.0	0.5	0.2	3.50	0.00	0.30	0.60	7.1	24.85	0.00	2.13	4.26
50.5	3.4	0.0	0.5	1.0	3.40	0.00	0.50	0.60					
55.5	3.4	0.0	0.4	0.6	3.40	0.00	0.45	0.80	5.0	17.00	0.00	2.25	4.00
55.5	1.7	0.0	0.4	0.4	2.55	0.00	0.40	0.50					
73.4	1.7	0.0	0.4	0.4	1.70	0.00	0.40	0.40	17.9	30.43	0.00	7.16	7.16
73.4	3.6	1.0	0.0	0.9	2.65	0.50	0.20	0.65					
77.6	3.6	1.0	0.0	0.9	3.60	1.00	0.00	0.90	4.2	15.12	4.20	0.00	3.78
77.6	1.8	1.0	0.0	0.4	2.70	1.00	0.00	0.65					
84.3	1.8	1.0	0.0	0.4	1.80	1.00	0.00	0.40	6.7	12.06	6.70	0.00	2.68
84.3	2.1	0.0	0.6	1.0	1.95	0.50	0.30	0.70					
90.3	2.1	0.0	0.6	1.0	2.10	0.00	0.60	1.00	6.0	12.60	0.00	3.60	6.00
90.3	0.7	0.3	0.1	0.4	1.40	0.15	0.35	0.70					
93.5	0.7	0.3	0.1	0.4	0.70	0.30	0.10	0.40	3.2	2.24	0.96	0.32	1.28
101.0	2.0	0.1	0.0	1.6	1.35	0.20	0.05	1.00					
105.0	2.0	0.1	0.0	1.6	2.00	0.10	0.00	1.60	4.0	8.00	0.40	0.00	6.40
105.0	3.8	0.2	0.0	0.9	2.90	0.15	0.00	1.25					
115.7	3.8	0.2	0.0	0.9	3.80	0.20	0.00	0.90	10.7	40.66	2.14	0.00	9.63
								小計	87.6	208.9	15.0	15.7	54.0

面積計算書										小別当川			
測点	延長 (m)				平均延長 (m)				距離 (m)	面積 (m <sup>2</sup> )			
	ブロック裏整形	切土法面整形	盛土法面整形	基面整形	ブロック裏整形	切土法面整形	盛土法面整形	基面整形		ブロック裏整形	切土法面整形	盛土法面整形	基面整形
	L1	L2	L3	L4	L1	L2	L3	L4		L1	L2	L3	L4
115.7	1.9	0.2	0.0	0.3	1.90	0.20	0.00	0.30					
124.0	1.4	0.0	0.6	0.4	1.65	0.10	0.30	0.35	8.3	13.70	0.83	2.49	2.91
124.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.70	0.00	0.30	0.20					
128.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	4.1	0.00	0.00	0.00	0.00
141.9	3.5	1.0	0.0	1.0	1.75	0.50	0.00	0.50					
149.0	3.4	0.6	0.0	1.0	3.45	0.80	0.00	1.00	7.1	24.50	5.68	0.00	7.10
149.0	1.7	0.6	0.0	0.4	2.55	0.60	0.00	0.70					
154.7	1.7	0.6	0.0	0.4	1.70	0.60	0.00	0.40	5.7	9.69	3.42	0.00	2.28
154.7	1.7	0.0	0.0	0.5	1.70	0.30	0.00	0.45					
158.9	1.7	0.0	0.0	0.5	1.72	0.00	0.00	0.50	4.2	7.22	0.00	0.00	2.10
172.9	0.9	0.0	0.0	0.4	1.32	0.00	0.00	0.45					
184.5	1.7	0.8	0.0	0.4	1.30	0.40	0.00	0.40	11.6	15.08	4.64	0.00	4.64
184.5	3.6	0.8	0.0	1.0	2.65	0.80	0.00	0.70					
188.0	3.6	0.8	0.0	1.0	3.60	0.80	0.00	1.00	3.5	12.60	2.80	0.00	3.50
192.7	3.6	1.4	0.0	1.0	3.60	1.10	0.00	1.00	4.7	16.92	5.17	0.00	4.70
199.0	3.6	1.4	0.0	1.0	3.60	1.40	0.00	1.00	6.3	22.68	8.82	0.00	6.30
199.0	1.8	1.4	0.0	0.5	2.70	1.40	0.00	0.75					
207.8	1.8	1.4	0.0	0.5	1.80	1.40	0.00	0.50	8.8	15.84	12.32	0.00	4.40
207.8	3.3	0.6	0.0	1.0	2.55	1.00	0.00	0.75					
215.4	3.3	0.6	0.0	1.0	3.30	0.60	0.00	1.00	7.6	25.08	4.56	0.00	7.60
215.4	1.6	1.0	0.0	0.4	2.45	0.80	0.00	0.70					
226.7	3.4	0.4	0.0	0.5	2.50	0.70	0.00	0.45	11.3	28.25	7.91	0.00	5.09
226.7	1.8	0.4	0.0	1.0	2.60	0.40	0.00	0.75					
241.0	3.6	0.0	0.0	1.0	2.70	0.20	0.00	1.00	14.3	38.61	2.86	0.00	14.30
250.0	2.3	0.0	0.0	1.0	2.95	0.00	0.00	1.00	9.0	26.55	0.00	0.00	9.00
255.0	3.0	0.0	0.4	1.0	2.65	0.00	0.20	1.00	5.0	13.25	0.00	1.00	5.00
255.0	1.5	0.0	0.5	0.5	2.25	0.00	0.45	0.75					
264.0	1.8	0.6	0.0	0.5	1.65	0.30	0.25	0.50	9.0	14.85	2.70	2.25	4.50
264.0	3.6	0.6	0.0	1.0	2.70	0.60	0.00	0.75					
272.6	3.4	0.0	0.1	1.0	3.50	0.30	0.05	1.00	8.6	30.10	2.58	0.43	8.60
								小計	129.1	314.92	64.3	6.2	92.0

面積計算書										小別当川			
測点	延長 (m)				平均延長 (m)				距離 (m)	面積 (m <sup>2</sup> )			
	ブロック裏整形	切土法面整形	盛土法面整形	基面整形	ブロック裏整形	切土法面整形	盛土法面整形	基面整形		ブロック裏整形	切土法面整形	盛土法面整形	基面整形
	L1	L2	L3	L4	L1	L2	L3	L4		L1	L2	L3	L4
272.6	1.8	0.0	0.1	0.4	1.80	0.00	0.10	0.40					
285.0	1.7	0.7	0.0	0.9	1.75	0.35	0.05	0.65	12.4	21.70	4.34	0.62	8.06
285.0	1.7	0.7	0.0	0.9	1.70	0.70	0.00	0.90					
297.0	1.8	0.5	0.0	0.5	1.75	0.60	0.00	0.70	12.0	21.00	7.20	0.00	8.40
297.0	3.7	0.5	0.0	1.0	2.75	0.50	0.00	0.75					
309.0	3.4	0.4	0.0	1.0	3.55	0.45	0.00	1.00	12.0	42.60	5.40	0.00	12.00
309.0	3.4	0.4	0.0	1.0	3.40	0.40	0.00	1.00					
323.0	3.4	0.2	0.0	1.0	3.40	0.30	0.00	1.00	14.0	47.60	4.20	0.00	14.00
323.0	3.4	0.2	0.0	1.0	3.40	0.20	0.00	1.00					
339.0	3.4	0.0	0.0	1.0	3.40	0.10	0.00	1.00	16.0	54.40	1.60	0.00	16.00
339.0	3.4	0.0	0.0	1.0	3.40	0.00	0.00	1.00					
349.0	3.5	0.0	0.0	1.0	3.45	0.00	0.00	1.00	10.0	34.50	0.00	0.00	10.00
349.0	3.5	0.0	0.0	1.0	3.50	0.00	0.00	1.00					
349.5	3.5	0.0	0.0	1.0	3.50	0.00	0.00	1.00	0.5	1.75	0.00	0.00	0.50
349.5	1.7	0.0	0.0	0.5	2.60	0.00	0.00	0.75					
364.5	1.7	0.0	0.0	0.5	1.70	0.00	0.00	0.50	15.0	25.50	0.00	0.00	7.50
364.5	3.3	0.6	0.0	1.0	2.50	0.30	0.00	0.75					
369.0	3.3	0.6	0.0	1.0	3.30	0.60	0.00	1.00	4.5	14.85	2.70	0.00	4.50
382.2	3.4	1.4	0.0	1.0	3.35	1.00	0.00	1.00					
389.0	3.3	0.7	0.0	1.0	3.35	1.05	0.00	1.00	6.8	22.78	7.14	0.00	6.80
400.0	3.0	0.0	0.5	1.0	3.15	0.35	0.25	1.00	11.0	34.65	3.85	2.75	11.00
400.0	3.2	0.0	0.3	1.0	3.10	0.00	0.40	1.00					
406.5	2.9	0.0	0.8	1.0	3.05	0.00	0.55	1.00	6.5	19.83	0.00	3.58	6.50
406.5	3.0	0.0	0.8	1.0	2.95	0.00	0.80	1.00					
408.7	3.0	0.0	0.8	1.0	3.00	0.00	0.80	1.00	2.2	6.60	0.00	1.76	2.20
								小計	122.9	347.76	36.43	8.71	107.46
								合計	339.6	871.6	115.7	30.6	253.4

数量計算書												小別当川	
種別	規格	集計表										単位	数量
		右岸 (1)	右岸 (2)	右岸 (3)	右岸 (4)	右岸 (5)	左岸 (1)	左岸 (2)	左岸 (3)	左岸 (4)	左岸 (5)		
ブロック積工	コンクリートブロック 裏コンあり	3.4	31.4		85.0	118.8				16.7		m2	255.3
	コンクリートブロック 裏コンなし			37.1			28.1	8.4	77.7		327.1	m2	478.4
	裏込材	1.5	13.9	16.6	37.7	52.9	12.4	2.8	26.4	7.4	112.1	m3	283.7
	現場打基礎 コンクリート	0.2	2.1	2.2	5.9	8.1	1.0	0.5	4.9	1.0	22.4	m3	48.3
	天端コンクリート	0.1	1.2	1.1	3.5	4.9	0.5	0.3	2.4	0.6	11.2	m3	25.8
	足場工						26.0					掛m2	26.0
小口止工	コンクリート	右岸 (1)	右岸 (2)	右岸 (3)	右岸 (4)	右岸 (5)	左岸 (1)	左岸 (2)	左岸 (3)	左岸 (4)	左岸 (5)		
		0.42	3.21	0.88	5.78	2.67	2.61	0.83	0.75	0.97	3.09	m3	合計 21.21
	型枠	右岸 (1)	右岸 (2)	右岸 (3)	右岸 (4)	右岸 (5)	左岸 (1)	左岸 (2)	左岸 (3)	左岸 (4)	左岸 (5)		
		3.3	20.6	7.0	45.0	20.8	21.1	6.7	6.2	7.5	24.0	m2	合計 162.2
	足場工	右岸 (1)	右岸 (2)	右岸 (3)	右岸 (4)	右岸 (5)	左岸 (1)	左岸 (2)	左岸 (3)	左岸 (4)	左岸 (5)		
							3.9					掛m2	合計 3.9
隔壁工	コンクリート	右岸 (1)	右岸 (2)	右岸 (3)	右岸 (4)	右岸 (5)	左岸 (1)	左岸 (2)	左岸 (3)	左岸 (4)	左岸 (5)		
						0.88			0.75		4.41	m3	合計 6.04
	型枠	右岸 (1)	右岸 (2)	右岸 (3)	右岸 (4)	右岸 (5)	左岸 (1)	左岸 (2)	左岸 (3)	左岸 (4)	左岸 (5)		
					6.8			6.2		34.8	m2	合計 47.8	
練石積工		右岸 (1)	右岸 (2)	右岸 (3)	右岸 (4)	右岸 (5)	左岸 (1)	左岸 (2)	左岸 (3)	左岸 (4)	左岸 (5)		
	1.0≦H≦1.5m	2.1	2.2		10.9	2.2					4.3	m2	合計 21.7
	1.5<H≦2.0m		3.4	1.2	1.1	2.3		1.1	2.4	1.2	1.2	m2	合計 13.9
	2.0<H≦2.5m						1.6	1.7				m2	合計 3.3
	2.5<H≦3.0m						2.7					m2	合計 2.7
	3.0<H≦5.0m						7.5					m2	合計 7.5