

数 量 計 算 書				道路舗装工事（中野小泉線）			
工 種	種 別	細 別	規 格	計 算	単 位	数 量	摘 要
撤去工							
	路面切削	全面切削6cm以下	段差擦り付け作業あり	舗装面積計算書より	4036.1	m <sup>2</sup>	4040
	殻運搬	アスファルト	L=4.5km以下	4036.1×0.05	201.8	m <sup>3</sup>	202
	処分費	アスファルト	㈱塩沢産業 上田工場	4036.1×0.05×2.35	474.2	t	474
舗装工							
	表層	再生密粒度As20F	t= 5cm 3.0m超	舗装面積計算書より	4036.1	m <sup>2</sup>	4040
	薄層カラー舗装			展開図より	22.4	m <sup>2</sup>	22
	アスカーブ	再生細粒度As13	125cm以上140cm未満	同上	53.0	m	53
区画線工							
	区画線設置	ペイント式	実線 W=15cm	展開図より	1376.2	m	1380
	区画線設置	溶融式	実線 W=15cm 矢印・記号・文字 15cm換算	同上	7.7	m	8
	区画線設置	溶融式	実線(停止線) W=45cm	同上	12.3	m	12
	路側カラー標示	溶融式	実線 W=30cm	同上	320.0	m	320
安全費							
	交通誘導警備員B				12.0	人	12
運搬費							
	切削機運搬	路面切削機	片道運搬45km		2.0	台	2

舗装面積計算書

番号	辺長			面積				
	三角形の辺a、上底(m)	三角形の辺b、下底(m)	三角形の辺c、高さ(m)	s	(s-a)	(s-b)	(s-c)	S (m2)
1	15.7	7.0	11.8	17.25	1.55	10.25	5.45	38.647
2	15.7	11.5	8.5	17.85	2.15	6.35	9.35	47.734
3	11.8	11.1	3.8	13.35	1.55	2.25	9.55	21.086
4	10.0	11.1	3.5					36.925
5	6.0	10.0	7.5					60.000
6	5.5	6.0	3.0					17.250
7	2.0	5.0	1.0					3.500
8	6.1	11.5	14.0					123.200
9	6.8	8.5	8.2					62.730
10	5.5	6.8	20.0					123.000
11	5.6	5.5	20.0					111.000
12	5.0	5.6	20.0					106.000
13	4.8	5.0	20.0					98.000
14	5.1	4.8	20.0					99.000
15	5.3	5.1	20.0					104.000
16	5.9	5.3	20.0					112.000
17	6.3	5.9	20.0					122.000
18	6.6	6.3	20.0					129.000
19	6.1	6.6	20.0					127.000
20	6.8	6.1	20.0					129.000
21	7.8	6.8	20.0					146.000
22	7.6	7.8	20.0					154.000
23	7.3	7.6	20.0					149.000
24	6.0	7.3	20.0					133.000
25	5.5	6.0	20.0					115.000
26	5.2	5.5	20.0					107.000
27	5.0	5.2	20.0					102.000
28	4.6	5.0	20.0					96.000
29	4.9	4.6	20.0					95.000
30	4.7	4.9	20.0					96.000
31	4.6	4.7	20.0					93.000
32	4.8	4.6	20.0					94.000
33	5.0	4.8	20.0					98.000
34	5.3	5.0	20.0					103.000
35	4.9	5.3	20.0					102.000
36	4.7	4.9	20.0					96.000
37	4.4	4.7	20.0					91.000
38	4.9	4.4	20.0					93.000
39	5.6	4.9	20.0					105.000
40	5.1	5.6	20.0					107.000
41	5.7	5.1	20.0					108.000
42	9.5	5.7	10.0					76.000
43	5.3	6.7	1.0					6.000
							合計	4036.073