

数 量 計 算 表

工 種	規 格	計 算		数 量
撤去工				
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	6.9*2	13.8	14 m
舗装版破砕	アスファルト舗装版 障害なし	6.9*380.0	2,622.0	2,620 m ²
殻運搬	舗装版殻・機械積込 D/Dなし L=19.5km以下	6.9*380.0*0.05	131.1	131 m ³
処分費	掘削As殻 榑塩沢産業 上田工場	131.1*2.35	308.1	308 t
舗装工				
不陸整正	補足材あり 29mm以上34mm未満	6.9*380.0	2,622.0	2,620 m ²
表層工	車道・路肩部 3.0m超	同上	2,622.0	2,620 m ²
区画線設置工				
区画線	材料のみ ペイント式 実線 15cm	380.0*2	760.0	760 m
区画線	機・労のみ ペイント式 実線 15cm	区画線工 設計数量書より 954.0	954.0	954 m
区画線	材料のみ ペイント式 破線 15cm	380.0/2	190.0	190 m
区画線	機・労のみ ペイント式 破線 15cm	区画線工 設計数量書より 239.0	239.0	240 m
区画線	材料のみ 溶融式 記号 15cm	13.75*2	27.5	28 m
区画線	機・労のみ 溶融式 記号 15cm	区画線工 設計数量書より 35.0	35.0	35 m
安全費				
交通誘導員B		10.0*2	20.0	20 人