

数 量 計 算 表

工 種	種 別	規 格	計 算	数 量
舗装工				
とりこわし工				
舗装版切断	t=15cm以下	As舗装	5.35+5.0+3.75+3.20	17.3 17 m
舗装版破碎	t=15cm以下	As舗装	舗装面積計算表より	1,034.8 1,030 m ²
殻運搬	As殻	小規模 L=2.8km	1034.8×0.08	82.8 83 m ³
処分費	As殻	(株)塩沢産業 上田工場	1034.8×0.08×2.35	194.5 195 t
舗装工				
不陸整正	平均t=30mm	補足材あり M-25	舗装面積計算表より	1,034.8 1,030 m ²
表層	t=50mm	再生密粒度As20F	同上	1,034.8 1,030 m ²
薄層カラー舗装		樹脂系すべり止め舗装	2.3×14.0	32.2 32 m ²

舗装面積計算表(アスファルト舗装) 道路舗装工事(下塩尻中島線)

① 四角形 $A = L * W1$

② 三角形 $A = a * b / 2$

③ 三角形 $s = 1/2 * (a + b + c)$ $A = (s * (s - a) * (s - b) * (s - c))^{1/2}$

番号	延長L 辺 a	幅員W1 辺 b	幅員W2 辺 c	平均幅員W s	面積A	備考
1	20.00	5.35	5.40	5.38	107.50	① 四角形
2	20.00	5.40	5.30	5.35	107.00	① 四角形
3	20.00	5.30	5.40	5.35	107.00	① 四角形
4	20.00	5.40	5.30	5.35	107.00	① 四角形
5	20.00	5.30	5.15	5.23	104.50	① 四角形
6	20.00	5.15	5.10	5.13	102.50	① 四角形
7	20.00	5.10	5.05	5.08	101.50	① 四角形
8	20.00	5.05	5.20	5.13	102.50	① 四角形
9	20.00	5.20	5.20	5.20	104.00	① 四角形
10	15.00	5.20	3.75	4.48	67.13	① 四角形
11	4.60	3.90			8.97	② 三角形
12	4.60	3.20	3.40	3.30	15.18	① 四角形
				小計	1034.78	
				控除面積	0.00	
				合計	1034.78	

控除面積

名称	単位面積	数量	面積	備考
1号MH				
小口径				
仕切弁				
ガス表函				
管理柵				
合計			0.00	