

総括情報表

単価適用地区 実施設計単価表等の適用日 資材等の単価の出典	41 2 東信(2) 05.12.27 建設物価・積算資料 当年1月号 土木コスト情報・土木施工単価 使用しない		
	当 世 代	前 世 代	
前払率(%) 消費税率(%) 工種区分 施工地域等区分 現場環境改善費 契約保証方法 豪雪割増 冬期補正(現管)	40 10 % 01 開削工事/小口径推進工事 02 一般交通影響あり 00 計上なし 04 金銭的保証補正無 02 豪雪割増無し 1004		
	これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象となりませんのでご理解願います。 冬期補正(現管)欄の記載例：124 は 冬期率12%、4級地 を示します。		

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
本工事費						
消火栓工						
消火栓移設工						
土工費						
	1.0		式			工種 第0001号表
材料費						
	1.0		式			工種 第0002号表
労務費						
	1.0		式			工種 第0003号表
安全費						
	1.0		式			工種 第0004号表
直接工事費						
共通仮設費率計算額(千円単位)						

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
** 共通仮設費計 **						
** 純工事費 **						
** 現場管理 費(千円単位)						
** 工事原価 **						
** 一般管理 費等 **						
** 工事価格計 **						
** 消費税等 相当額計 **						
** 工事費計 **						
(参考) 予定 価格に占める						

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	4	m			施工 第0 -0001号表
舗装版取壊し積込み工 山積 0.13m ³ [平積 0.10m ³] As舗装版厚：5 (cm)	2	m ²			施工 第0 -0002号表
管路掘削工 クローラ型・標準 山積0.13m ³ 1-1-1	5	m ³			施工 第0 -0004号表
管路埋戻工 クローラ型・標準 山積0.13m ³ その他 (洗滌砂) 1-1-2	1	m ³			施工 第0 -0005号表
管路埋戻工 クローラ型・標準 山積0.13m ³ 発生土 1-1-2	3	m ³			施工 第0 -0007号表
路盤工(管路土工) 1層仕上げ 1.8m未満,再生クラッシャーラン RC-40 全仕上り厚：20cm	2	m ²			施工 第0 -0008号表
路盤工(管路土工) 1層仕上げ 1.8m未満,粒度調整碎石 M-25 全仕上り厚：10cm	2	m ²			施工 第0 -0010号表
表層工 再生 密粒度(20F) 車道 1層当り仕上厚5cm	2	m ²			施工 第0 -0011号表
発生土処理工 BH 山積0.13m ³ (平積0.1m ³)、2tDT 運搬距離：6km DID地区なし 1-1-3	1	m ³			施工 第0 -0014号表

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
整地 残土受入れ地での処理	1	m ³			施工 第0 -0017号表
アスファルト塊運搬 BH 山積0.13m ³ (平積0.1m ³)、2tDT 運搬距離：8km DID地区無し	0.1	m ³			施工 第0 -0018号表
処分費等					
処分費 (株)佐藤商会 中間処理場	0.2	t			施工 第0 -0019号表
*** 単位当り ***	1	式			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
EFカット 75 水道配水用ホリシソ管					
水道単価	1	個			
鋳鉄製フランジ短管（PE挿口付） 75					
水道単価	2	個			
地下式消火栓（単口・副弁付） 75					
水道単価	1	組			
消火栓鉄蓋（消防車絵柄 500） （除雪対応型 高機能型管理カバープレート含む）					
水道単価	1	個			
レジンコンクリート製ボックス（円形3号） 500 上部壁 H=200					
水道単価	1	個			
レジンコンクリート製ボックス（円形3号） 500 中部壁 H=200					
水道単価	1	個			
レジンコンクリート製ボックス（円形3号） 500 下部壁 H=200					
水道単価	1	個			
レジンコンクリート製ボックス（円形3号） 500 底板 H=40					
水道単価	1	個			
調整部材セット 調整駒・保護スリーブ・ホルト M16×150×3本					
水道単価	1	基			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
DCIP 両フランジ短管 7.5K RF 75×300					
水道単価	1	個			
フランジ付属品7.5k LSP型 75 (SUSホルト・ナット、芯金入りパッキン)					
水道単価	4	箇所			
フランジ台付曲管(乙型) 75×90° 両フランジ					
水道単価	1	個			
メカニカル帽 75 (K形特殊押輪含めない)					
水道単価	2	個			
メカニカル同軸抜止押輪(K形・3DkN以上) 75(合金ホルト・ナット使用)					
水道単価	2	組			
管明示テープ 幅50mm 市販品					
水道単価	0.8	m			
埋設管明示シート(シングル) W=400mm					
水道単価	0.8	m			
*** 単位当り ***					
	1	式			

工種明細表

工種 第0003号表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
ロケーティングワイヤー設置	0.8	m			施工 第0 -0020号表
ポリエチレン管据付工 75mm 2-6-1	0.8	m			施工 第0 -0021号表
ポリエチレン管融着(EF)継手工 75mm 1箇所当りの口数=2口(標準) 2-6-1	1	箇所			施工 第0 -0022号表
フランジ継手取外し工 75(80)mm 7.5K 2-3-5、2-10-3	1	口			施工 第0 -0023号表
メカニカル継手工《特殊押輪》 75mm以下 K形 2-3-3、2-10-3	2	口			施工 第0 -0024号表
鋳鉄管切断工《撤去管(ダクタイル鋳鉄)切断》 75mm エンジンカッター使用 2-8-1、2-10-2	2	口			施工 第0 -0025号表
フランジ継手工 75(80)mm 7.5K 2-3-5、2-10-3	4	口			施工 第0 -0026号表
消火栓設置工 《機械》 地下式・単口 2-9-3	1	ヶ所			施工 第0 -0027号表
消火栓撤去工 《機械》 地上式・単口 2-9-3	1	ヶ所			施工 第0 -0029号表

工種明細表

工種 第0003号表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
鉄蓋設置工 マンホール種別：円形3号（丸中）	1	個			施工 第0 -0030号表
マンホール設置工（仕切弁・空気弁等） マンホール種別：円形3号 上部壁 高さ：200	1	ヶ所			施工 第0 -0031号表
マンホール設置工（仕切弁・空気弁等） マンホール種別：円形3号 中部壁 高さ：200	1	ヶ所			施工 第0 -0032号表
マンホール設置工（仕切弁・空気弁等） マンホール種別：円形3号 下部壁 高さ：200	1	ヶ所			施工 第0 -0033号表
マンホール設置工（仕切弁・空気弁等） マンホール種別：円形3号 底版 高さ：40	1	ヶ所			施工 第0 -0034号表
管明示シート工（手間のみ） 2-3-14	0.8	m			施工 第0 -0035号表
管明示テープ工（手間のみ） ポリエチレン管， 75mm 胴巻箇所数：5mにつき4 天端明示：有 2-3-13	0.8	m			施工 第0 -0036号表
*** 単位当り ***	1	式			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
交通誘導警備員B	3	人・日			施工 第0 -0037号表
*** 単位当り ***	1	式			

施工内訳表

頁0-0012

舗装版切断
アスファルト舗装版
機械構成比：

15cm以下

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0001号表

1
標準単価：

m 当り

代表機材規格	構成比	単位	単価	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 切削深20cm級 B径56cm		供用日		コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		
特殊作業員		人		特殊作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
普通作業員		人		普通作業員		
ブレード(コンクリートカッタ) 径22インチ(56cm)		枚		ブレード(コンクリートカッタ) 径22インチ(56cm)		
ガソリン レギュラー スタンド		L		ガソリン レギュラー スタンド		

施工内訳表

舗装版切断
アスファルト舗装版
機械構成比：

15cm以下

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0001号表

標準単価：
1

m 当り

代表機労材規格	構成比	単位式	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
積算単価				積算単価		
*** 単位当り ***						
舗装版種別：アスファルト舗装版 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				アスファルト舗装版厚：15cm以下		

施工内訳表

施工 第0 -0002号表

舗装版取壊し積み込み工
山積 0.13m3 [平積 0.10m3]

A s 舗装版厚 : 5 (cm)

100

m² 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
小型バックホウ運転 (機 - 18) クローラ型・標準 山積 0.13m3 排出ガス対策型 2次基準		日			施工 第0-0003号表
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			

施工内訳表

施工 第0 -0003号表

小型バックホウ運転 (機 - 18)
クローラ型・標準 山積0.13m3

排出ガス対策型2次基準

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
小型バックホウ(クローラ型)[標準型] 排ガス2次 山積0.13m3		供用日			
運転手(特殊)		人			
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

管路掘削工

クローラ型・標準 山積0.13m3

施工 第0 -0004号表

1-1-1

100

m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
小型バックホウ運転 (機 - 18) クローラ型・標準 山積0.13m3 排出ガス対策型2次基準		日			施工 第0-0003号表
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

施工内訳表

管路埋戻工

クローラ型・標準 山積0.13m³

その他 (洗滌砂)

1-1-2

施工 第0-0005号表

100

m³ 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
小型バックホウ運転 (機-18) クローラ型・標準 山積0.13m ³ 排出ガス対策型2次基準		日			施工 第0-0003号表
タンバ及びランマ運転 (機-31) 質量60~80kg		日			施工 第0-0006号表
埋戻材料費	126.000	m ³			管路埋戻工(SS10103)にて使用
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m ³			
*** 単位当り ***	1	m ³			

施工内訳表

施工 第0 -0006号表

タンパ及びランマ運転 (機 - 31)
質量60~80kg

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
タンパ(ランマ)賃料 質量60~80kg		供用日			
特殊作業員		人			
ガソリン レギュラー スタンド		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

管路埋戻工

クローラ型・標準 山積0.13m3

発生土

1-1-2

施工 第0-0007号表

100

m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
小型バックホウ運転 (機-18) クローラ型・標準 山積0.13m3 排出ガス対策型2次基準		日			施工 第0-0003号表
タンバ及びランマ運転 (機-31) 質量60~80kg		日			施工 第0-0006号表
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

施工内訳表

路盤工（管路土工） 1層仕上げ
1.8m未満，再生クラッシャーラン RC-40

全仕上り厚：20cm

施工 第0 -0008号表

100

m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員		人			
再生クラッシャーラン 40mm以下	25.400	m3			
タンバ及びランマ運転（機-31） 質量60～80kg		日			施工 第0-0009号表
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

施工内訳表

施工 第0 -0009号表

タンパ及びランマ運転 (機 - 31)
質量60~80kg

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
タンパ(ランマ)賃料 質量60~80kg		供用日			
特殊作業員		人			
ガソリン レギュラー スタンド		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

路盤工（管路土工） 1層仕上げ
1.8m未満，粒度調整砕石 M-25

全仕上り厚：10cm

施工 第0 -0010号表

100

m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員		人			
粒調砕石 25mm以下	12.700	m ³			
タンバ及びランマ運転（機-31） 質量60～80kg		日			施工 第0-0009号表
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			

施工内訳表

表層工
再生 密粒度(20F)

車道 1層当り仕上厚5cm

施工 第0-0011号表

100 m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生アスファルト混合物 密粒度(20F) [再生材 混入率50%以下]	12.573	t			
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		L			
振動ローラ運転 (機-23) 舗装用・ハンドガイド 0.5~0.6t 普通型		日			施工 第0-0012号表
振動コンパクト運転 (機-23) 前進型 機械質量40~60kg		日			施工 第0-0013号表
諸雑費		%			(労+機)×率
*** 合計 ***	100	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

施工内訳表

施工 第0 -0012号表

振動ローラ運転 (機 - 23)
 舗装用・ハンドガイド 0.5~0.6t 普通型

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t		供用日			
特殊作業員		人			
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

振動コンパクタ運転 (機 - 23)
前進型 機械質量40~60kg

施工 第0 -0013号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
振動コンパクタ [前進型] 機械質量40~60kg		供用日			
特殊作業員		人			
ガソリン レギュラー スタンド		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

施工 第0 -0016号表

ダンプトラック運転

普通・ディーゼル 2 t 積級

運搬路面状況 良好

1-1-3

1

日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
運転手(一般)		人			
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油		L			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級		供用日			
タイヤ損耗費 ダンプトラック 2 t 良好		供用日			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

頁0-0029

整地
残土受け入れ地での処理
機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

1
標準単価：

m3 当り

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ[クローラ型]賃料 ～排ガス2014 山積0.8m3		日		バックホウ[クローラ型]賃料		
運転手(特殊)		人		運転手(特殊)		
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
作業区分：残土受け入れ地での処理						

施工内訳表

ポリエチレン管据付工
7.5mm

施工 第0 -0021号表

10 m 当り

2-6-1

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

鑄鉄管切断工《撤去管（ダクタイル鑄鉄）切断》
7.5mm

エンジンカッター使用

2-8-1、2-10-2

施工 第0 -0025号表

1

□ 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
機械損料 エンジンカッター		日			エンジンカッター損料
諸雑費		%			労務費の30.0%
*** 単位当り ***	1	□			

消火栓設置工 《機械》
 地下式・単口

施工内訳表

施工 第0 -0027号表

頁0-0039

2-9-3

1

ヶ所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工		人			
普通作業員		人			
トラック運転 (機 - 1) クレーン装置付 4 ~ 4 . 5 t積 2 . 9 t吊	0.310	時間			施工 第0-0028号表
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	ヶ所			

施工内訳表

トラック運転 (機 - 1)
クレーン装置付 4 ~ 4.5 t積 2.9 t吊

施工 第0 -0028号表

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
トラック [クレーン装置付] 4 ~ 4.5 t積 2.9 t吊	1.000	時間			
運転手 (特殊)		人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	時間			

消火栓撤去工 《機械》
地上式・単口

施工内訳表

施工 第0 -0029号表

頁0-0041

2-9-3

1

ヶ所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工		人			
普通作業員		人			
トラック運転 (機 - 1) クレーン装置付 4 ~ 4 . 5 t積 2 . 9 t吊	0.342	時間			施工 第0-0028号表
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	ヶ所			

