

数 量 表

細 別	計 算	消火栓		当初
		計算値	数 量	単 位
As切断	t=<15cm 1.5*2+1.2	4.2	4	m
As剥ぎ取り	t=<10cm 1.5*1.2	1.8	2	m ²
As運搬 DID地区無	DT2t L=8.0km 1.8*0.05	0.1	0.1	m ³
掘削	BH0.13 1.5*1.2*1.3+1.5*1.5*1.0	4.6	5	m ³
埋戻(砂)	BH0.13 1.5*1.2*0.42	0.8	1	m ³
埋戻(発生土)	BH0.13 1.5*1.2*0.53+1.5*1.5*1.0	3.2	3	m ³
残土運搬 DID地区無	DT2t L=4.0km 4.59 - 3.204 * 1/09	1	1	m ³
整地	残土受入地	1	1	m ³
下層路盤工 RC40-0	T = 20cm 1.5*1.2	1.8	2	m ²
上層路盤工 M-25	T = 10cm 1.5*1.2	1.8	2	m ²
表層工 再生密粒度As20F	T = 5cm 1.5*1.2	1.8	2	m ²
処分費等				
As処分 (株)佐藤商会	2.35t/m ³ 0.1*2.35	0.2	0.2	t
安全費				
交通誘導警備員B			3	人・日

