

事業実施事業者名:上田電鉄株式会社

鉄道軌道安全輸送設備等整備事業計画

設備・保存費の区分	整備の概要	令和4年度(実績)		令和4年度補正(計画)		令和5年度(計画)		令和5年度補正(計画)		令和6年度(計画)		備考
		事業費	整備対象箇所	事業費	整備対象箇所	事業費	整備対象箇所	事業費	整備対象箇所	事業費	整備対象箇所	
レール	軌道レールの重軌条化・硬頭レール化	7,393	八木沢～別所温泉 162m	7,830	神畑～大学前112.5m	-		-				
マクラギ	木マクラギをコンクリートマクラギ又は合成マクラギへ交換	15,335	三好町～赤坂上 連続65本 全線スボット364本	10,000	三好町～赤坂上 連続43本 全線スボット145本	-		-		42,650	中塩田～塩田町 連続96本 全線スボット300本	
マクラギ	老朽化した木マクラギを木マクラギに同種更新	3,307	下之郷25番分岐	-		-		-		1,950	下之郷構内1・2・3番線 60本	
軌道道床	慣泥箇所の路盤硬質構造化及び道床バラスト交換	16,981	三好町～赤坂上 86.5m 大学前～下之郷 11m (西原田農道踏切KGパネル化)	4,830	三好町～赤坂上58m	-		-		16,760	中塩田～塩田町 84m 寺下～神畑 寺下踏切KGパネル化	
橋梁(千曲川橋梁)	橋梁塗装、橋梁改修	42,340	支承部リベット補修 38,000千円 橋脚健全度調査 4,340千円	9,820	支承部リベット補修 9,820千円	270,500	橋脚補強(P3)	-		-		
橋梁(千曲川以外)	橋梁塗装、橋梁改修	6,730	産川橋梁落橋防止	-		-		-		7,380	開渠省座を樹脂モルタルへ改修 寺下～神畑駅間1カ所 塩田町～中野駅間1カ所	
踏切保安設備	老朽化した踏切保安設備の更新	17,267	上田原～寺下 花見堂踏切	18,050	中塩田～塩田町 宮浦踏切	-		-		38,333	八木沢～別所温泉 2カ所	
変電所設備	老朽化した変電所用変圧器、整流器の更新	-		92,000	下之郷変電所 1号整流器・変圧器	-		-		-		
車両設備	4年、8年毎の車両の重要部検査、全般検査	13,624	6001編成 全般検査	20,210	1001編成・1004編成 全般検査	-		7,434	1002編成 全般検査 ※令和6年度に繰越し実施する	-		
線路設備	開渠・水路改修 発条転てつ機更新	2,388	発条転てつ機更新 城下1台 下之郷1台	-		-		-		-		
電路設備	インピーダンスボンド(軌道電流遮断機器)更新 柱上変圧器更新	-		-		-		-		21,914	全線スボット インピーダンスボンド 16台 柱上変圧器更新 10台	
合 計		125,365		162,740	工事は令和5年度に繰越し実施	270,500		7,434		128,987		