資料３

R5 補正計画　工事概要

○全般検査…8 年毎の車両の全般検査。台車と検査対象部品を取り外し、業務委託整備工場へ搬送。点検、整備、部品交換を行う。

機器搬出

機器整備

コンプレッサー　　モーター

○車輪削正…摩耗した車輪の整形を行う

車輪削正