

年 度	課 長	係 長	照 査	担 当		【参考】
令和6年度						
工 事 名	上田市第二学校給食センター改築事業 旧第二学校給食センター解体工事					
工事場所	上田市古里					
竣工期限	令和7年2月28日					
工事概要	解体建物 ①給食センター RC造2階建て 1416.88㎡ 給食センターアスベスト除去工事					

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費	1	式		
直接工事費計				
共通費				
I 共通仮設費	1	式		
II 現場管理費	1	式		
III 一般管理費	1	式		
共通費計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		
工事費	1	式		

科目別内訳

A既存棟解体工事				
名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接仮設工事	1	式		
建物解体工事 (①センター棟)	1	式		
機械設備解体工事	1	式		
電気設備解体工事	1	式		
石綿含有建材他除去工事 (①煙突内耐火物L2)	1	式		
石綿含有建材他除去工事 (②保温材除去L2)	1	式		
石綿含有建材他除去工事 (③含有建材L3)	1	式		
発生材処分費	1	式		
計	1	式		

細目別内訳

A既存棟解体工事		直接仮設工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
建物仮囲い外部	くさび緊結式足場	1,200	m ²			
同上防音シート		1,200	m ²			
内部解体用足場		1,241	m ²			
解体後地均し	搬入土は別途計上	3,460	m ²			
計						

細目別内訳

A既存棟解体工事		建物解体工事 (①センター棟)				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【解体費】	R C造地上2階建て1327.44㎡ 鉄骨増築部89.44㎡					
内装仕上げ材	重機・人力併用	1,417	㎡			
厨房機器撤去	〃	1	式			
R C造2階建て 上屋解体	〃	1,327	㎡			
同上 地下ピット解体	重機・人力併用	814	㎡			
同上 土間・基礎解体	〃	1,159	㎡			
同上 ラップル基礎解体	〃	261	㎡			
鉄骨造平屋建て 増築部上屋解体	〃	89.4	㎡			
同上 土間・基礎解体	〃	89.4	㎡			
解体費小計						
【分別・集積・積込費】						
木屑		102	t			
木屑・紙屑・繊維屑		8.2	t			
金属屑		100	t			

細目別内訳

A既存棟解体工事		建物解体工事 (①センター棟)				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート殻		2,855	t			
廃プラ・ガラス陶磁器屑		28.2	t			
その他がれき類		7.5	t			
石膏ボード		12.7	t			
厨房機器		21.0	t			
分別・集積・積込費小計						
【解体運搬費】						
木屑		111	t			
金属屑		100	t			
コンクリート殻		2,855	t			
廃プラ・ガラス陶磁器屑		28.2	t			
その他がれき類		7.5	t			
石膏ボード		12.7	t			
厨房機器		21.0	t			

細目別内訳

A既存棟解体工事		建物解体工事 (①センター棟)				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
解体運搬費小計						
計						

細目別内訳

A既存棟解体工事		機械設備解体工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【解体費】						
配管類撤去	弁類・金物・保温共	1,417	m ²			
ダクト類撤去	制気口・ダンパー類・保温共	1,417	m ²			
設備機器類撤去	衛生器具・機器類	1,417	m ²			
解体費小計						
【分別・集積・積込費】						
金属屑		10.0	t			
廃プラ・ガラス陶磁器屑		15.0	t			
分別・集積・積込費小計						
【解体材運搬費】						
金属屑		10.0	t			
廃プラ・ガラス陶磁器屑		15.0	t			
解体材運搬費小計						

細目別内訳

A既存棟解体工事		電気設備解体工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【解体費】						
電線類撤去		1,417	m ²			
機器類撤去		1,417	m ²			
解体費小計						
【分別・集積・積込費】						
金属（千切）		3.0	t			
廃プラ・ガラス陶磁器屑		8.0	t			
分別・集積・積込費小計						
【解体材運搬費】						
金属（千切）		3.0	t			
廃プラ・ガラス陶磁器屑		8.0	t			
解体材運搬費小計						
計						

細目別内訳

A既存棟解体工事		石綿含有建材他除去工事 (①煙突内耐火物L2)				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【仮設費】						
安全施設	表示看板・バリケード等	1	式			
煙突養生	枠組足場・防災シート	1	式			
天面養生	枠組足場+合板、防災シート	1	式			
粉塵除去用前室	クリーンルーム組立・解体	1	式			
上部作業空間養生	PEシート 0.15mm	1	式			
下部作業空間養生	PEシート 0.1mm	1	式			
仮設機材荷揚費		1	式			
仮設費小計						
【副資材消耗品】						
交換用マスクフィルター		1	式			
保護服	靴カバー共使い捨て	1	式			
ゴム手袋	除去中のみ使用 使い捨て	1	式			
各種フィルター	真空掃除機・負圧除塵装置・ エアージャワー装置等	1	式			

細目別内訳

A既存棟解体工事		石綿含有建材他除去工事 (①煙突内耐火物L2)				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
全面型防塵マスク	除去作業時 電動ファン付呼吸保護具	1	式			
石綿処理吹付機	高粘度吐出型専用	1	式			
作業前測定費	作業室内 2 点	1	式			
作業中測定費	集塵機排気口 1 点 クリーンルーム前 2 点	1	式			
作業後測定費	作業室内 2 点	1	式			
報告書作成費		1	式			
機械器具損料小計						
	【石綿含有建材積込・運搬費】					
解体材積込費	石綿含有建材レベル 2	1	式			
解体材運搬費	石綿含有建材レベル 2	1	式			
解体材処分費	石綿含有建材レベル 2 特別管理産業廃棄物	1	式			
石綿含有建材積込・運搬費小計						
計						

細目別内訳

A既存棟解体工事		石綿含有建材他除去工事 (②保温材除去L2)				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【除去費】						
配管保温材切断	非石綿部での切断撤去	1	式			
特別管理産業廃棄物袋詰	アスベスト含有建材・養生材	1	式			
除去費小計						
【石綿含有建材積込・運搬費】						
解体材積込費	石綿含有建材レベル2	1	式			
解体材運搬費	石綿含有建材レベル2	1	式			
解体材処分費	石綿含有建材レベル2 特別管理産業廃棄物	1	式			
石綿含有建材積込・運搬費小計						
計						

細目別内訳

A既存棟解体工事		石綿含有建材他除去工事 (③含有建材L3)				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【撤去費】	作業場所の隔離・湿潤状態での施工 (但し、負圧状態は必要なし)					
外壁材撤去	本体外壁 吹付タイル 下地調整塗材共	1,240	m ²			
外壁材撤去	玄関 吹付材 〃	9.5	m ²			
基礎吹付材撤去	基礎 吹付タイル	152	m ²			
屋根吹付材撤去	破風板 吹付タイル	55.0	m ²			
軒天吹付材撤去	軒天 吹付タイル 下地調整塗材共	182	m ²			
軒天材撤去	玄関 フレキシブルボード	5.0	m ²			
壁材撤去	風除室 吹付タイル 下地調整塗材共	28.0	m ²			
天井材撤去	風除室 フレキシブルボード	9.5	m ²			
床材撤去	玄関 Pタイル+接着剤+モルタル含む	14.8	m ²			
壁材撤去	玄関 ビニールクロスのみ	38.0	m ²			
壁材撤去	玄関 ビニールクロス	38.0	m ²			
天井材撤去	玄関 化粧石膏ボード	14.5	m ²			
床材撤去	廊下1F Pタイル+接着剤+モルタル	23.0	m ²			
壁材撤去	廊下1F ビニールクロス	285	m ²			

細目別内訳

A既存棟解体工事		石綿含有建材他除去工事 (③含有建材L3)				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床材撤去	事務室 Pタイル+接着剤	42.0	m ²			
壁材撤去	事務室 ビニールクロス	106	m ²			
天井材撤去	事務室 化粧石膏ボード	42.0	m ²			
天井材撤去	外来WC フレキシブルボード	11.0	m ²			
床材撤去	職員男女WC Pタイル	22.0	m ²			
壁材撤去	職員男女WC 吹付材 下地調整塗材共	98.0	m ²			
天井材撤去	職員男女WC フレキシブルボード	22.0	m ²			
天井材撤去	休憩室 1 F 天井材	32.0	m ²			
床材撤去	休憩室踏込み 1 F 長尺シート+接着剤	3.8	m ²			
天井材撤去	休憩室踏込み 1 F フレキシブルボード	3.8	m ²			
天井材撤去	シャワー室 フレキシブルボード	3.8	m ²			
床材撤去	脱衣室 Pタイル	3.0	m ²			
天井材撤去	シャワー室 不燃リブ	3.0	m ²			
天井材撤去	浴室 不燃リブ	6.0	m ²			
壁材撤去	消毒室 吹付タイル	54.4	m ²			

細目別内訳

A既存棟解体工事		石綿含有建材他除去工事 (③含有建材L3)				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
天井材撤去	消毒室 フレキシブルボード	11.5	m ²			
マンホールパッキン撤去	機械室 マンホールパッキン	1	式			
壁材撤去	検収室 吹付タイル	40.0	m ²			
壁材撤去	検収室 フレキシブルボード	40.0	m ²			
天井材撤去	検収室 フレキシブルボード	25.0	m ²			
壁材撤去	下処理室 吹付タイル	122	m ²			
壁材撤去	下処理室 フレキシブルボード	40.0	m ²			
天井材撤去	下処理室 フレキシブルボード	77.0	m ²			
壁材撤去	倉庫 フレキシブルボード	88.0	m ²			
天井材撤去	倉庫 フレキシブルボード	24.0	m ²			
壁材撤去	油庫 吹付タイル	33.0	m ²			
天井材撤去	油庫 フレキシブルボード	27.0	m ²			
天井材撤去	油庫 フレキシブルボード	14.0	m ²			
壁材撤去	物入れ 吹付タイル	16.0	m ²			
壁材撤去	物入れ フレキシブルボード	12.0	m ²			

細目別内訳

A既存棟解体工事		石綿含有建材他除去工事 (③含有建材L3)				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
天井材撤去	物入れ フレキシブルボード	3.0	m ²			
壁材撤去	冷蔵庫 ケイカル板	80.0	m ²			
天井材撤去	冷蔵庫 ケイカル板	21.0	m ²			
壁材撤去	調理室 吹付タイル	180	m ²			
壁材撤去	調理室 フレキシブルボード	120	m ²			
天井材撤去	調理室 フレキシブルボード	330	m ²			
配管撤去	調理室 フランジパッキン	1	式			
ダクト撤去	調理室 ダクトパッキン	1	式			
壁材撤去	洗浄・コンテナエリア 吹付タイル	180	m ²			
壁材撤去	洗浄・コンテナエリア フレキシブルボード	120	m ²			
天井材撤去	洗浄・コンテナエリア フレキシブルボード	330	m ²			
配管保温材撤去	洗浄・コンテナエリア 配管保温材	1	式			
フランジパッキン撤去	洗浄・コンテナエリア フランジパッキン	1	式			
ダクトパッキン撤去	洗浄・コンテナエリア ダクトパッキン	1	式			
壁材撤去	給食配送室 吹付タイル	150	m ²			

細目別内訳

A既存棟解体工事		石綿含有建材他除去工事 (③含有建材L3)				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
壁材撤去	ロッカー置き場 ビニールクロス	70.0	m ²			
天井材撤去	ロッカー置き場 化粧石膏ボード	19.0	m ²			
壁材撤去	休憩室2F 踏込み Pタイル	2.0	m ²			
天井材撤去	休憩室2F 踏込み 化粧石膏ボード	2.0	m ²			
床材撤去	廊下2F Pタイル	6.0	m ²			
壁材撤去	廊下2F ビニールクロス	40.0	m ²			
天井材撤去	廊下2F 化粧石膏ボード	6.0	m ²			
床材撤去	研修室 Pタイル	100	m ²			
壁材撤去	研修室 ビニールクロス	146	m ²			
天井材撤去	研修室 化粧石膏ボード	100	m ²			
床材撤去	食品検査室 Pタイル	7.5	m ²			
壁材撤去	食品検査室 ビニールクロス	44.0	m ²			
天井材撤去	食品検査室 化粧石膏ボード	7.5	m ²			
壁材撤去	階段1～2F ビニールクロス	90.0	m ²			
天井材撤去	階段1～2F 化粧石膏ボード	11.5	m ²			

細目別内訳

A既存棟解体工事		石綿含有建材他除去工事 (③含有建材L3)				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
積込・運搬・処分費小計						
計						

細目別内訳

A既存棟解体工事		発生材処分費				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【解体処分費】	①センター棟解体材					
木屑	再資源化（中間破碎処理）	102	t			
木屑・紙屑・繊維屑	縮減処理（中間破碎処理）	8.2	t			
金属屑（鉄切）	再資源化（中間破碎処理）	31.0	t			
金属屑（千切）	再資源化（中間破碎処理）	69.0	t			
コンクリート殻	再資源化（中間破碎処理）	2,855	t			
廃プラ・ガラス陶磁器屑	再資源化（中間破碎処理） 及び埋立処分（安定型）	28.2	t			
その他がれき類	再資源化（中間破碎処理） 及び埋立処分（安定型）	7.5	t			
石膏ボード	中間破碎処理	12.7	t			
厨房機器	再資源化（中間破碎処理）	21.0	t			
解体処分費小計						
【解体材処分費】	機械設備解体材					
金属屑	再資源化（中間破碎処理）	10.0	t			
廃プラ・ガラス陶磁器屑	再資源化（中間破碎処理） 及び埋立処分（安定型）	15.0	t			

細目別内訳

A既存棟解体工事		発生材処分費				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
解体材処分費小計						
【解体材処分費】	電気設備解体材					
金属（千切）	再資源化（中間破碎処理）	3.0	t			
廃プラ・ガラス陶磁器屑	再資源化（中間破碎処理） 及び埋立処分（安定型）	8.0	t			
解体材処分費小計						
計						

共通仮設費費（積上げ）明細

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
シート張り	H=3.0m, 10ヶ月	120	m			
シートゲート	W=5.4m×H=4.5m, 10ヶ月	2.0	ヶ所			
散水設備費		1	式			
重機運搬費	解体用重機	1.0	往復			
計						