

数 量 計 算 表

工 種	規 格	計 算	数 量
土工			
床掘	土砂 小規模	土量計算表より 160.7	160.7 160 m ³
盛土	路体盛土 2.5m以上4.0m未満	土量計算表より 16.5	16.5 20 m ³
埋戻し	小規模 土砂	土量計算表より 82.2	82.2 80 m ³
土砂等運搬	小規模 1.0km以下	$160.7 - (16.5 + 82.2) / 0.9$	51.0 50 m ³
整地		同上	51.0 50 m ³
法面整形	切土部	土量計算表より 20.5	20.5 20 m ²
法面整形	盛土部	土量計算表より 44.5	44.5 40 m ²
水路工			
一体型柵渠	B1100×H600 インバート無	52.0+35.0	87.0 87 m
小型擁壁	18-8-40BB W/C≦60%	止水壁材料表より 0.15	0.15 0.2 m ³
隔壁工		1.0	1.0 1 箇所
基礎砕石	RC-40 t=15.0cm	台付管構造図より 1.13	1.1 1 m ²
台付管	800mm	5.0	5.0 5 m
小型擁壁	18-8-40BB W/C≦60%	止水壁材料表より 0.15	0.15 0.2 m ³
仮設工			
土のう積工	仕拵・積立・撤去 小口並べ	土のう積工数量計算より 13.8+9.0	22.8 23 m ²
水廻しパイプ	6ヶ月未満	84.0+58.0	142.0 142 m
水替工		10.0	10.0 10 日
準備費			
機械除草		NO.8～17幅3.0m 180.0*3.0	540.0 540 m ²

単 位 数 量 計 算 表

工 種	規 格	計 算		数 量
一体型柵渠	B1100×H600 インバート無			100 m
一体型柵渠	B1100×H600 L=2.0m	49.88	49.88	49.88 本
止水パッキン	H600用	49.88	49.88	49.88 枚
ボルト	1型	49.88	49.88	49.88 式
再生クラッシュチャーラン	40mm以下	17.52	17.52	17.52 m3
排水構造物工	U型側溝据付 手間のみ	100.00	100.00	100.00 m
隔壁工				1 箇所
コンクリート	18-8-40BB W/C≤60%	0.52	0.52	0.52 m3
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋	6.14	6.14	6.14 m2
水廻しパイプ	6ヶ月未満			100 m
高密度ポリエチレン管	内面平滑 直管 φ500	101.00	101.00	101.00 m
継手材料		12.00	12.00	12.00 %
仮設材損料		55.00	55.00	55.00 %
土木一般世話役		0.75	0.75	0.75 人
普通作業員		2.25	2.25	2.25 人