

年 度	課 長	係 長	照 査	担 当		【参考】
令和6年度						
工 事 名	上田市真田林業就労者住宅解体工事					
工事場所	上田市真田町傍陽					
竣工期限	令和6年8月22日					
工事概要	林業就労者住宅解体 木造平屋建 延べ面積：70.39m <sup>2</sup> 4棟  付属工作物解体 上水配管 110m程度 下水配管 120m程度 雨水施設 110m程度					

名 称	数 量	单 位	金 額	備 考
直接工事費	1	式		
直接工事費計				
共通費				
I 共通仮設費	1	式		
II 現場管理費	1	式		
III 一般管理費	1	式		
共通費計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		
工事費	1	式		



科目別内訳

建築主体工事				
名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接仮設工事	1	式		
解体工事	1	式		
アスベスト含有建材撤去工事	1	式		
発生材処理	1	式		
計	1	式		

細目別内訳

建築主体工事		直接仮設工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
くさび緊結式足場	H=20m未満・存置1か月 手摺先行・W900	606	m <sup>2</sup>			
防音シート	1カ月	606	m <sup>2</sup>			
内部足場	脚立足場並列	282	m <sup>2</sup>			
不凍水栓柱新設	材工共 H=1.2m	1	式			
HI20配管	埋設配管	1.0	m			
整地	すきとり・敷き均し	600	m <sup>2</sup>			
碎石敷	再生碎石 t=50mm程度	30.0	m <sup>3</sup>			
計						

細目別内訳

建築主体工事		解体工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
【A, B, C, D棟解体工事】						
(撤去費)						
内部造作事前撤去	人力	282	m <sup>2</sup>			
設備事前撤去	人力 電灯・電線・内部附属物 等	282	m <sup>2</sup>			
木造上屋解体	重機・手元	282	m <sup>2</sup>			
同上基礎	重機・手元	282	m <sup>2</sup>			
(解体材積込費)						
木屑	人力	46.5	t			
木・紙・繊維くず	人力	6.8	t			
金属屑 (千地)	機械	3.2	t			
コンクリート塊	機械 30 c m以下	86.8	t			
廃プラ・ガラス 陶磁器くず		5.3	t			
混合建設廃材	人力	3.7	t			
石膏ボード	人力	4.0	t			

細目別内訳

建築主体工事		解体工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(解体材運搬費)						
木屑	DT2t・4t積 10k	46.5	t			
木・紙・繊維くず	DT2t・4t積 10k	6.8	t			
金属屑(千地)	DT10t積 10k	3.2	t			
コンクリート塊	DT10t積 10k	86.8	t			
廃プラ・ガラス 陶磁器くず	DT2t・4t積 30k	5.3	t			
混合建設廃材	DT2t・4t積 30k	3.7	t			
石膏ボード	DT2t・4t積 30k	4.0	t			
<b>【外構撤去工事】</b>						
埋設配管撤去	上水・下水・雨水管・雨水枡共	1	式			
埋設配管積込費		1.4	t			
埋設配管運搬費		1.4	t			
設備配管プラグ止め	上下水道、申請共 5か所	1	式			
計						

細目別内訳

建築主体工事		アスベスト含有建材撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
<b>【A, B棟解体工事】</b>						
(撤去費)						
屋根用化粧スレート撤去	アスベスト含有物質 レベル3 (非飛散物質)、人力	68.5	m <sup>2</sup>			
軒天ケイ酸カルシウム板撤去	アスベスト含有物質 レベル3 (非飛散物質)、人力	38.2	m <sup>2</sup>			
<b>【C, D棟解体工事】</b>						
(撤去費)						
屋根用化粧スレート撤去	アスベスト含有物質 レベル3 (非飛散物質)、人力	68.5	m <sup>2</sup>			
軒天ケイ酸カルシウム板撤去	アスベスト含有物質 レベル3 (非飛散物質)、人力	38.2	m <sup>2</sup>			
壁スレートボード	アスベスト含有物質 レベル3 (非飛散物質)、人力 浴室	13.9	m <sup>2</sup>			
ソフト巾木	アスベスト含有物質 レベル3 (非飛散物質)、人力 脱衣室・便所	0.5	m <sup>2</sup>			
(解体材積込費)						
石綿含有建材積込費	人力	2.3	m <sup>3</sup>			
(解体材運搬費)						
石綿含有建材運搬費		2.3	m <sup>3</sup>			
計						

細目別内訳

建築主体工事		発生材処理				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
<b>【A, B, C, D棟解体工事】</b>						
廃プラ・ガラス 陶磁器くず		5.3	t			
混合建設廃材		3.7	t			
石膏ボード		4.0	t			
石綿含有建材処分費		2.3	m <sup>3</sup>			
(再資源化・中間処理)						
木屑	破碎	46.5	t			
木・紙・繊維くず	焼却	6.8	t			
金属屑（千地）	H4 スクラップ控除	3.2	t			
コンクリート塊	30 c m以下	86.8	t			
<b>【外構撤去工事】</b>						
埋設配管処分費		1.4	t			
計						

共通仮設費費（積上げ）明細

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮囲い	シート張 H=2.0m 2ヶ月	115	m			
キャスターゲート	w=3m H=2m	1.0	箇所			
計						