

工事番号																(様式 - 1)	
課長		係長		照査		設計者											
令和 6 年度 国補 道路メンテナンス事業 橋梁修繕工事 閲覧設計書																	
大蔵京2号橋ほか 上田市秋和（秋和）																	
設 計 大 要								施 工 方 法				請 負					
橋梁修繕（第1工区 大蔵京2号橋） L=33.6m W=5.2m 断面修復工（充填工・左官工）V=0.696m3 ひび割れ注入工 L=21.7m 伸縮装置補修工 L=8.6m 橋面防水工（塗膜系防水） A=142m2 橋面舗装工（密粒度As13F改質 型 t=4cm）A=131m2 橋梁修繕（第2工区 堂屋敷橋） L=4.0m W=3.4m 断面修復工（左官工）V=0.256m3								施 工 期 間				日間					
								起工予定年月日				令和 年 月 日					
								竣工予定年月日				令和 7 年 11 月 4 日					
								契約保証方法				金銭的保証					
								・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m3、掛m2、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合は除きます。									

総括情報表

頁0-0002

適用単価地区 実施設計単価表等の適用日	41 2 東信（ 2 ） 07.02.01		
資材等の単価の出典	建設物価・積算資料 当年 2 月号 土木コスト情報・土木施工単価 当年冬号		
	当 世 代		前 世 代
前払率（ % ） 消費税率（ % ） 工種 施工地域区分(共通仮設) 施工地域区分(現場管理) 現場環境改善費率計上分 契約保証方法 豪雪割増 週休 2 日補正 冬期補正（現管） 点在工事等区分	40 10 % 10 橋梁保全工事 03 一般交通影響有り(2)-1 03 一般交通影響有り(2)-1 02 上記以外 01 金銭的保証 02 豪雪割増無し 07 月単位 44 02 附帯工事費等		
	これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象とはなりませんのでご理解願います。		

(工事費内訳書)

*** 本工事費 ***

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** 本工事費 ***						
橋梁修繕 第1工区 大蔵京2号橋						
舗装版撤去工						
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	16	m				施工 第0 -0003号表
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害等なし	169	m 2				施工 第0 -0004号表
殻運搬 舗装版破碎 DID区間なし 3.5km以下 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)	12	m 3				施工 第0 -0005号表
* 処分費等 *						
処分費 (株)塩沢産業 AS	28	t				施工 第0 -0006号表
コンクリート撤去工						

(工事費内訳書)

*** 本工事費 ***

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート切断 コンクリート舗装版 15cm以下					
	46	m			施工 第0 -0007号表
コンクリートはつり 3cmを超え6cm以下					
	7	m 2			施工 第0 -0008号表
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID区間あり 8.0km以下					
	8	m 3			施工 第0 -0009号表
* 処分費等 *					
処分費 (株)佐藤商会 Co 無筋					
	18	t			施工 第0 -0010号表
床版上面補修工					
橋面防水工 塗膜系防水					
	142	m ²			科目 第0001号表
コンクリート削孔 (電動式コアボーリング) 43mmを超え54mm以下 500mm以下					
	4	孔			施工 第0 -0011号表
床版水抜パイプ据付					
	4	箇所			施工 第0 -0012号表

(工事費内訳書)

＊ ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ ＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
床版水抜パイプ用フレキシブルチューブ据付						
	18	m				施工 第0 -0013号表
地覆補修工						
下地処理						
	10	m ²				施工 第0 -0014号表
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物						
	9	m 2				施工 第0 -0015号表
断面修復工（充填工） 充填工法PCM						
	0.4	m 3				施工 第0 -0016号表
剥落防止工 T-one工法						
	10	m ²				施工 第0 -0021号表
地覆補修工（夜間） 労務単価割増係数 1.500+0.000 × 賃金比 α						
下地処理						
	9	m ²				施工 第0 -0022号表
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物						
	8	m 2				施工 第0 -0023号表

本工事費

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
断面修復工（充填工）（夜間） 充填工法PCM						
	0.3	m ³				施工 第0 -0024号表
剥落防止工 T-one工法						
	9	m ²				施工 第0 -0029号表
伸縮装置補修工						
伸縮装置補修工 トランスフレックスNo.45						
	9	m				施工 第0 -0030号表
地覆部処理工						
	4	箇所				施工 第0 -0032号表
構造物補修工						
ひび割れ補修工（低圧注入工法） 1 構造物当り補修延べ延長2.5m未満 エポキシ樹脂注入材1・2種						
	1	構造物				施工 第0 -0033号表
断面修復工（左官工法） 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理あり 1 構造物当り修復延べ体積0.016m ³ ポリマーセメントモルタル						
	1	構造物				施工 第0 -0034号表
表面含浸工 シラン系 アクアシール同等品						
	3	m ²				施工 第0 -0035号表

＊ ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ ＊

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造物補修工（夜間）						
労務単価割増係数 1.500+0.000 × 賃金比 α						
ひび割れ補修工（低圧注入工法） 1 構造物当り補修延べ延長 2 5 m未満 エポキシ樹脂注入材1種	1	構造物				施工 第0 -0037号表
断面修復工（左官工法） 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理あり 1 構造物当り修復延べ体積 0 . 0 1 6 m 3 ポリマーセメントモルタル	1	構造物				施工 第0 -0038号表
表面含浸工 シラン系 アクアシール同等品	1	m ²				施工 第0 -0039号表
橋面舗装工						
基層（車道・路肩部） 3.0m超 平均仕上り厚 4 0 mm	38	m 2				施工 第0 -0041号表
基層（車道・路肩部） 1.4m未満(1層当平均仕上厚50mm超70mm以下) 平均仕上り厚 7 0 mm	7	m 2				施工 第0 -0042号表
基層（車道・路肩部） 3.0m超 平均仕上り厚 4 0 mm	131	m 2				施工 第0 -0041号表
表層（車道・路肩部） 3.0m超 平均仕上り厚 4 0 mm	131	m 2				施工 第0 -0043号表

(工事費内訳書)

＊ ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ ＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
仮設工											
高所作業車											
		9		日,						施工	第0 -0044号表
仮設工 (夜間)											
	労務単価割増係数 1.500+0.000 × 賃金比 α										
足場工											
		1		式						施工	第0 -0045号表
高所作業車											
		7		日,						施工	第0 -0047号表
安全費											
交通誘導警備員 B											
		16		人・日						施工	第0 -0048号表
安全費 (夜間)											
	労務単価割増係数 1.500+0.000 × 賃金比 α										
交通誘導警備員 A											
		36		人・日						施工	第0 -0049号表

(工事費内訳書)

*** 本工事費 ***

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
** 直接工事費 **						
** 現場環境改善費 (率分) **						
** 共通仮設費率計算額 **						
** 共通仮設費計 **						
** 純工事費 **						
** 現場管理費 **						
** 工事原価 **						
** 一般管理費等 **						
** 工事価格 **						

(工事費内訳書)

*** 本工事費 ***

費目・工種・種別・細別・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
** 消費税等 相当額 **											
** 工事費 **											

(工事費内訳書)

＊ ＊ ＊ 附帯工事費 ＊ ＊ ＊

頁0-0011

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ ＊ 附帯工事費 ＊ ＊ ＊						
橋梁修繕 第2工区 堂屋敷橋						
コンクリート撤去工						
コンクリートはつり 3cmを超え6cm以下	4	m 2				施工 第0 -0008号表
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID区間あり 8.0km以下	0.3	m 3				施工 第0 -0009号表
＊ 処分費等 ＊						
処分費 (株)佐藤商会 Co 無筋	1	t				施工 第0 -0010号表
構造物補修工						
断面修復工（左官工法） 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理あり 1 構造物当り修復延べ体積 0 . 2 5 6 m 3	1	構造物				施工 第0 -0050号表

(工事費内訳書)

*** 附帯工事費 ***

頁0-0012

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
** 直接工事費 **						
** 現場環境改善費 (率分) **						
** 共通仮設費率計算額 **						
** 共通仮設費計 **						
** 純工事費 **						
** 現場管理 費 **						
** 工事原価 **						
** 一般管理費 等 **						
** 工事価格 **						

＊ ＊ ＊ 附帯工事費 ＊ ＊ ＊

頁0-0013

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 消費税等 相当額 ＊ ＊						
＊ ＊ 工事費 ＊ ＊						
＊ ＊ 工事価格計 ＊ ＊						
＊ ＊ 消費税等 相当額計 ＊ ＊						
＊ ＊ 工事費計 ＊ ＊						
(参考) 予定 価格に占める 法定福利費概 算額						

橋面防水工

科目内訳表

科目 第0001号表

頁0-0014

塗膜系防水

施 工 名 称 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋面防水工 塗膜系防水 補修 端部・成形目地材合算		142	m ²			施工 第0 -0001号表
導水パイプ 排水促進型 φ18mm		86	m			
成形目地材 端部補強材 シルバーメッシュテープ		86	m			
成形目地材 W30mm×t5mm セロシールSSテープ 低弾性		74	m			
成形目地材 L型止水テープ		160	m			
*** 合 計 ***		142	m ²			
*** 単位当り ***		1	m ²			

施 工 内 訳 表

頁0-0015

橋面防水工
塗膜系防水 補修

端部・成形目地材合算

施工 第0 -0001号表

100

m 2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋面防水工 塗膜系防水 補修	100.000	m ²			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m 2			
*** 単位当り ***	1	m 2			
施工区分：塗膜系防水 床版排水材設計量 (m / 1 0 0 m 2) 無 = 0 : 0 夜間作業の有無：夜間作業 (2 0 時 ~ 6 時) なし			作業区分： 補修 目地材設計量 (m / 1 0 0 m 2) なし = 0 : 0		

施 工 内 訳 表

頁0-0016

足場・防護（橋梁地覆補修）

施工 第0 -0002号表

シート板張 1回

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価： 1 m 2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
橋りょう特殊工		人		橋りょう特殊工		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
防護種類：シート板張 足場を架設している総月数：0.5月を超え1.0月以下				1工事での足場使用回数：1回		

施 工 内 訳 表

頁0-0017

舗装版切断
アスファルト舗装版
機械構成比：

労務構成比：

15cm以下

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0003号表

1
標準単価：

m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音 切削深 2 0 c m 級 B 径 5 6 c m		供用日		コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音		
特殊作業員		人		特殊作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
普通作業員		人		普通作業員		
ブレード (コンクリートカッタ) 径 1 8 インチ (4 5 c m)		枚		ブレード (コンクリートカッタ) 径 1 8 インチ (4 5 c m)		
ガソリン レギュラー スタンド		L		ガソリン レギュラー スタンド		

施工内訳表

舗装版切断
アスファルト舗装版
機械構成比：

15cm以下

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0003号表

1
標準単価：

m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
舗装版種別：アスファルト舗装版 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				アスファルト舗装版厚：15cm以下		

施 工 内 訳 表

頁0-0019

舗装版破碎
アスファルト舗装版
機械構成比：

障害等なし

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0004号表

1
標準単価：

m 2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料 ～ 超低・～ 排ガス 3 次 山積 0 . 4 5 m 3		日		バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
運転手 (特殊)		人		運転手 (特殊)		
普通作業員		人		普通作業員		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		

施 工 内 訳 表

頁0-0020

舗装版破碎
アスファルト舗装版
機械構成比：

障害等なし

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0004号表

1
標準単価：

m 2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
*** 単位当り ***						
舗装版種別：アスファルト舗装版 騒音振動対策：騒音振動対策不要 積込作業の有無：積込作業あり				障害等の有無：障害等なし 舗装版厚：15cm以下 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施工内訳表

頁0-0021

殻運搬

舗装版破碎 DID区間なし 3.5km以下

機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)

施工 第0 -0005号表

標準単価:

1 m 3 当り

機械構成比: 労務構成比:

材料構成比: 市場単価構成比:

代表機材規格	構成比	単位	単価	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級		供用日		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		
運転手 (一般)		人		運転手 (一般)		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
殻発生作業: 舗装版破碎 DID区間の有無: DID区間なし 豪雪割増: 豪雪割増 工種条件と同じ				積込工法区分: 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 運搬距離: 3.5km以下		

施 工 内 訳 表

処分費
(株)塩沢産業

施工 第0 -0006号表

100 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費	100.000	t			
*** 合 計 ***	100	t			
*** 単位当り ***	1	t			
処分費（円 / t）：					

施 工 内 訳 表

頁0-0023

コンクリート切断

施工 第0 -0007号表

コンクリート舗装版

15cm以下

1

m 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音 切削深 2 0 c m 級 B 径 5 6 c m		供用日		コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音		
特殊作業員		人		特殊作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
普通作業員		人		普通作業員		
ブレード (コンクリートカッタ) 径 1 8 インチ (4 5 c m)		枚		ブレード (コンクリートカッタ) 径 1 8 インチ (4 5 c m)		
ガソリン レギュラー スタンド		L		ガソリン レギュラー スタンド		

施 工 内 訳 表

頁0-0024

コンクリート切断

施工 第0 -0007号表

コンクリート舗装版

15cm以下

1

m 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
舗装版種別：コンクリート舗装版 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				コンクリート舗装版厚：15cm以下		

施 工 内 訳 表

頁0-0025

コンクリートはつり

3cmを超え6cm以下

施工 第0 -0008号表

1 m 2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
空気圧縮機 [可搬式・エンジン] 賃料 ～排ガス2次 5 . 0 m 3 / 分		日		空気圧縮機 [可搬式・エンジン] 賃料		
特殊作業員		人		特殊作業員		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		

施 工 内 訳 表

頁0-0026

コンクリートはつり
3cmを超え6cm以下

施工 第0 -0008号表

1

m 2 当り

機械構成比：	労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：	標準単価：		
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
*** 単位当り ***						
平均はつり厚：3cmを超え6cm以下						

施工内訳表

頁0-0027

殻運搬

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし

機械積込 DID区間あり 8.0km以下

施工 第0 -0009号表

1 m 3 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級		供用日		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		
運転手 (一般)		人		運転手 (一般)		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
殻発生作業：ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし DID区間の有無：DID区間あり 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				積込工法区分：機械積込 運搬距離：8.0km以下		

施 工 内 訳 表

処分費
(株)佐藤商会

Co 無筋

施工 第0 -0010号表

100 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費	100.000	t			
*** 合 計 ***	100	t			
*** 単位当り ***	1	t			
処分費（円 / t）：					

施 工 内 訳 表

頁0-0029

コンクリート削孔（電動式コアボーリング）

43mmを超え54mm以下

500mm以下

施工 第0 -0011号表

1

孔 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
特殊作業員		人		特殊作業員		
ダイヤモンドビット 6 4 . 7 mm スタンダード		個		ダイヤモンドビット 6 4 . 7 mm		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
アソカ-材径：43mmを超え54mm以下				削孔深さ：500mm以下		

床版水抜パイプ据付

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0012号表

頁0-0030

1箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.1	人,			
特殊作業員	0.1	人,			
普通作業員	0.3	人,			
諸雑費	15	%,			労務費*15%
*** 単位当り ***	1	箇所			

施 工 内 訳 表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	0.5	人,			
諸雑費	5	%,			労務費*5%
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

下地処理

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0014号表

頁0-0032

100 m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1.9	人,			
特殊作業員	7.7	人,			
諸雑費	2	%,			労務費*2%
*** 合 計 ***	100	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			

施 工 内 訳 表

頁0-0033

施工 第0 -0015号表

型枠
一般型枠
機械構成比：
鉄筋・無筋構造物
労務構成比：
材料構成比：
市場単価構成比：
標準単価：
1
m 2
当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
型わく工		人		型わく工		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
型枠の種類：一般型枠				構造物の種類：鉄筋・無筋構造物		

施 工 内 訳 表

頁0-0034

断面修復工（充填工）

施工 第0 -0016号表

充填工法PCM

0.7 m 3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
充填工法 PCM	1	式			施工 第0-0017号表
2tダンプ	3	台,			施工 第0-0019号表
発動発電機（ガソリンエンジン駆動） 2kVA	7	日,			施工 第0-0020号表
*** 合 計 ***	0.7	m 3			
*** 単位当り ***	1	m 3			

充填工法
PCM

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0017号表

頁0-0035

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	3	人,			
カッター工	134	m,			
型わく工	8	人,			
型枠材	1	式,			
コンクリートはつり 3cmを超え6cm以下	6.7	m 2 ,			施工 第0-0018号表
鉄筋防錆材	1	箱,			
鉄筋防錆材塗布 6.7m2*70%	4.69	m ² ,			
吸水防止材 アクリル樹脂系エマルジョン	2	缶,			
吸水防止材設置	6.7	m ² ,			
充填工法用ポリマーセメントモルタル	0.826	m 3 ,			
断面修復工（充填工法）施工費	1	式,			
機械損料 モルタルポンプ・ハンドミキサーなど	1	式,			

施工内訳表

頁0-0036

充填工法

PCM

施工 第0 -0017号表

1

式 当り

[illegible]

上 田 市

施 工 内 訳 表

頁0-0037

コンクリートはつり

3cmを超え6cm以下

施工 第0 -0018号表

1 m 2 , 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
空気圧縮機 [可搬式・エンジン] 賃料 ～排ガス2次 5 . 0 m 3 / 分		日		空気圧縮機 [可搬式・エンジン] 賃料		
特殊作業員		人		特殊作業員		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		

施 工 内 訳 表

頁0-0038

コンクリートはつり
3cmを超え6cm以下

施工 第0 -0018号表

1

m 2 , 当り

機械構成比：	労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：	標準単価：		
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
*** 単位当り ***						
平均はつり厚：3cmを超え6cm以下						

2tダンプ

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0019号表

頁0-0039

1 台, 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級	5.93	時間,			
タイヤ損耗費 2 t	5.93	時間,			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	21	L ,			
* * * 単位当り * * *	1	台,			

施 工 内 訳 表

頁0-0040

発動発電機（ガソリンエンジン駆動）
2kVA

施工 第0 -0020号表

1 日, 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動] 賃料 2 k V A	1	日,			
ガソリン レギュラー スタンド	10	L,			
* * * 単位当り * * *	1	日,			

剥落防止工
T-one工法

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0021号表

頁0-0041

19 m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	2	人,			
特殊作業員	2	人,			
普通作業員	2	人,			
MBSクリアガード	15.5	L ,			
ガラス連続繊維シート（1層）	20.2	m ² ,			
希釈用シンナー	1.55	k g ,			
諸雑費	10	% ,			材料費*10%
*** 合 計 ***	19	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			

下地処理

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0022号表

頁0-0042

100 m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1.9	人,			
特殊作業員	7.7	人,			
諸雑費	2	%,			労務費*2%
*** 合 計 ***	100	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			

施 工 内 訳 表

頁0-0043

型枠

一般型枠

機械構成比：

労務構成比：

鉄筋・無筋構造物

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0023号表

標準単価：

1 m 2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
型わく工		人		型わく工		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
型枠の種類：一般型枠				構造物の種類：鉄筋・無筋構造物		

施 工 内 訳 表

頁0-0044

断面修復工（充填工）（夜間）
充填工法PCM

施工 第0 -0024号表

0.7 m 3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
充填工法（夜間） PCM	1	式			施工 第0-0025号表
2tダンプ	3	台,			施工 第0-0027号表
発動発電機（ガソリンエンジン駆動） 2kVA	7	日,			施工 第0-0028号表
*** 合 計 ***	0.7	m 3			
*** 単位当り ***	1	m 3			

施 工 内 訳 表

頁0-0045

充填工法（夜間）

施工 第0 -0025号表

PCM

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	3	人,			
カッター工(夜間)	134	m,			
型わく工	8	人,			
型枠材	1	式,			
コンクリートはつり 3cmを超え6cm以下	6.7	m 2 ,			施工 第0-0026号表
鉄筋防錆材	1	箱,			
鉄筋防錆材塗布（夜間） 6.7m2*70%	4.69	m ² ,			
吸水防止材 アクリル樹脂系エマルジョン	2	缶,			
吸水防止材設置（夜間）	6.7	m ² ,			
充填工法用ポリマーセメントモルタル	0.826	m 3 ,			
断面修復工（充填工法）施工費（夜間）	1	式,			
機械損料 モルタルポンプ・ハンドミキサーなど	1	式,			

充填工法（夜間）
PCM

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0025号表

頁0-0046

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** 単位当り ***	1	式			

施 工 内 訳 表

頁0-0047

コンクリートはつり

3cmを超え6cm以下

施工 第0 -0026号表

1 m 2 , 当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格		構成比	単 位	単 価		代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考
空気圧縮機 [可搬式・エンジン] 賃料 ～排ガス2次 5 . 0 m 3 / 分			日			空気圧縮機 [可搬式・エンジン] 賃料			
特殊作業員			人			特殊作業員			
普通作業員			人			普通作業員			
土木一般世話役			人			土木一般世話役			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油			L			軽油 パトロール給油			
積算単価			式			積算単価			

施工内訳表

頁0-0048

施工 第0 -0026号表

コンクリートはつり

3cmを超え6cm以下

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

1
標準単価：

m 2 , 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
*** 単位当り ***						
平均はつり厚：3cmを超え6cm以下						

2tダンプ

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0027号表

1 台, 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級	5.93	時間,			
タイヤ損耗費 2 t	5.93	時間,			
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	21	L ,			
* * * 単位当り * * *	1	台,			

施 工 内 訳 表

発動発電機（ガソリンエンジン駆動）
2kVA

施工 第0 -0028号表

1 日, 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動] 賃料 2 k V A	1	日,			
ガソリン レギュラー スタンド	10	L,			
* * * 単位当り * * *	1	日,			

剥落防止工
T-one工法

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0029号表

頁0-0051

19 m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	2	人,			
特殊作業員	2	人,			
普通作業員	2	人,			
MBSクリアガード	15.5	L ,			
ガラス連続繊維シート（1層）	20.2	m ² ,			
希釈用シンナー	1.55	k g ,			
諸雑費	10	% ,			材料費*10%
*** 合 計 ***	19	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			

施 工 内 訳 表

頁0-0052

伸縮装置補修工
トランスフレックスNo.45

施工 第0 -0030号表

9 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
伸縮装置補修	8.83	m			施工 第0-0031号表
橋梁用伸縮装置 トランスフレックスジョイント No.45	8.83	m			
ナット・ワッシャーM16	56	組			
シーラント 止水用	12.4	k g			
シーラント プラグホール用 シーラントT	4.2	k g			
ウレタンフォーム 100*100	8.6	m			
*** 合 計 ***	9	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋りょう世話役	1	人,			
特殊作業員	4	人,			
普通作業員	2	人,			
空気圧縮機 [可搬式・エンジン] 賃料 ～排ガス2次 5 . 0 m 3 / 分	1	日,			
トラック [クレーン装置付] 賃料 4 t 車 2 . 9 t 吊	1	日,			
ライトバン 1 . 5 L (1 1 欄) 供用1日当り損料 ガソリン2.7 L / h	1	日,			
インパクトレンチ	2	台,			
特殊油圧拡張機	1	式,			
ガソリン レギュラー スタンド	5	L ,			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	10	L ,			
副資材費	11	%,			労務費*11%
諸雑費	20	%,			油脂類 燃料費*20%

伸縮装置補修

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0031号表

頁0-0054

3.6 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** 合 計 ***	3.6	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋りょう世話役	1	人,			
普通作業員	1	人,			
シール材	3.6	L ,			
ウレタンフォーム 100*100	3.5	m ,			
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動] 賃料 2 k V A	1	日,			
ハンマードリル	2	台,			
ダンプトラック賃料 4 t 車	1	日,			
タイヤ損耗費 4 t	5.93	時間,			
マゼラー	1	台,			
ガソリン レギュラー スタンド	5	L ,			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	5	L ,			
副資材費	11	%,			労務費*11%

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
雑機器	10	% ,			機械損料*10%
諸雑費	20	% ,			油脂類 燃料費*20%
*** 合 計 ***	4	箇所			
*** 単位当り ***	1	箇所			

施 工 内 訳 表

頁0-0057

ひび割れ補修工（低圧注入工法）

施工 第0 -0033号表

1 構造物当り補修延べ延長2.5m未満

エポキシ樹脂注入材1・2種

1 構造物 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1.2	人,			
特殊作業員	1.9	人,			
普通作業員	1.4	人,			
注入材 エポキシ樹脂注入材1種	0.31	k g ,			
注入材 エポキシ樹脂注入材2種	0.23	k g ,			
シール材	2.392	k g ,			
低圧注入器具	69	個,			
諸雑費	6	% ,			(労) × 率
* * * 単位当り * * *	1	構造物			

施 工 内 訳 表

断面修復工（左官工法）
鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理あり

1 構造物当り修復延べ体積 0 . 0 1 6 m 3

ポリマーセメントモルタル

施工 第0 -0034号表

1

構造物 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1.6	人,			
特殊作業員	2.6	人,			
普通作業員	1.7	人,			
断面修復材	0.013	m 3 ,			
諸雑費	11	% ,			(労) × 率
*** 単位当り ***	1	構造物			

施工内訳表

頁0-0059

表面含浸工

シラン系 アクアシール同等品

施工 第0 -0035号表

3.19 m² 当り

[illegible]

上 田 市

表面含浸工 施工費

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0036号表

頁0-0060

17.5 m², 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1	人,			
塗装工	1	人,			
普通作業員	1	人,			
消耗品費 保護具・塗装用具費	1	式,			
*** 合 計 ***	17.5	m ² ,			
*** 単位当り ***	1	m ² ,			

施 工 内 訳 表

頁0-0061

ひび割れ補修工（低圧注入工法）

施工 第0 -0037号表

1 構造物当り補修延べ延長2.5m未満

エポキシ樹脂注入材1種

1

構造物 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.3	人,			
特殊作業員	0.5	人,			
普通作業員	0.4	人,			
注入材 エポキシ樹脂注入材1種	0.14	k g ,			
シール材	0.636	k g ,			
低圧注入器具	18	個,			
諸雑費	6	% ,			(労) × 率
* * * 単位当り * * *	1	構造物			

施 工 内 訳 表

頁0-0062

断面修復工（左官工法）

鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理あり

1 構造物当り修復延べ体積 0 . 0 1 6 m 3

ポリマーセメントモルタル

施工 第0 -0038号表

1

構造物 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.7	人,			
特殊作業員	1.2	人,			
普通作業員	0.8	人,			
断面修復材	0.006	m 3 ,			
諸雑費	11	% ,			(労) × 率
* * * 単位当り * * *	1	構造物			

施工内訳表

頁0-0063

表面含浸工

シラン系 アクアシール同等品

施工 第0 -0039号表

3.19 m² 当り

[illegible]

上 田 市

表面含浸工 施工費

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0040号表

頁0-0064

17.5 m², 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1	人,			
塗装工	1	人,			
普通作業員	1	人,			
消耗品費 保護具・塗装用具費	1	式,			
*** 合 計 ***	17.5	m ² ,			
*** 単位当り ***	1	m ² ,			

施 工 内 訳 表

頁0-0065

基層（車道・路肩部）

施工 第0 -0041号表

3.0m超

平均仕上り厚 4 0 mm

1

m 2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料 ～低騒・～排ガス2014 舗装幅 2 . 3 ～ 6 m		日		アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料		
タイヤローラ賃料 ～超低・～排ガス2011 質量 8 ～ 2 0 t		日		タイヤローラ賃料		
ロードローラ [マカダム] 賃料 ～超低・～排ガス2次 質量 1 0 ～ 1 2 t		日		ロードローラ [マカダム] 賃料		
普通作業員		人		普通作業員		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
特殊作業員		人		特殊作業員		

施 工 内 訳 表

頁0-0066

基層（車道・路肩部）

3.0m超

機械構成比：

労務構成比：

平均仕上り厚 4 0 mm

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

1 m 2 当り

施工 第0 -0041号表

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
再生アスファルト混合物 密粒度（ 1 3 ） [再生材 混入率50%以下]		t		再生アスファルト混合物 粗粒度（ 2 0 ）		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
平均幅員：3.0m超 標準締固め後密度：2.35t/m3 材料：再生 密粒度（ 1 3 ） アスファルト混合物夜間割増：夜間割増なし				1層当り平均仕上り厚(mm)：40 瀝青材料種類：瀝青材料なし アスファルト混合物小型車割増：小型車割増なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施工内訳表

頁0-0067

基層（車道・路肩部）

1.4m未満(1層当平均仕上厚50mm超70mm以下)

平均仕上り厚 7 0 mm

施工 第0 -0042号表

1

m 2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式] 運転質量 0 . 5 ~ 0 . 6 t		供用日		振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]		
振動コンパクタ [前進型] 機械質量 4 0 ~ 6 0 k g		供用日		振動コンパクタ [前進型]		
特殊作業員		人		特殊作業員		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
再生アスファルト混合物 密粒度（ 1 3 ） [再生材 混入率50%以下]		t		再生アスファルト混合物 粗粒度（ 2 0 ）		

施 工 内 訳 表

頁0-0068

基層（車道・路肩部）

1.4m未満(1層当平均仕上厚50mm超70mm以下)

平均仕上り厚 7 0 mm

施工 第0 -0042号表

1

m 2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ガソリン レギュラー スタンド		L		ガソリン レギュラー スタンド		
軽油 小型口 - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
平均幅員：1.4m未満(1層当平均仕上厚50mm超70mm以下) 標準締固め後密度：2.35t/m3 材料：再生 密粒度（ 1 3 ） アスファルト混合物夜間割増：夜間割増なし				1層当り平均仕上り厚(mm)：70 瀝青材料種類：瀝青材料なし アスファルト混合物小型車割増：小型車割増なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0069

表層（車道・路肩部）

3.0m超

平均仕上り厚 4 0 mm

施工 第0 -0043号表

1

m 2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料 ～低騒・～排ガス2014 舗装幅 2 . 3 ～ 6 m		日		アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料		
タイヤローラ賃料 ～超低・～排ガス2011 質量 8 ～ 2 0 t		日		タイヤローラ賃料		
ロードローラ [マカダム] 賃料 ～超低・～排ガス2次 質量 1 0 ～ 1 2 t		日		ロードローラ [マカダム] 賃料		
普通作業員		人		普通作業員		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
特殊作業員		人		特殊作業員		

施 工 内 訳 表

頁0-0070

表層（車道・路肩部）

3.0m超

平均仕上り厚 4 0 mm

施工 第0 -0043号表

1

m 2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
- 4 改質アスファルト混合物 密粒(13F) ポリマー改質 型		t		アスファルト混合物 密粒度 (2 0)		
アスファルト乳剤 P K - 4 タックコート用		L		アスファルト乳剤 P K - 4 タックコート用		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施 工 内 訳 表

頁0-0071

表層（車道・路肩部）

施工 第0 -0043号表

3.0m超

平均仕上り厚 4 0 mm

1

m 2

当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
平均幅員：3.0m超 標準締固め後密度：2.35t/m3 材料：密粒(13F) ポリマー改質 型 アスファルト混合物小型車割増：小型車割増なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				1層当り平均仕上り厚(mm)：40 瀝青材料種類：タックコート 瀝青材料種類：タックコート PK-4 アスファルト混合物夜間割増：夜間割増なし		

高所作業車

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0044号表

頁0-0072

1 日, 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手 (一般)	1	人,			
高所作業車賃料 トラック架装リフト ブーム型 (伸縮ブーム・バスケット型) 8~10m	1.4	台,			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油 5.2h*3.6L/h	18	L,			
*** 単位当り ***	1	日,			

上 田 市

足場工

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0045号表

頁0-0073

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
足場・防護（橋梁地覆補修） シート+板張 1回	141	m 2			施工 第0-0046号表
*** 単位当り ***	1	式			

施 工 内 訳 表

頁0-0074

足場・防護（橋梁地覆補修）

施工 第0 -0046号表

シート板張 1回

1 m 2 当り

機械構成比：	労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：	標準単価：		
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
橋りょう特殊工		人		橋りょう特殊工		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
防護種類：シート板張 足場を架設している総月数：0.5月を超え1.0月以下				1工事での足場使用回数：1回		

高所作業車

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0047号表

頁0-0075

1 日, 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手 (一般)	1	人,			
高所作業車賃料 トラック架装リフト ブーム型 (伸縮ブーム・バスケット型) 8~10m	1.4	台,			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油 5.2h*3.6L/h	18	L,			
*** 単位当り ***	1	日,			

上 田 市

交通誘導警備員 B

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0048号表

1 人・日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員 B		人			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	人・日			
交通誘導警備員区分：交通誘導警備員 B					

交通誘導警備員 A

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0049号表

頁0-0077

1 人・日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員 A		人			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	人・日			
交通誘導警備員区分：交通誘導警備員 A					

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0050号表

断面修復工（左官工法）

鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理あり

1 構造物当り修復延べ体積 0 . 2 5 6 m 3

1

構造物 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
断面修復材	0.302	m 3			
諸雑費		%			(労) × 率
＊ ＊ ＊ 単位当り ＊ ＊ ＊	1	構造物			
鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理の有無：鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理あり 1 構造物当り修復延べ体積 V (m 3) : 0.256			1 構造物当り修復延べ体積区分：1 構造物当り修復延べ体積 0 . 1 m 3 以上 断面修復材単価 (円 / m 3) :		