

減圧弁更新工集計表						
工 種	種 別	規 格	計 算		数 量	備 考
機器費						
	減圧弁	φ75 7.5KF 内外面エポキシ樹脂 粉体塗装、MRF-500型同等品以上		1	1 基	見積単価
	ストレーナー	φ75 7.5KF 内外面エポキシ樹脂 粉体塗装、SU-C型同等品以上		1	1 基	見積単価
資材費						
	LSPフランジ結合補強具	φ75 SUSボルト・ナット、芯金入りパッキ		4	4 箇所	
労務費						
	減圧弁据付工	60kg		1	1 基	水道事業実務必携
	ストレーナー 設置工	45kg		1	1 基	水道事業実務必携
	フランジ継手工	φ75 7.5K		4	4 口	県歩掛
	減圧弁撤去工			1	1 基	水道事業実務必携 下水道用標準歩掛
	ストレーナー 撤去工			1	1 基	水道事業実務必携 下水道用標準歩掛
	フランジ取外し工	φ75 7.5K		4	4 口	県歩掛
撤去費						
	既設撤去品運搬処分費	1箇所		1	1 式	見積単価
安全費						
	交通誘導警備員B	昼間、交代要員なし	1日 × 2人	2	2 人・日	県単価
技術管理費						
	試運転調整費			1	1 式	見積単価