

工事番号																(様式 - 1)	
課 長		係 長		照 査		設 計 者											
令和 7 年度 国補 道路メンテナンス事業 道路改良工事 閲覧設計書																	
神川橋 上田市岩下（岩下）																	
設 計 大 要								施 工 方 法				請 負					
道路改良 L=327.5m W=12.0m 踏掛版工（A1橋台、A2橋台）N=2箇所 擁壁工（プレキャストL型擁壁工）Σ L=147m 舗装工（本線、歩道、乗入、支線）Σ A=3735m2 排水構造物工（プレキャストL型側溝）Σ L=490m " （PU4-300） L=364m								施 工 期 間				日間					
								起工予定年月日				令和 年 月 日					
								竣工予定年月日				令和 年 月 日					
								契約保証方法				金銭的保証					
								・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m3、掛m2、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合を除きます。									

総括情報表

頁0-0002

適用単価地区 実施設計単価表等の適用日	41 2 東信（ 2 ） 07.04.01				
資材等の単価の出典	建設物価・積算資料 当年 4 月号				
前払率（％） 消費税率（％） 工種 施工地域区分(共通仮設) 施工地域区分(現場管理) 現場環境改善費率計上分 契約保証方法 豪雪割増 週休 2 日補正 冬期補正（現管） 点在工事等区分	<table> <tr> <th data-bbox="427 619 1294 651">当 世 代</th><th data-bbox="1294 619 2192 651">前 世 代</th></tr> <tr> <td data-bbox="427 651 1294 1007"> 40 10 % 04 道路改良 05 一般交通影響有り(1)-2 05 一般交通影響有り(1)-2 02 上記以外 01 金銭的保証 02 豪雪割増無し 07 月単位 274 02 附帯工事費等 </td><td data-bbox="1294 651 2192 1007"></td></tr> </table>	当 世 代	前 世 代	40 10 % 04 道路改良 05 一般交通影響有り(1)-2 05 一般交通影響有り(1)-2 02 上記以外 01 金銭的保証 02 豪雪割増無し 07 月単位 274 02 附帯工事費等	
当 世 代	前 世 代				
40 10 % 04 道路改良 05 一般交通影響有り(1)-2 05 一般交通影響有り(1)-2 02 上記以外 01 金銭的保証 02 豪雪割増無し 07 月単位 274 02 附帯工事費等					
	これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象とはなりませんのでご理解願います。				

(工事費内訳書)

＊ ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ ＊

頁0-0003

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ ＊						
道路改良						
道路土工						
掘削工						
掘削 土砂 片切掘削						
	3	m 3				施工 第0 -0107号表
掘削 土砂 5,000m3未満 オープンカット						
	710	m 3				施工 第0 -0108号表
路体盛土工						
路床盛土 2.5m未満						
	10	m 3				施工 第0 -0109号表
路床盛土 2.5m以上4.0m未満						
	10	m 3				施工 第0 -0110号表

(工事費内訳書)

*** 本工事費 ***

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
路床盛土 4.0m以上 20,000m3未満					
	690	m 3			施工 第0 -0111号表
路床盛土 4.0m以上 20,000m3未満					
	2,100	m 3			施工 第0 -0111号表
積込（ルーズ） 土砂 土量50,000m3未満					
	2,100	m 3			施工 第0 -0112号表
土砂等運搬 標準 DID区間あり 3.5km以下 バックホ 山積0.8m3(平積0.6m3)					
	2,100	m 3			施工 第0 -0113号表
法面整形工					
法面整形 切土部 現場制約なし					
	20	m 2			施工 第0 -0114号表
法面整形 盛土部 法面締固めなし					
	220	m 2			施工 第0 -0115号表
作業土工					
床掘り 土砂 標準					
	570	m 3			施工 第0 -0116号表

本工事費

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満						
	440	m 3				施工 第0 -0117号表
踏掛版工						
踏掛版設置						
踏掛版(A1橋台)						
	1	式				科目 第0038号表
踏掛版(A2橋台)						
	1	式				科目 第0039号表
擁壁工						
現場打擁壁工						
重力式擁壁 1mを超え2m未満 18-8-40(W/C=60%以下) 高炉(B B) 一般養生	4	m 3				施工 第0 -0118号表
小型擁壁 0.6m以上0.8m未満 18-8-40(W/C=60%以下) 高炉(B B) 一般養生・特殊養生(練炭)	7	m 3				施工 第0 -0119号表

＊ ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ ＊

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
重力式擁壁 1mを超え2m未満 18-8-40(W/C=60%以下) 高炉 (B B) 一般養生	8	m 3			施工 第0 -0118号表
コンクリート削孔 (電動式コアボーリング) 80mmを超え100mm以下 500mm以下 転落防止柵用	8	孔			施工 第0 -0120号表
プレキャスト擁壁工					
1号プレキャストL型擁壁	1	式			科目 第0001号表
2号プレキャストL型擁壁	1	式			科目 第0002号表
3号プレキャストL型擁壁	1	式			科目 第0003号表
4号プレキャストL型擁壁	1	式			科目 第0004号表
5号プレキャストL型擁壁	1	式			科目 第0005号表
石・ブロック積 (張) 工					

(工事費内訳書)

*** 本工事費 ***

頁0-0007

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
ブロック積擁壁										
1号ブロック積擁壁										
	1			式					科目	第0006号表
2号ブロック積擁壁										
	1			式					科目	第0007号表
カルバート工										
プレキャストカルバート工										
プレキャストカルバート B1200×H1000										
	1			式					科目	第0008号表
舗装工										
アスファルト舗装工（本線舗装）										
ジオテキスタイル敷設 不織布系										
	548			m ²					科目	第0009号表

＊ ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ ＊

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
下層路盤（車道・路肩部） 全仕上り厚 3 6 0 mm 2層施工	904	m 2			施工 第0 -0121号表
下層路盤（車道・路肩部） 全仕上り厚 5 6 0 mm 3層施工	548	m 2			施工 第0 -0122号表
上層路盤（車道・路肩部） 粒度調整砕石 全仕上り厚 2 0 0 mm	1,450	m 2			施工 第0 -0123号表
基層（車道・路肩部） 3.0m超 平均仕上り厚 5 0 mm	1,450	m 2			施工 第0 -0039号表
表層（車道・路肩部） 3.0m超 平均仕上り厚 5 0 mm	1,450	m 2			施工 第0 -0041号表
アスファルト舗装工（歩道舗装）					
凍上抑制層（歩道部） 全仕上り厚 1 5 0 mm 1層施工	780	m 2			施工 第0 -0124号表
下層路盤（歩道部）歩掛準用 路盤（歩道部） 全仕上り厚 1 0 0 mm 1層施工	780	m 2			施工 第0 -0125号表
上層路盤（歩道部）歩掛準用 表層（歩道部） 1.4m以上 平均仕上り厚 3 0 mm	780	m 2			施工 第0 -0126号表

(工事費内訳書)

＊ ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ ＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装工（乗入舗装）						
アスファルト舗装工(乗入舗装A) 乗用・小型貨物自動車等						
	225	m ²				科目 第0010号表
アスファルト舗装工(乗入舗装B) 普通貨物自動車等						
	35	m ²				科目 第0011号表
アスファルト舗装工(乗入舗C) 大型及び中型貨物自動車等						
	215	m ²				科目 第0012号表
アスファルト舗装工（支道舗装）						
下層路盤（車道・路肩部） 全仕上り厚 2 0 0 mm 1層施工						
	1,030	m 2				施工 第0 -0032号表
上層路盤（車道・路肩部） 粒度調整碎石 全仕上り厚 1 0 0 mm						
	1,030	m 2				施工 第0 -0033号表
表層（車道・路肩部） 3.0m超 平均仕上り厚 5 0 mm						
	1,030	m 2				施工 第0 -0127号表
薄層カラー舗装工						

＊ ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ ＊

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
薄層カラー舗装工 樹脂系すべり止め舗装工 R P N - 3 0 1 トップコートあり					
	25	m 2			施工 第0 -0128号表
特殊ブロック					
特殊ブロック舗装 設置 30cm × 30cm 視覚障害者誘導ブロック（点状）	17	m 2			施工 第0 -0129号表
特殊ブロック舗装 設置 30cm × 30cm 視覚障害者誘導ブロック（線状）	100	m 2			施工 第0 -0129号表
排水構造物工					
側溝工					
プレキャストL形側溝（製品長0．6m） 据付 基礎碎石あり	490	m			施工 第0 -0130号表
排水構造物工 U型側溝 L = 2 0 0 0 U型側溝質量1 4 6 k g / 個 BF -300	10	m			施工 第0 -0131号表
プレキャストU型側溝(PU4-300)					
	364	m			科目 第0013号表

(工事費内訳書)

＊ ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ ＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
プラスチックU型側溝 (PU3-300)						
	14	m				科目 第0014号表
ボックスカルバート 据付 2.0m/個						
	26	m				施工 第0 -0132号表
1号-1自由勾配側溝						
	1	式				科目 第0015号表
1号-2自由勾配側溝						
	1	式				科目 第0016号表
2号自由勾配側溝						
	1	式				科目 第0017号表
3号自由勾配側溝						
	1	式				科目 第0018号表
4号自由勾配側溝						
	1	式				科目 第0019号表
管渠工						
鉄筋コンクリート台付管 据付 200mm						
	1	m				施工 第0 -0133号表

(工事費内訳書)

＊ ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ ＊

頁0-0012

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋コンクリート台付管 据付 300mm					
	16	m			施工 第0 -0134号表
鉄筋コンクリート台付管 据付 400mm					
	8	m			施工 第0 -0135号表
集水桝・マンホール工					
現場打集水桝(G2-B500-L500-H600)					
	2	箇所			科目 第0020号表
現場打集水桝(G2-B500-L500-H700)					
	1	箇所			科目 第0021号表
現場打集水桝(G2-B500-L500-H800)					
	1	箇所			科目 第0022号表
現場打集水桝(G2-B500-L500-H900)					
	4	箇所			科目 第0023号表
現場打集水桝(G2-B500-L500-H1000)					
	6	箇所			科目 第0024号表
現場打集水桝(G2-B500-L500-H1100)					
	1	箇所			科目 第0025号表

(工事費内訳書)

＊ ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ ＊

頁0-0013

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場打集水桝(G2-B500-L500-H1200(1))						
	1		箇所			科目 第0026号表
現場打集水桝(G2-B500-L500-H1200(2))						
	1		箇所			科目 第0027号表
現場打集水桝(G2-B500-L500-H1700)						
	1		箇所			科目 第0028号表
現場打集水桝(G2-B600-L600-H900)						
	2		箇所			科目 第0029号表
現場打集水桝(G2-B1300-L1300-H1600)						
	1		箇所			科目 第0030号表
現場打集水桝(G2-B1400-L1400-H1500)						
	1		箇所			科目 第0031号表
現場打集水桝(G2-B1400-L1400-H2000)						
	1		箇所			科目 第0032号表
プレキャスト集水桝(B400-L400-H1200)						
	1		箇所			科目 第0033号表
縁石工						

＊ ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ ＊

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場打地先境界					
現場打地先境界					
防護柵工	1	式			科目 第0034号表
路側防護柵工					
ガードレール設置工 Gr-C-4E 土中建込塗装品 支柱長による加算額なし曲支柱加算額なし	73	m			施工 第0 -0136号表
ガードレール設置工 曲線部(R<=30m) 無 Gr-C-2B C o 建込塗装品 支柱長による加算額なし曲支柱加算額なし	58	m			施工 第0 -0137号表
防止柵工					
転落防止柵設置工 パネル式(縦格子型)コンクリート建込用 支柱間隔 3 m	33	m			施工 第0 -0138号表
転落防止柵設置工 パネル式(縦格子型)プレキャスト建込用 支柱間隔 3 m	74	m			施工 第0 -0139号表

(工事費内訳書)

本工事費

頁0-0015

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
転落防止柵設置工 パネル式（縦格子型）土中建込用 支柱間隔 3 m									施工 第0 -0140号表	
	151		m							
車止めポスト工										
乗入規制柱(A)									科目 第0035号表	
	33		箇所							
乗入規制柱(B)									科目 第0036号表	
	11		箇所							
区画線工										
区画線工										
区画線設置 ペイント式（車載式） 実線 15 c m									施工 第0 -0141号表	
	1,235		m							
区画線設置 ペイント式（車載式） 実線 15 c m									施工 第0 -0142号表	
	1,133		m							
区画線設置 ペイント式（車載式） 破線 15 c m									施工 第0 -0143号表	
	16		m							

本工事費

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置 ペイント式(車載式) 破線 15 c m						
	15		m			施工 第0 -0144号表
区画線設置 溶融式(手動) ゼブラ 45 c m						
	99		m			施工 第0 -0145号表
区画線設置 溶融式(手動) ゼブラ 45 c m						
	91		m			施工 第0 -0146号表
区画線設置 溶融式(手動) 矢印・記号・文字 15 c m換算						
	144		m			施工 第0 -0147号表
区画線設置 溶融式(手動) 矢印・記号・文字 15 c m換算						
	132		m			施工 第0 -0148号表
構造物撤去工						
防護柵撤去工						
ガードレール撤去工 Gr - A , B , C - 4 E 土中建込						
	151		m			施工 第0 -0149号表
構造物取壊し工						

＊ ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ ＊

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 不要	65	m 3			施工 第0 -0150号表
構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 不要	99	m 3			施工 第0 -0151号表
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 既設歩道舗装部	15	m			施工 第0 -0152号表
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 既設車道舗装部	150	m			施工 第0 -0152号表
舗装版破砕 アスファルト舗装版 障害等なし 既設歩道舗装部 (t=30mm)	480	m 2			施工 第0 -0099号表
舗装版破砕 アスファルト舗装版 障害等なし 既設車道舗装部 (t=50mm)	2,740	m 2			施工 第0 -0099号表
排水構造物撤去工					
蓋版撤去 各種					
側溝蓋、集水桝蓋	1	式			科目 第0037号表
運搬処理工					

*** * * 本工事費 * * ***

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID区間あり 3.3km以下	65	m ³				施工 第0 -0153号表
殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 DID区間あり 3.3km以下	99	m ³				施工 第0 -0154号表
殻運搬 舗装版破碎 DID区間あり 10.5km以下 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)	152	m ³				施工 第0 -0155号表
* 処分費等 *						
処分費 (t) コンクリート殻 (無筋) (株)佐藤商会 生田営業所	156	t				施工 第0 -0156号表
処分費 (t) コンクリート殻 (二次製品) (株)佐藤商会 生田営業所	248	t				施工 第0 -0157号表
処分費 (t) アスファルト殻 (掘削廃材) (株)塩沢産業 上田工場	356	t				施工 第0 -0158号表
仮設工						
安全費						

(工事費内訳書)

＊ ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ ＊

頁0-0019

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員 B					
	840	人・日			施工 第0 -0159号表
仮道					
仮道設置・撤去					
	1	式			科目 第0040号表
＊ ＊ 直接工事費 ＊ ＊					
＊ ＊ 現場環境改善費（率分） ＊ ＊					
＊ ＊ 共通仮設費率計算額 ＊ ＊					
＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊					
＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊					
＊ ＊ 現場管理費 ＊ ＊					

(工事費内訳書)

*** 本工事費 ***

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
** 工事原価 **						
* 一般管理費 等 *						
** 工事価格 **						
** 消費税等 相当額 **						
** 工事費 **						

(工事費内訳書)

＊ ＊ ＊ 附帯工事費 ＊ ＊ ＊

頁0-0021

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ ＊ 附帯工事費 ＊ ＊ ＊						
道路改良						
防草工						
法面草押え版設置						
	15	m ²				科目 第0041号表
＊ ＊ 直接工事費 ＊ ＊						
＊ ＊ 現場環境改善費（率分） ＊ ＊						
＊ ＊ 共通仮設費率計算額 ＊ ＊						
＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊						
＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊						

(工事費内訳書)

＊ ＊ ＊ 附帯工事費 ＊ ＊ ＊

頁0-0022

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 現場管理 費 ＊ ＊						
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊						
＊ 一般管理費 等 ＊						
＊ ＊ 工事価格 ＊ ＊						
＊ ＊ 消費税等 相当額 ＊ ＊						
＊ ＊ 工事費 ＊ ＊						
＊ ＊ 工事価格計 ＊ ＊						
＊ ＊ 消費税等 相当額計 ＊ ＊						
＊ ＊ 工事費計 ＊ ＊						

(工事費内訳書)

＊ ＊ ＊ 附 帯 工 事 費 ＊ ＊ ＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
(参考) 予定 価格に占める 法定福利費概 算額						

1号プレキャストL型擁壁

科目内訳表

科目 第0001号表

頁0-0024

施 工 名 称 など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
プレキャスト擁壁設置(H=2.00m Grー体型) 1.0mを超え2.0m以下 基礎碎石あり							
		4		m			施工 第0 -0001号表
プレキャスト擁壁設置(H=2.50m Grー体型) 2.0mを超え3.5m以下 基礎碎石あり							
		4		m			施工 第0 -0002号表
プレキャスト擁壁設置(H=2.75m Grー体型) 2.0mを超え3.5m以下 基礎碎石あり							
		10		m			施工 第0 -0003号表
プレキャスト擁壁設置(H=1.25m 天斜) 1.0mを超え2.0m以下 基礎碎石あり							
		5		m			施工 第0 -0004号表
プレキャスト擁壁設置(H=1.50m 天斜) 1.0mを超え2.0m以下 基礎碎石あり							
		4		m			施工 第0 -0005号表
プレキャスト擁壁設置(H=1.75m 天斜) 1.0mを超え2.0m以下 基礎碎石あり							
		4		m			施工 第0 -0006号表
プレキャスト擁壁設置(H=2.00m 天斜) 1.0mを超え2.0m以下 基礎碎石あり							
		4		m			施工 第0 -0007号表
プレキャスト擁壁設置(H=2.25m 天斜) 2.0mを超え3.5m以下 基礎碎石あり							
		4		m			施工 第0 -0008号表
プレキャスト擁壁設置(H=2.50m 天斜) 2.0mを超え3.5m以下 基礎碎石あり							
		6		m			施工 第0 -0009号表

1号プレキャストL型擁壁

科目内訳表

科目 第0001号表

施 工 名 称 など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
プレキャスト擁壁設置(H=2.75m 天斜) 2.0mを超え3.5m以下 基礎碎石あり							
		6		m			施工 第0 -0010号表
プレキャスト擁壁設置(H=3.00m 天斜) 2.0mを超え3.5m以下 基礎碎石あり							
		4		m			施工 第0 -0011号表
*** 単位当り ***							
		1		式			

2号プレキャストL型擁壁

科目内訳表

科目 第0002号表

施 工 名 称 な ど		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
プレキャスト擁壁設置(H=1.25m 天斜) 1.0mを超え2.0m以下 基礎碎石あり							
		2		m			施工 第0 -0004号表
プレキャスト擁壁設置(H=1.50m 天斜) 1.0mを超え2.0m以下 基礎碎石あり							
		2		m			施工 第0 -0005号表
プレキャスト擁壁設置(H=2.00m 天斜) 1.0mを超え2.0m以下 基礎碎石あり							
		2		m			施工 第0 -0007号表
プレキャスト擁壁設置(H=2.25m 標準) 2.0mを超え3.5m以下 基礎碎石あり							
		2		m			施工 第0 -0012号表
*** 単位当り ***							
		1		式			

3号プレキャストL型擁壁

科目内訳表

科目 第0003号表

頁0-0027

施 工 名 称 な ど		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
プレキャスト擁壁設置(H=1.25m Gr一体型) 1.0mを超え2.0m以下 基礎碎石あり							
		5		m			施工 第0 -0013号表
プレキャスト擁壁設置(H=1.50m Gr一体型) 1.0mを超え2.0m以下 基礎碎石あり							
		8		m			施工 第0 -0014号表
プレキャスト擁壁設置(H=1.75m Gr一体型) 1.0mを超え2.0m以下 基礎碎石あり							
		4		m			施工 第0 -0015号表
プレキャスト擁壁設置(H=2.00m Gr一体型) 1.0mを超え2.0m以下 基礎碎石あり							
		4		m			施工 第0 -0001号表
プレキャスト擁壁設置(H=2.25m Gr一体型) 2.0mを超え3.5m以下 基礎碎石あり H=2.25m L=2.00m							
		4		m			施工 第0 -0016号表
プレキャスト擁壁設置(H=2.50m Gr一体型) 2.0mを超え3.5m以下 基礎碎石あり							
		6		m			施工 第0 -0017号表
プレキャスト擁壁設置(H=2.75m Gr一体型) 2.0mを超え3.5m以下 基礎碎石あり							
		4		m			施工 第0 -0018号表
*** 単位当り ***							
		1		式			

4号プレキャストL型擁壁

科目内訳表

科目 第0004号表

施 工 名 称 な ど		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
プレキャスト擁壁設置(H=1.50m 天斜) 1.0mを超え2.0m以下 基礎碎石あり							
		4		m			施工 第0 -0005号表
プレキャスト擁壁設置(H=1.75m 天斜) 1.0mを超え2.0m以下 基礎碎石あり							
		10		m			施工 第0 -0006号表
プレキャスト擁壁設置(H=2.00m 天斜) 1.0mを超え2.0m以下 基礎碎石あり							
		4		m			施工 第0 -0007号表
現場打小口止コンクリート 18-8-25(W/C=60%以下) 高炉 (B B) 一般養生							
		1		m 3			施工 第0 -0019号表
*** 単位当り ***							
		1		式			

5号プレキャストL型擁壁

科目内訳表

科目 第0005号表

施 工 名 称 な ど		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
プレキャスト擁壁設置(H=1.75m Gr一体型) 1.0mを超え2.0m以下 基礎碎石あり							
		14		m			施工 第0 -0015号表
プレキャスト擁壁設置(H=2.00m Gr一体型) 1.0mを超え2.0m以下 基礎碎石あり							
		2		m			施工 第0 -0001号表
プレキャスト擁壁設置(H=2.50m Gr一体型) 2.0mを超え3.5m以下 基礎碎石あり							
		14		m			施工 第0 -0017号表
*** 単位当り ***							
		1		式			

1号ブロック積擁壁

科目内訳表

科目 第0006号表

頁0-0030

1						式考
施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備	
コンクリートブロック積工 J I S粗面 1 5 0 k g /個未満 練積 裏込コンクリート施工あり（胴込 + 裏込）						
	51	m 2			施工 第0 -0020号表	
裏込碎石 再生クラッシャラン R C - 4 0						
	6	m 3			施工 第0 -0021号表	
吸出し防止材設置						
	1	m 2			施工 第0 -0022号表	
現場打天端コンクリート 18-8-25(W/C=60%以下) 高炉（ B B ） 一般養生						
	1	m 3			施工 第0 -0023号表	
現場打基礎コンクリート 18-8-25(W/C=60%以下) 高炉（ B B ） 基礎碎石あり						
	3	m 3			施工 第0 -0024号表	
現場打小口止コンクリート 18-8-25(W/C=60%以下) 高炉（ B B ） 一般養生 小口止(1)						
	1	m 3			施工 第0 -0019号表	
現場打小口止コンクリート 18-8-25(W/C=60%以下) 高炉（ B B ） 一般養生 小口止(2)						
	1	m 3			施工 第0 -0019号表	
*** 単位当り ***						
	1	式				

2号ブロック積擁壁

科目内訳表

科目 第0007号表

頁0-0031

1						式考
施 工 名 称 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリートブロック積工 J I S粗面 1 5 0 k g /個未満 練積 裏込コンクリート施工あり（胴込 + 裏込）						
	32		m 2			施工 第0 -0020号表
裏込碎石 再生クラッシャラン R C - 4 0						
	4		m 3			施工 第0 -0021号表
吸出し防止材設置						
	1		m 2			施工 第0 -0022号表
現場打天端コンクリート 18-8-25(W/C=60%以下) 高炉（ B B ） 一般養生						
	1		m 3			施工 第0 -0023号表
現場打基礎コンクリート 18-8-25(W/C=60%以下) 高炉（ B B ） 基礎碎石あり						
	1		m 3			施工 第0 -0024号表
現場打小口止コンクリート 18-8-25(W/C=60%以下) 高炉（ B B ） 一般養生 小口止(1)						
	1		m 3			施工 第0 -0019号表
現場打小口止コンクリート 18-8-25(W/C=60%以下) 高炉（ B B ） 一般養生 小口止(2)						
	1		m 3			施工 第0 -0019号表
*** 単位当り ***						
	1		式			

プレキャストカルバート

科目内訳表

科目 第0008号表

頁0-0032

B1200×H1000

施 工 名 称 な ど		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
ボックスカルバート 据付 2.0m/個							
		17	m				施工 第0 -0025号表
コンクリート削孔 D19 200mm以上250mm未満							
		57	箇所				施工 第0 -0026号表
鉄筋工 S D 3 4 5 D 1 9 差筋及び杭頭処理							
		0.03	t				施工 第0 -0027号表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 養生無し 夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ 人力打設							
		12	m 3				施工 第0 -0028号表
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物							
		13	m 2				施工 第0 -0029号表
*** 単位当り ***							
		1	式				

ジオテキスタイル敷設

科目内訳表

科目 第0009号表

頁0-0033

不織布系

施 工 名 称 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ジオテキスタイル敷設						
		100	m 2			施工 第0 -0030号表
ジオテキスタイル（材料費）						
		100	m 2			施工 第0 -0031号表
*** 合 計 ***						
		100	m ²			
*** 単位当り ***						
		1	m ²			

アスファルト舗装工(乗入舗装A)

科目内訳表

科目 第0010号表

頁0-0034

乗用・小型貨物自動車等

施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
下層路盤（車道・路肩部） 全仕上り厚 2 0 0 mm 1層施工						
		100	m 2			施工 第0 -0032号表
上層路盤（車道・路肩部） 粒度調整碎石 全仕上り厚 1 0 0 mm						
		100	m 2			施工 第0 -0033号表
表層（車道・路肩部） 1.4m以上3.0m以下 平均仕上り厚 5 0 mm						
		100	m 2			施工 第0 -0034号表
*** 合 計 ***						
		100	m ²			
*** 単位当り ***						
		1	m ²			

アスファルト舗装工(乗入舗装B)

科目内訳表

科目 第0011号表

頁0-0035

普通貨物自動車等

施 工 名 称 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
路盤（車道・路肩部） 全仕上り厚 2 5 0 mm 2層施工	下層路盤（車道・路肩部）歩掛準用	100	m 2			施工 第0 -0035号表
基層（車道・路肩部） 1.4m以上3.0m以下 平均仕上り厚 5 0 mm		100	m 2			施工 第0 -0036号表
表層（車道・路肩部） 1.4m以上3.0m以下 平均仕上り厚 5 0 mm		100	m 2			施工 第0 -0037号表
*** 合 計 ***		100	m ²			
*** 単位当り ***		1	m ²			

アスファルト舗装工(乗入舗C)

科目内訳表

科目 第0012号表

頁0-0036

大型及び中型貨物自動車等

施 工 名 称 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
路盤（車道・路肩部） 全仕上り厚 3 0 0 mm 2層施工	下層路盤（車道・路肩部）歩掛準用	100	m 2			施工 第0 -0038号表
基層（車道・路肩部） 3.0m超 平均仕上り厚 5 0 mm		100	m 2			施工 第0 -0039号表
中間層（車道・路肩部） 3.0m超 平均仕上り厚 5 0 mm		100	m 2			施工 第0 -0040号表
表層（車道・路肩部） 3.0m超 平均仕上り厚 5 0 mm		100	m 2			施工 第0 -0041号表
*** 合 計 ***		100	m ²			
*** 単位当り ***		1	m ²			

施 工 名 称 など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 U型側溝据付 L = 1 0 0 0 U型側溝質量 1 7 7 k g / 個 歩道U型側溝30型 長100cm							
		364		m			施工 第0 -0042号表
排水構造物工 蓋版据付 コンクリート蓋版各種 4 0 を 超 え 1 7 0 k g / 枚 以下 歩道U型蓋 30型 長100cm							
		364		枚			施工 第0 -0043号表
*** 合 計 ***							
		364		m			
*** 単位当り ***							
		1		m			

施 工 名 称 など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 U型側溝据付 L = 1 0 0 0 U型側溝質量 2 1 2 k g / 個 特車U型側溝 30型 長100cm							
		14		m			施工 第0 -0044号表
排水構造物工 蓋版据付 コンクリート蓋版各種 4 0 を 超 え 1 7 0 k g / 枚 以 下 特車U型蓋 30型 (39 × 10 × 50)							
		14		枚			施工 第0 -0045号表
*** 合 計 ***							
		14		m			
*** 単位当り ***							
		1		m			

1号-1自由勾配側溝

科目内訳表

科目 第0015号表

頁0-0039

施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 自由勾配側溝 縦断用 300×800×2000 基礎碎石施工あり						
		32	m			施工 第0 -0046号表
排水構造物工 蓋版据付 自由勾配側溝用コンクリート蓋 車道用 幅300用 長500						
		26	枚			施工 第0 -0047号表
排水構造物工 蓋版据付 グレーチング蓋版各種 40kg / 枚以下 グレーチング (細目・VS側溝)軽荷重用300型(T-2)						
		3	枚			施工 第0 -0048号表
*** 単位当り ***						
		1	式			

1号-2自由勾配側溝

科目内訳表

科目 第0016号表

頁0-0040

施 工 名 称 など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 自由勾配側溝 縦断用 300×400×2000 基礎碎石施工あり							
		18		m			施工 第0 -0049号表
排水構造物工 自由勾配側溝 縦断用 300×500×2000 基礎碎石施工あり							
		6		m			施工 第0 -0050号表
排水構造物工 自由勾配側溝 縦断用 300×600×2000 基礎碎石施工あり							
		14		m			施工 第0 -0051号表
排水構造物工 自由勾配側溝 縦断用 300×700×2000 基礎碎石施工あり							
		14		m			施工 第0 -0052号表
排水構造物工 自由勾配側溝 縦断用 300×800×2000 基礎碎石施工あり							
		3		m			施工 第0 -0046号表
排水構造物工 自由勾配側溝 1000を超え2000kg / 個以下 基礎碎石施工あり 横断用自由勾配側溝 300×900							
		14		m			施工 第0 -0053号表
排水構造物工 蓋版据付 自由勾配側溝用コンクリート蓋 車道用 幅300用 長500							
		48		枚			施工 第0 -0047号表
排水構造物工 蓋版据付 グレーチング蓋版各種 40kg / 枚以下 グレーチング(細目・VS側溝)軽荷重用300型(T-2)							
		3		枚			施工 第0 -0048号表
排水構造物工 蓋版据付 グレーチング蓋版各種 40kg / 枚以下 横断用 300型 [T-25] ボルト付							
		7		枚			施工 第0 -0054号表

科目内訳表

科目 第0016号表

施 工 名 称 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** 単位当り ***					
		1	式			

2号自由勾配側溝

科目内訳表

科目 第0017号表

1						式考
施 工 名 称 など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 自由勾配側溝 縦断用 300×700×2000 基礎碎石施工あり						
	6		m			施工 第0 -0052号表
排水構造物工 自由勾配側溝 縦断用 300×800×2000 基礎碎石施工あり						
	14		m			施工 第0 -0046号表
排水構造物工 自由勾配側溝 1000kg / 個以下 基礎碎石施工あり 横断用自由勾配側溝 300×800						
	9		m			施工 第0 -0055号表
排水構造物工 蓋版据付 自由勾配側溝用コンクリート蓋 車道用 幅300用 長500						
	16		枚			施工 第0 -0047号表
排水構造物工 蓋版据付 グレーチング蓋版各種 40kg / 枚以下 グレーチング (細目・VS側溝)軽荷重用300型(T-2)						
	2		枚			施工 第0 -0048号表
排水構造物工 蓋版据付 グレーチング蓋版各種 40kg / 枚以下 横断用 300型 [T-25] ボルト付						
	5		枚			施工 第0 -0054号表
*** 単位当り ***						
	1		式			

3号自由勾配側溝

科目内訳表

科目 第0018号表

頁0-0043

1						式考
施 工 名 称 など	数	量	単 位	単 価	金 額	備
排水構造物工 自由勾配側溝 縦断用 300×400×2000 基礎碎石施工あり						
	6		m			施工 第0 -0049号表
排水構造物工 自由勾配側溝 縦断用 300×500×2000 基礎碎石施工あり						
	12		m			施工 第0 -0050号表
排水構造物工 自由勾配側溝 縦断用 300×600×2000 基礎碎石施工あり						
	2		m			施工 第0 -0051号表
排水構造物工 蓋版据付 自由勾配側溝用コンクリート蓋 車道用 幅300用 長500						
	16		枚			施工 第0 -0047号表
排水構造物工 蓋版据付 グレーチング蓋版各種 40kg / 枚以下 グレーチング (細目・VS側溝)軽荷重用300型(T-2)						
	2		枚			施工 第0 -0048号表
*** 単位当り ***						
	1		式			

4号自由勾配側溝

科目内訳表

科目 第0019号表

施 工 名 称 など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 自由勾配側溝 1 0 0 0を超え2 0 0 0 k g / 個以下 基礎碎石施工あり 自由勾配側溝(1000*1200)		6	m				施工 第0 -0056号表
排水構造物工 自由勾配側溝 1 0 0 0を超え2 0 0 0 k g / 個以下 基礎碎石施工あり 自由勾配側溝(1000*1300)		14	m				施工 第0 -0057号表
排水構造物工 蓋版据付 コンクリート蓋版各種 4 0を超え1 7 0 k g / 枚以下 自由勾配側溝用ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 幅1000 L=0.5m		20	枚				施工 第0 -0058号表
*** 単位当り ***		1	式				

						1	箇所
施 工 名 称 な ど						備	考
現場打ち集水桝・街渠桝（本体） 18-8-25(W/C=60%以下) 高炉（ＢＢ） 0.24m3を超え0.26m3以下 一般養生・特殊養生(練炭)							
	1	箇所				施工	第0 -0059号表
基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャラン R C - 4 0							
	1	m 2				施工	第0 -0060号表
排水構造物工 蓋版据付（ます蓋） グレーチング蓋版各種 4 0 k g / 枚以下 ます蓋 細目 500 × 500 T-2(落とし込み鎖付)							
	1	枚				施工	第0 -0061号表
*** 単位当り ***							
	1	箇所					

施 工 名 称 など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場打ち集水桝・街渠桝（本体） 18-8-25(W/C=60%以下) 高炉（ＢＢ） 0.28m3を超え0.30m3以下 一般養生・特殊養生(練炭)							
		1		箇所			施工 第0 -0062号表
基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャラン R C - 4 0							
		1		m 2			施工 第0 -0060号表
排水構造物工 蓋版据付（ます蓋） グレーチング蓋版各種 4 0 k g / 枚以下 ます蓋 細目 500×500 T-2(落とし込み鎖付)							
		1		枚			施工 第0 -0061号表
*** 単位当り ***							
		1		箇所			

						1	箇所
施 工 名 称 な ど						備	考
現場打ち集水桝・街渠桝（本体） 18-8-25(W/C=60%以下) 高炉（ＢＢ） 0.32m3を超え0.34m3以下 一般養生・特殊養生(練炭)							
	1	箇所				施工	第0 -0063号表
基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャラン R C - 4 0							
	1	m 2				施工	第0 -0060号表
排水構造物工 蓋版据付（ます蓋） グレーチング蓋版各種 4 0 k g / 枚以下 ます蓋 細目 500×500 T-2(落とし込み鎖付)							
	1	枚				施工	第0 -0061号表
*** 単位当り ***							
	1	箇所					

施 工 名 称 など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場打ち集水桝・街渠桝（本体） 18-8-25(W/C=60%以下) 高炉（ＢＢ） 0.36m3を超え0.38m3以下 一般養生・特殊養生(練炭)							
		1		箇所			施工 第0 -0064号表
基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャラン R C - 4 0							
		1		m 2			施工 第0 -0060号表
排水構造物工 蓋版据付（ます蓋） グレーチング蓋版各種 4 0 k g / 枚以下 ます蓋 細目 500×500 T-2(落とし込み鎖付)							
		1		枚			施工 第0 -0061号表
*** 単位当り ***							
		1		箇所			

施 工 名 称 など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場打ち集水桝・街渠桝（本体） 18-8-25(W/C=60%以下) 高炉（ＢＢ） 0.40m3を超え0.43m3以下 一般養生・特殊養生(練炭)		1		箇所			施工 第0 -0065号表
基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャラン R C - 4 0		1		m 2			施工 第0 -0060号表
排水構造物工 蓋版据付（ます蓋） グレーチング蓋版各種 4 0 k g / 枚以下 ます蓋 細目 500×500 T-2(落とし込み鎖付)		1		枚			施工 第0 -0061号表
*** 単位当り ***		1		箇所			

						1	箇所
施 工 名 称 な ど						備	考
現場打ち集水桝・街渠桝（本体） 18-8-25(W/C=60%以下) 高炉（ＢＢ） 0.43m3を超え0.46m3以下 一般養生・特殊養生(練炭)							
	1	箇所				施工	第0 -0066号表
基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャラン R C - 4 0							
	1	m 2				施工	第0 -0060号表
足掛金具 2 9 8 mm φ12.7							
	3	個					
排水構造物工 蓋版据付（ます蓋） グレーチング蓋版各種 4 0 k g / 枚以下 ます蓋 細目 500×500 T-2(落とし込み鎖付)							
	1	枚				施工	第0 -0061号表
*** 単位当り ***							
	1	箇所					

						1	箇所 考
施 工 名 称 など						備	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体） 18-8-25(W/C=60%以下) 高炉（ＢＢ） 0.69m3を超え0.73m3以下 一般養生・特殊養生(練炭)							
	1	箇所				施工 第0 -0067号表	
基礎砕石 17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシャラン R C - 4 0							
	1	m 2				施工 第0 -0068号表	
足掛金具 2 9 8 mm φ12.7							
	3	個					
排水構造物工 蓋版据付（ます蓋） グレーチング蓋版各種 4 0 k g / 枚以下 ます蓋 細目 500×500 T-2(落とし込み鎖付)							
	1	枚				施工 第0 -0061号表	
*** 単位当り ***							
	1	箇所					

						1	箇所
施 工 名 称 な ど						備	考
現場打ち集水桝・街渠桝（本体） 18-8-25(W/C=60%以下) 高炉（ＢＢ） 0.77m3を超え0.82m3以下 一般養生・特殊養生(練炭)							
	1	箇所				施工	第0 -0069号表
基礎砕石 17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシャラン R C - 4 0							
	1	m 2				施工	第0 -0068号表
足掛金具 2 9 8 mm φ12.7							
	3	個					
排水構造物工 蓋版据付（ます蓋） グレーチング蓋版各種 4 0 k g / 枚以下 ます蓋 細目 500×500 T-2(落とし込み鎖付)							
	1	枚				施工	第0 -0061号表
*** 単位当り ***							
	1	箇所					

						1	箇所
施 工 名 称 な ど						備	考
現場打ち集水桝・街渠桝（本体） 18-8-25(W/C=60%以下) 高炉（ＢＢ） 0.97m3を超え1.03m3以下 一般養生・特殊養生(練炭)							
	1	箇所				施工	第0 -0070号表
基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシャラン R C - 4 0							
	1	m 2				施工	第0 -0068号表
足掛金具 2 9 8 mm φ12.7							
	5	個					
排水構造物工 蓋版据付（ます蓋） グレーチング蓋版各種 4 0 k g / 枚以下 ます蓋 細目 500×500 T-2(落とし込み鎖付)							
	1	枚				施工	第0 -0061号表
*** 単位当り ***							
	1	箇所					

						1	箇所
施 工 名 称 な ど						備	考
現場打ち集水桝・街渠桝（本体） 18-8-25(W/C=60%以下) 高炉（ＢＢ） 0.43m3を超え0.46m3以下 一般養生・特殊養生(練炭)							
	1	箇所				施工	第0 -0066号表
基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャラン R C - 4 0							
	1	m 2				施工	第0 -0060号表
排水構造物工 蓋版据付（ます蓋） グレーチング蓋版各種 4 0を超え1 7 0 k g / 枚以下 ます蓋 細目 600×600 T-2(落とし込み鎖付)							
	1	枚				施工	第0 -0071号表
*** 単位当り ***							
	1	箇所					

1						箇所 考
施 工 名 称 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備
現場打ち集水桝・街渠桝（本体） 18-8-25(W/C=60%以下) 高炉（ＢＢ） 2.00m3を超え2.11m3以下 一般養生・特殊養生(練炭)	1		箇所			施工 第0 -0072号表
基礎砕石 17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシャラン R C - 4 0	3		m 2			施工 第0 -0068号表
足掛金具 2 9 8 mm φ12.7	4		個			
排水構造物工 蓋版据付（ます蓋） グレーチング蓋版各種 4 0を超え1 7 0 k g / 枚以下 ます蓋 細目 1300×1300 T-2(2分割)	1		枚			施工 第0 -0073号表
*** 単位当り ***	1		箇所			

1						箇所 考
施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備
現場打ち集水桝・街渠桝（本体） 18-8-25(W/C=60%以下) 高炉（ＢＢ） 2.00m3を超え2.11m3以下 一般養生・特殊養生(練炭)		1	箇所			施工 第0 -0072号表
基礎砕石 17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシャラン RC - 40		4	m 2			施工 第0 -0068号表
足掛金具 298mm φ12.7		4	個			
排水構造物工 蓋版据付（ます蓋） グレーチング蓋版各種 40を超え170kg/枚以下 ます蓋 細目 1400×1400 T-2(2分割)		1	枚			施工 第0 -0074号表
*** 単位当り ***		1	箇所			

施 工 名 称 な ど		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場打ち集水桝・街渠桝（本体） 18-8-25(W/C=60%以下) 高炉（ＢＢ） 2.62m3を超え2.77m3以下 一般養生・特殊養生(練炭)		1		箇所			施工 第0 -0075号表
基礎砕石 17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシャラン R C - 4 0		4		m 2			施工 第0 -0068号表
足掛金具 2 9 8 mm φ12.7		6		個			
排水構造物工 蓋版据付（ます蓋） グレーチング蓋版各種 4 0 を超え 1 7 0 k g / 枚以下 ます蓋 細目 1400×1400 T-2(2分割)		1		枚			施工 第0 -0074号表
*** 単位当り ***		1		箇所			

プレキャスト集水桝(B400-L400-H1200)

科目内訳表

科目 第0033号表

頁0-0058

施 工 名 称 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
プレキャスト集水桝 据付 400kgを超え600kg以下						
		1	基			施工 第0 -0076号表
プレキャスト集水桝（材料費）						
		1	基			施工 第0 -0077号表
プレキャスト集水桝用グレーチング 400×400 T-2 ボルト固定						
		1	枚			
基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシャラン RC - 40						
		1	m 2			施工 第0 -0068号表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 一般養生 夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ 人力打設（イバートco、均しco）						
		1	m 3			施工 第0 -0078号表
*** 単位当り ***						
		1	箇所			

科目内訳表

科目 第0034号表

施 工 名 称 など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 一般養生 夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ 人力打設		1	m 3				施工 第0 -0079号表
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物		12	m 2				施工 第0 -0029号表
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャラン R C - 4 0		6	m 2				施工 第0 -0080号表
*** 単位当り ***		1	式				

乗入規制柱(A)

科目内訳表

科目 第0035号表

頁0-0060

施 工 名 称 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
車止めポスト設置						
		100	本			施工 第0 -0081号表
コンクリート 小型構造物 一般養生 夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ 人力打設						
		16.4	m 3			施工 第0 -0082号表
型枠 一般型枠 均しコンクリート						
		120	m 2			施工 第0 -0083号表
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャラン R C - 4 0						
		49	m 2			施工 第0 -0080号表
基面整正						
		49	m 2			施工 第0 -0084号表
*** 合 計 ***						
		100	箇所			
*** 単位当り ***						
		1	箇所			

施 工 名 称 な ど		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
車止めポスト設置							
		100		本			施工 第0 -0085号表
*** 合 計 ***							
		100		箇所			
*** 単位当り ***							
		1		箇所			

蓋版撤去

科目内訳表

科目 第0037号表

頁0-0062

各種

側溝蓋、集水枿蓋

1

式
考

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
側溝蓋撤去・設置 蓋質量40kg/枚					
側溝蓋撤去 グレチング 蓋 普通目	35	枚			施工 第0 -0086号表
側溝蓋撤去・設置 蓋質量40kg/枚					
集水枿蓋A グレチング 蓋 細目 400×400用	3	枚			施工 第0 -0086号表
側溝蓋撤去・設置 蓋質量47kg/枚					
集水枿蓋B グレチング 蓋 普通目 500×500用	3	枚			施工 第0 -0087号表
側溝蓋撤去・設置 蓋質量40kg/枚					
集水枿蓋C グレチング 蓋 細目 500×500用	2	枚			施工 第0 -0086号表
側溝蓋撤去・設置 蓋質量44kg/枚					
集水枿蓋D グレチング 蓋 細目 600×600用	1	枚			施工 第0 -0088号表
側溝蓋撤去・設置 蓋質量120kg/枚					
集水枿蓋E グレチング 蓋 細目 1000×1000用	1	枚			施工 第0 -0089号表
*** 単位当り ***					
	1	式			

踏掛版(A1橋台)

科目内訳表

科目 第0038号表

頁0-0063

施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
踏掛版設置 24-8-40(W/C=55%以下) 高炉 (B B) ゴム支承あり						
		16	m 3			施工 第0 -0090号表
鉄筋工 S D 3 4 5 D 1 3 構造物種別による補正なし						
		0.09	t			施工 第0 -0091号表
鉄筋工 S D 3 4 5 D 1 6 構造物種別による補正なし						
		0.72	t			施工 第0 -0092号表
鉄筋工 S D 3 4 5 D 1 9 構造物種別による補正なし						
		0.36	t			施工 第0 -0093号表
鉄筋工 S D 3 4 5 D 2 2 構造物種別による補正なし						
		0.95	t			施工 第0 -0094号表
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン R C - 4 0						
		36	m 2			施工 第0 -0080号表
*** 単位当り ***						
		1	式			

踏掛版(A2橋台)

科目内訳表

科目 第0039号表

頁0-0064

施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
踏掛版設置 24-8-40(W/C=55%以下) 高炉(B B) ゴム支承あり						
		15	m 3			施工 第0 -0090号表
鉄筋工 S D 3 4 5 D 1 3 構造物種別による補正なし						
		0.09	t			施工 第0 -0091号表
鉄筋工 S D 3 4 5 D 1 6 構造物種別による補正なし						
		0.71	t			施工 第0 -0092号表
鉄筋工 S D 3 4 5 D 1 9 構造物種別による補正なし						
		0.36	t			施工 第0 -0093号表
鉄筋工 S D 3 4 5 D 2 2 構造物種別による補正なし						
		0.95	t			施工 第0 -0094号表
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン R C - 4 0						
		35	m 2			施工 第0 -0080号表
*** 単位当り ***						
		1	式			

仮道設置・撤去

科目内訳表

科目 第0040号表

頁0-0065

施 工 名 称 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
大型土のう製作・設置 作業半径 6 m以下						
		8	袋			施工 第0 -0095号表
路体（築堤）盛土 2.5m以上4.0m未満						
		80	m 3			施工 第0 -0097号表
下層路盤（車道・路肩部） 全仕上り厚 2 0 0 mm 1層施工						
		240	m 2			施工 第0 -0032号表
表層（車道・路肩部） 1.4m以上3.0m以下 平均仕上り厚 5 0 mm						
		240	m 2			施工 第0 -0098号表
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害等なし						
		240	m 2			施工 第0 -0099号表
掘削 土砂 小規模(標準) 小規模(標準)						
		80	m 3			施工 第0 -0100号表
土砂等運搬 小規模 DID区間なし 0.2km以下 バックホ 山積0.28m3(平積0.2m3) 場内運搬						
		80	m 3			施工 第0 -0101号表
大型土のう撤去 作業半径 6 m以下						
		8	袋			施工 第0 -0102号表
*** 単位当り ***						
		1	式			

施 工 名 称 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
平ブロック張 150kg/個以上 平ブロック 各種						
		100	m 2			施工 第0 -0104号表
プレキャスト基礎ブロック						
		100	m			施工 第0 -0105号表
プレキャスト基礎ブロック（材料費）						
		100	m			施工 第0 -0106号表
現場打天端コンクリート 18-8-25(W/C=60%以下) 高炉（ B B ） 一般養生						
		4	m 3			施工 第0 -0023号表
*** 合 計 ***						
		100	m ²			
*** 単位当り ***						
		1	m ²			

施 工 内 訳 表

頁0-0067

プレキャスト擁壁設置(H=2.00m Gr一体型)

1.0mを超え2.0m以下

基礎砕石あり

施工 第0 -0001号表

1

m 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 ～排ガス 2 0 1 4 山積 0 . 8 m3		日		バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
運転手 (特殊)		人		運転手 (特殊)		
特殊作業員		人		特殊作業員		
コンクリート擁壁 プレキャストL型擁壁(車両防護柵基礎一体型) H=2.00m L=2.00m		個		コンクリート擁壁 (中地震対応型) 宅認 1 0 k N 1 6 0 0 型 L 2 . 0 m		

施 工 内 訳 表

頁0-0068

プレキャスト擁壁設置(H=2.00m Gr一体型)

施工 第0 -0001号表

1.0mを超え2.0m以下

基礎碎石あり

1

m 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
プレキャスト擁壁高さ：1.0mを超え2.0m以下 均しコンクリートの有無：均しコンクリートあり				基礎碎石の有無：基礎碎石あり		

施 工 内 訳 表

頁0-0069

プレキャスト擁壁設置(H=2.50m Gr一体型)

2.0mを超え3.5m以下

基礎砕石あり

施工 第0 -0002号表

1

m 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ] 賃料 ～低騒～排ガス2次 25t吊(燃料油脂費含む)		日		ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ] 賃料		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
特殊作業員		人		特殊作業員		
コンクリート擁壁 プレキャストL型擁壁(車両防護柵基礎一体型) H=2.50m L=2.00m		個		コンクリート擁壁(中地震対応型) 宅認10kN 2500型 L2.0m		
積算単価		式		積算単価		

施 工 内 訳 表

頁0-0070

プレキャスト擁壁設置(H=2.50m Gr一体型)
2.0mを超え3.5m以下

施工 第0 -0002号表

1 m 当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単 価(東京地区)	備 考	
*** 単位当り ***									
プレキャスト擁壁高さ：2.0mを超え3.5m以下 均しコンクリートの有無：均しコンクリートあり					基礎碎石の有無：基礎碎石あり ラテンスクリーン賃料補正係数：1				

施 工 内 訳 表

頁0-0071

プレキャスト擁壁設置(H=2.75m Gr一体型)

2.0mを超え3.5m以下

基礎砕石あり

施工 第0 -0003号表

1

m 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ] 賃料 ～低騒～排ガス2次 25t吊(燃料油脂費含む)		日		ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ] 賃料		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
特殊作業員		人		特殊作業員		
コンクリート擁壁 プレキャストL型擁壁(車両防護柵基礎一体型) H=2.75m L=2.00m		個		コンクリート擁壁(中地震対応型) 宅認10kN 2500型 L2.0m		
積算単価		式		積算単価		

施 工 内 訳 表

頁0-0072

プレキャスト擁壁設置(H=2.75m Gr一体型)
2.0mを超え3.5m以下

施工 第0 -0003号表

1 m 当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単 価(東京地区)	備 考	
*** 単位当り ***									
プレキャスト擁壁高さ：2.0mを超え3.5m以下 均しコンクリートの有無：均しコンクリートあり					基礎碎石の有無：基礎碎石あり ラテンスクリーン賃料補正係数：1				

施 工 内 訳 表

頁0-0073

プレキャスト擁壁設置(H=1.25m 天斜)

1.0mを超え2.0m以下

基礎碎石あり

施工 第0 -0004号表

1

m 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 ～排ガス 2 0 1 4 山積 0 . 8 m3		日		バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
運転手 (特殊)		人		運転手 (特殊)		
特殊作業員		人		特殊作業員		
コンクリート擁壁 プレキャストL型擁壁 (天端斜切加工品) H=1.25m L=2.00m		個		コンクリート擁壁 (中地震対応型) 宅認 1 0 k N 1 6 0 0 型 L 2 . 0 m		

施 工 内 訳 表

頁0-0074

プレキャスト擁壁設置(H=1.25m 天斜)

1.0mを超え2.0m以下

基礎碎石あり

施工 第0 -0004号表

1

m 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油 小型口 - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
プレキャスト擁壁高さ：1.0mを超え2.0m以下 均しコンクリートの有無：均しコンクリートあり				基礎碎石の有無：基礎碎石あり		

施 工 内 訳 表

頁0-0075

プレキャスト擁壁設置(H=1.50m 天斜)

1.0mを超え2.0m以下

基礎砕石あり

施工 第0 -0005号表

1

m 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 ～排ガス 2 0 1 4 山積 0 . 8 m3		日		バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
運転手 (特殊)		人		運転手 (特殊)		
特殊作業員		人		特殊作業員		
コンクリート擁壁 プレキャストL型擁壁 (天端斜切加工品) H=1.50m L=2.00m		個		コンクリート擁壁 (中地震対応型) 宅認 1 0 k N 1 6 0 0 型 L 2 . 0 m		

施 工 内 訳 表

頁0-0076

プレキャスト擁壁設置(H=1.50m 天斜)
1.0mを超え2.0m以下

基礎碎石あり

施工 第0 -0005号表

1

m 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油 小型口 - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
プレキャスト擁壁高さ：1.0mを超え2.0m以下 均しコンクリートの有無：均しコンクリートあり				基礎碎石の有無：基礎碎石あり		

施工内訳表

頁0-0077

プレキャスト擁壁設置(H=1.75m 天斜)

1.0mを超え2.0m以下

基礎碎石あり

施工 第0 -0006号表

1

m 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 ～排ガス 2 0 1 4 山積 0 . 8 m3		日		バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
運転手 (特殊)		人		運転手 (特殊)		
特殊作業員		人		特殊作業員		
コンクリート擁壁 プレキャストL型擁壁 (天端斜切加工品) H=1.75m L=2.00m		個		コンクリート擁壁 (中地震対応型) 宅認 1 0 k N 1 6 0 0 型 L 2 . 0 m		

施 工 内 訳 表

頁0-0078

プレキャスト擁壁設置(H=1.75m 天斜)
1.0mを超え2.0m以下

基礎碎石あり

施工 第0 -0006号表

1

m 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：						
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
プレキャスト擁壁高さ：1.0mを超え2.0m以下 均しコンクリートの有無：均しコンクリートあり				基礎碎石の有無：基礎碎石あり		

施 工 内 訳 表

頁0-0079

プレキャスト擁壁設置(H=2.00m 天斜)

1.0mを超え2.0m以下

基礎砕石あり

施工 第0 -0007号表

1
標準単価:

m 当り

機械構成比:

労務構成比:

材料構成比:

市場単価構成比:

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 ～排ガス 2 0 1 4 山積 0 . 8 m3		日		バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
運転手 (特殊)		人		運転手 (特殊)		
特殊作業員		人		特殊作業員		
コンクリート擁壁 プレキャストL型擁壁 (天端斜切加工品) H=2.00m L=2.00m		個		コンクリート擁壁 (中地震対応型) 宅認 1 0 k N 1 6 0 0 型 L 2 . 0 m		

施 工 内 訳 表

頁0-0080

プレキャスト擁壁設置(H=2.00m 天斜)
1.0mを超え2.0m以下

基礎碎石あり

施工 第0 -0007号表

1
標準単価:

m 当り

機械構成比:

労務構成比:

材料構成比:

市場単価構成比:

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油 小型口 - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
プレキャスト擁壁高さ: 1.0mを超え2.0m以下 均しコンクリートの有無: 均しコンクリートあり				基礎碎石の有無: 基礎碎石あり		

施 工 内 訳 表

頁0-0081

プレキャスト擁壁設置(H=2.25m 天斜)
2.0mを超え3.5m以下

基礎砕石あり

施工 第0 -0008号表

1 m 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ] 賃料 ～低騒～排ガス2次 25t吊(燃料油脂費含む)		日		ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ] 賃料		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
特殊作業員		人		特殊作業員		
コンクリート擁壁 プレキャストL型擁壁 (天端斜切加工品) H=2.25m L=2.00m		個		コンクリート擁壁 (中地震対応型) 宅認10kN 2500型 L2.0m		
積算単価		式		積算単価		

施 工 内 訳 表

頁0-0082

プレキャスト擁壁設置(H=2.25m 天斜)
2.0mを超え3.5m以下

施工 第0 -0008号表

基礎砕石あり

1

m 当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単 価(東京地区)	備 考	
*** 単位当り ***									
プレキャスト擁壁高さ：2.0mを超え3.5m以下 均しコンクリートの有無：均しコンクリートあり					基礎砕石の有無：基礎砕石あり ラッパ・スクレーン賃料補正係数：1				

施 工 内 訳 表

頁0-0083

プレキャスト擁壁設置(H=2.50m 天斜)
2.0mを超え3.5m以下

基礎碎石あり

施工 第0 -0009号表

1

m 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ] 賃料 ～低騒～排ガス2次 25t吊(燃料油脂費含む)		日		ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ] 賃料		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
特殊作業員		人		特殊作業員		
コンクリート擁壁 プレキャストL型擁壁 (天端斜切加工品) H=2.50m L=2.00m		個		コンクリート擁壁 (中地震対応型) 宅認10kN 2500型 L2.0m		
積算単価		式		積算単価		

施工内訳表

頁0-0084

プレキャスト擁壁設置(H=2.50m 天斜)
2.0mを超え3.5m以下

施工 第0 -0009号表

基礎砕石あり

1

m 当り

機械構成比：	労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：	標準単価：		
代表機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代表機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
*** 単位当り ***						
プレキャスト擁壁高さ：2.0mを超え3.5m以下 均しコンクリートの有無：均しコンクリートあり				基礎砕石の有無：基礎砕石あり ラッパ・スクレーン賃料補正係数：1		

施 工 内 訳 表

頁0-0085

プレキャスト擁壁設置(H=2.75m 天斜)
2.0mを超え3.5m以下

基礎碎石あり

施工 第0 -0010号表

1

m 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ] 賃料 ～低騒～排ガス2次 25t吊(燃料油脂費含む)		日		ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ] 賃料		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
特殊作業員		人		特殊作業員		
コンクリート擁壁 プレキャストL型擁壁 (天端斜切加工品) H=2.75m L=2.00m		個		コンクリート擁壁 (中地震対応型) 宅認 1 0 k N 2 5 0 0 型 L 2 . 0 m		
積算単価		式		積算単価		

施工内訳表

頁0-0086

プレキャスト擁壁設置(H=2.75m 天斜)
2.0mを超え3.5m以下

施工 第0 -0010号表

基礎碎石あり

1 m 当り

機械構成比：	労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：	標準単価：		
代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
*** 単位当り ***						
プレキャスト擁壁高さ：2.0mを超え3.5m以下 均しコンクリートの有無：均しコンクリートあり				基礎碎石の有無：基礎碎石あり ラッパ・スクレーン賃料補正係数：1		

施 工 内 訳 表

頁0-0087

プレキャスト擁壁設置(H=3.00m 天斜)
2.0mを超え3.5m以下

基礎砕石あり

施工 第0 -0011号表

1

m 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ] 賃料 ～低騒～排ガス2次 25t吊(燃料油脂費含む)		日		ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ] 賃料		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
特殊作業員		人		特殊作業員		
コンクリート擁壁 プレキャストL型擁壁 (天端斜切加工品) H=3.00m L=2.00m		個		コンクリート擁壁 (中地震対応型) 宅認 1 0 k N 2 5 0 0 型 L 2 . 0 m		
積算単価		式		積算単価		

施 工 内 訳 表

頁0-0088

プレキャスト擁壁設置(H=3.00m 天斜)
2.0mを超え3.5m以下

施工 第0 -0011号表

基礎砕石あり

1

m 当り

機械構成比：	労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：	標準単価：		
代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単 価(東京地区)	備 考
*** 単位当り ***						
プレキャスト擁壁高さ：2.0mを超え3.5m以下 均しコンクリートの有無：均しコンクリートあり				基礎砕石の有無：基礎砕石あり ラッパ・スクレーン賃料補正係数：1		

施 工 内 訳 表

頁0-0089

プレキャスト擁壁設置(H=2.25m 標準)

2.0mを超え3.5m以下

基礎砕石あり

施工 第0 -0012号表

1

m 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ] 賃料 ～低騒～排ガス2次 25t吊(燃料油脂費含む)		日		ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ] 賃料		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
特殊作業員		人		特殊作業員		
コンクリート擁壁 プレキャストL型擁壁 H=2.25m L=2.00m		個		コンクリート擁壁 (中地震対応型) 宅認10kN 2500型 L2.0m		
積算単価		式		積算単価		

施 工 内 訳 表

頁0-0090

プレキャスト擁壁設置(H=2.25m 標準)
2.0mを超え3.5m以下

基礎砕石あり

施工 第0 -0012号表

1

m 当り

機械構成比：	労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：	標準単価：		
代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単 価(東京地区)	備 考
*** 単位当り ***						
プレキャスト擁壁高さ：2.0mを超え3.5m以下 均しコンクリートの有無：均しコンクリートあり				基礎砕石の有無：基礎砕石あり ラッパ・スクレーン賃料補正係数：1		

施 工 内 訳 表

頁0-0091

プレキャスト擁壁設置(H=1.25m Gr一体型)

1.0mを超え2.0m以下

基礎砕石あり

施工 第0 -0013号表

1

m 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 ～排ガス 2 0 1 4 山積 0 . 8 m3		日		バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
運転手 (特殊)		人		運転手 (特殊)		
特殊作業員		人		特殊作業員		
コンクリート擁壁 プレキャストL型擁壁(車両防護柵基礎一体型) H=1.25m L=2.00m		個		コンクリート擁壁 (中地震対応型) 宅認 1 0 k N 1 6 0 0 型 L 2 . 0 m		

施 工 内 訳 表

頁0-0092

プレキャスト擁壁設置(H=1.25m Gr一体型)

1.0mを超え2.0m以下

基礎碎石あり

施工 第0 -0013号表

1

m 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
プレキャスト擁壁高さ：1.0mを超え2.0m以下 均しコンクリートの有無：均しコンクリートあり				基礎碎石の有無：基礎碎石あり		

施工内訳表

頁0-0093

プレキャスト擁壁設置(H=1.50m Gr一体型)

1.0mを超え2.0m以下

基礎砕石あり

施工 第0 -0014号表

1

m 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 ～排ガス2014 山積0.8m ³		日		バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
運転手 (特殊)		人		運転手 (特殊)		
特殊作業員		人		特殊作業員		
コンクリート擁壁 プレキャストL型擁壁(車両防護柵基礎一体型) H=1.50m L=2.00m		個		コンクリート擁壁 (中地震対応型) 宅認10kN 1600型 L2.0m		

施 工 内 訳 表

頁0-0094

プレキャスト擁壁設置(H=1.50m Gr一体型)

1.0mを超え2.0m以下

基礎碎石あり

施工 第0 -0014号表

1

m 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
プレキャスト擁壁高さ：1.0mを超え2.0m以下 均しコンクリートの有無：均しコンクリートあり				基礎碎石の有無：基礎碎石あり		

施 工 内 訳 表

頁0-0095

プレキャスト擁壁設置(H=1.75m Gr一体型)

1.0mを超え2.0m以下

基礎砕石あり

施工 第0 -0015号表

1

m 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 ～排ガス 2 0 1 4 山積 0 . 8 m3		日		バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
運転手 (特殊)		人		運転手 (特殊)		
特殊作業員		人		特殊作業員		
コンクリート擁壁 プレキャストL型擁壁(車両防護柵基礎一体型) H=1.75m L=2.00m		個		コンクリート擁壁 (中地震対応型) 宅認 1 0 k N 1 6 0 0 型 L 2 . 0 m		

施 工 内 訳 表

頁0-0096

プレキャスト擁壁設置(H=1.75m Gr一体型)

施工 第0 -0015号表

1.0mを超え2.0m以下

基礎碎石あり

1

m 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
プレキャスト擁壁高さ：1.0mを超え2.0m以下 均しコンクリートの有無：均しコンクリートあり				基礎碎石の有無：基礎碎石あり		

施 工 内 訳 表

頁0-0097

プレキャスト擁壁設置(H=2.25m Gr一体型)

2.0mを超え3.5m以下

基礎砕石あり

H=2.25m L=2.00m

施工 第0 -0016号表

1

m 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ] 賃料 ～低騒～排ガス2次 25t吊(燃料油脂費含む)		日		ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ] 賃料		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
特殊作業員		人		特殊作業員		
コンクリート擁壁 プレキャストL型擁壁(車両防護柵基礎一体型) H=2.25m L=2.00m		個		コンクリート擁壁(中地震対応型) 宅認10kN 2500型 L2.0m		
積算単価		式		積算単価		

施 工 内 訳 表

頁0-0098

プレキャスト擁壁設置(H=2.25m Gr一体型)

2.0mを超え3.5m以下

基礎砕石あり

H=2.25m L=2.00m

施工 第0 -0016号表

1

m 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
*** 単位当り ***						
プレキャスト擁壁高さ：2.0mを超え3.5m以下 均しコンクリートの有無：均しコンクリートあり				基礎砕石の有無：基礎砕石あり ラテレンスレン賃料補正係数：1		

施 工 内 訳 表

頁0-0099

プレキャスト擁壁設置(H=2.50m Gr一体型)

2.0mを超え3.5m以下

基礎砕石あり

施工 第0 -0017号表

1

m 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ] 賃料 ～低騒～排ガス2次 25t吊(燃料油脂費含む)		日		ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ] 賃料		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
特殊作業員		人		特殊作業員		
コンクリート擁壁 プレキャストL型擁壁(車両防護柵基礎一体型) H=2.50m L=2.00m		個		コンクリート擁壁(中地震対応型) 宅認10kN 2500型 L2.0m		
積算単価		式		積算単価		

施 工 内 訳 表

プレキャスト擁壁設置(H=2.50m Gr一体型)
2.0mを超え3.5m以下

施工 第0 -0017号表

1 m 当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単 価(東京地区)	備 考	
*** 単位当り ***									
プレキャスト擁壁高さ：2.0mを超え3.5m以下 均しコンクリートの有無：均しコンクリートあり					基礎碎石の有無：基礎碎石あり ラッセンクレーン賃料補正係数：1				

施 工 内 訳 表

頁0-0101

プレキャスト擁壁設置(H=2.75m Gr一体型)
2.0mを超え3.5m以下
基礎砕石あり

施工 第0 -0018号表

1 m 当り

機械構成比：	労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：	標準単価：		
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ] 賃料 ～低騒～排ガス2次 25t吊(燃料油脂費含む)		日		ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ] 賃料		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
特殊作業員		人		特殊作業員		
コンクリート擁壁 プレキャストL型擁壁(車両防護柵基礎一体型) H=2.75m L=2.00m		個		コンクリート擁壁(中地震対応型) 宅認10kN 2500型 L2.0m		
積算単価		式		積算単価		

施 工 内 訳 表

プレキャスト擁壁設置(H=2.75m Gr一体型)
2.0mを超え3.5m以下

施工 第0 -0018号表

1 m 当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単 価(東京地区)	備 考	
*** 単位当り ***									
プレキャスト擁壁高さ：2.0mを超え3.5m以下 均しコンクリートの有無：均しコンクリートあり					基礎碎石の有無：基礎碎石あり ラテンスクリーン賃料補正係数：1				

施工内訳表

頁0-0103

現場打小口止コンクリート

18-8-25(W/C=60%以下) 高炉 (B B)

一般養生

施工 第0 -0019号表

1

m 3 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 ～排ガス 2 0 1 4 山積 0 . 8 m3		日		バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料		
普通作業員		人		普通作業員		
型わく工		人		型わく工		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
特殊作業員		人		特殊作業員		
生コン 1 8 - 8 - 2 5 (2 0) - B B (W / C = 6 0 % 以下)		m 3		生コンクリート 1 8 - 8 - 2 5 高炉 W / C 6 0 %		

施 工 内 訳 表

頁0-0104

現場打小口止コンクリート

18-8-25(W/C=60%以下) 高炉 (B B)

一般養生

施工 第0 -0019号表

1

m 3 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油 小型口 - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
養生工の種類：一般養生 生コンクリート規格：18-8-25(W/C=60%以下) 生コンクリート夜間割増：夜間割増なし				生コンクリート種類： 高炉 (B B) 生コンクリート小型車割増：小型車割増なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0105

コンクリートブロック積工

施工 第0 -0020号表

J I S粗面 1 5 0 k g / 個未満 練積

裏込コンクリート施工あり（胴込+裏込）

100

m 2

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ブロック積工 制約無 昼間	100.000	m 2			
間知ブロック J I S粗面 1 5 0 k g / 個未満	100.000	m 2			
生コン 1 8 - 8 - 2 5 (2 0) - B B (W / C = 6 0 % 以下)	11.200	m 3			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m 2			
*** 単位当り ***	1	m 2			
コンクリート積ブロック規格：J I S粗面 1 5 0 k g / 個未満 裏込コンクリートの施工の有無：裏込コンクリート施工あり（胴込+裏込） 生コンクリート規格：1 8 - 8 - 2 5 高炉			練積・空積区分： 練積 胴込・裏込コンクリート設計量 m 3 / m 2 : 0.1 生コンクリート小型車割増：小型車割増なし		
生コンクリート夜間割増：夜間割増なし 時間的制約の有無：時間的制約なし 生コンクリート単価（円 / m 3 ）：			夜間作業の有無：夜間作業（ 2 0 時 ~ 6 時 ）なし コンクリート積ブロック単価（円 / m 2 ）：		

施工内訳表

頁0-0106

裏込碎石
再生クラッシャーラン RC - 40

施工 第0 -0021号表

1 m3 当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考			
バックホウ〔クローラ型〕賃料 ～排ガス2014 山積0.8m3		日		バックホウ〔クローラ型〕賃料					
普通作業員		人		普通作業員					
特殊作業員		人		特殊作業員					
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）					
土木一般世話役		人		土木一般世話役					
再生クラッシャーラン 40mm以下		m3		再生クラッシャーラン RC - 40					

施 工 内 訳 表

頁0-0107

裏込碎石
再生クラッシャラン RC - 40

施工 第0 -0021号表

1 m3 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：				標準単価：		
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
碎石の種類：再生クラッシャラン RC - 40						

吸出し防止材設置

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0022号表

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価： 1 m 2 当り						
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
河川護岸用吸出し防止シート 1 0 mm (9.8kN以上)		m ²		吸出し防止材 合織不織布 t = 1 0 mm 9 . 8 K N / m		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施 工 内 訳 表

頁0-0109

現場打天端コンクリート

18-8-25(W/C=60%以下) 高炉 (B B)

一般養生

施工 第0 -0023号表

1

m 3 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 ～排ガス 2 0 1 4 山積 0 . 8 m3		日		バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料		
型わく工		人		型わく工		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
特殊作業員		人		特殊作業員		
生コン 1 8 - 8 - 2 5 (2 0) - B B (W / C = 6 0 % 以下)		m 3		生コンクリート 1 8 - 8 - 2 5 高炉 W / C 6 0 %		

施 工 内 訳 表

頁0-0110

現場打天端コンクリート
18-8-25(W/C=60%以下) 高炉 (B B)

一般養生

施工 第0 -0023号表

1

m 3 当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単 価(東京地区)	備 考	
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油			L		軽油 パトロール給油				
積算単価			式		積算単価				
*** 単位当り ***									
養生工の種類：一般養生 生コンクリート規格：18-8-25(W/C=60%以下) 生コンクリート夜間割増：夜間割増なし					生コンクリート種類： 高炉 (B B) 生コンクリート小型車割増：小型車割増なし				

施工内訳表

頁0-0111

現場打基礎コンクリート

18-8-25(W/C=60%以下) 高炉 (B B)

基礎砕石あり

施工 第0 -0024号表

1

m 3 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 ～排ガス 2 0 1 4 山積 0 . 8 m3		日		バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料		
バックホウ [クローラ型] 賃料 ～排ガス 2 0 1 4 山積 0 . 8 m 3		日		バックホウ [クローラ型] 賃料		
普通作業員		人		普通作業員		
型わく工		人		型わく工		
特殊作業員		人		特殊作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		

施 工 内 訳 表

頁0-0112

現場打基礎コンクリート
18-8-25(W/C=60%以下) 高炉 (B B)

基礎砕石あり

施工 第0 -0024号表

1

m 3 当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単 価(東京地区)	備 考	
生コン 1 8 - 8 - 2 5 (2 0) - B B (W / C = 6 0 % 以下)			m 3		生コンクリート 1 8 - 8 - 2 5 高炉 W / C 6 0 %				
軽油 小型口 - リ - パトロール給油			L		軽油 パトロール給油				
積算単価			式		積算単価				
*** 単位当り ***									
基礎砕石の有無：基礎砕石あり 生コンクリート種類： 高炉 (B B) 生コンクリート小型車割増：小型車割増なし					養生工の種類：一般養生・特殊養生(練炭) 生コンクリート規格：18-8-25(W/C=60%以下) 生コンクリート夜間割増：夜間割増なし				

施 工 内 訳 表

頁0-0113

ボックスカルバート

施工 第0 -0025号表

据付

2.0m/個

1

m 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ] 賃料 ～低騒～排ガス2次 25t吊(燃料油脂費含む)		日		ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ] 賃料		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
特殊作業員		人		特殊作業員		
ボックスカルバ - ト [R C 型] T - 2 5 1 2 0 0 × 1 0 0 0 長2.0m		個		R C ボックスカルバート B 6 0 0 × H 6 0 0 × L 2 0 0 0		
積算単価		式		積算単価		

施 工 内 訳 表

頁0-0114

ボックスカルバート

施工 第0 -0025号表

据付 2.0m/個 1 m 当り
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
*** 単位当り ***						
作業区分：据付 内空幅・内空高(m)：0<B 1.25 0<H 1.25 PC鋼材による縦締め：PC鋼材による縦締めなし				製品長：2.0m/個 基礎材種別：基礎碎石+均しコンクリート ラッセンスクリーン賃料補正係数：1		

施 工 内 訳 表

頁0-0115

コンクリート削孔

施工 第0 -0026号表

D19

200mm以上250mm未満

1

箇所 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
特殊作業員		人		特殊作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
普通作業員		人		普通作業員		
注入材 一般工事用 エポキシ樹脂 ボンドE250同等品		kg		注入材 エポキシ		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施 工 内 訳 表

コンクリート削孔

施工 第0 -0026号表

D19

200mm以上250mm未満

1

箇所 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
アンカ-材径：D19				削孔深：200mm以上250mm未満		

施 工 内 訳 表

頁0-0117

鉄筋工

S D 3 4 5 D 1 9

差筋及び杭頭処理

施工 第0 -0027号表

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋工 加工・組立共	1.000	t			
異形棒鋼 S D 3 4 5 D 1 9	1.030	t			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	t			
鉄筋規格：S D 3 4 5 規格・仕様：一般構造物 構造物種別：差筋及び杭頭処理			鉄筋径： D 1 9 作業条件：標準作業 施工規模：施工規模 1 0 t 未満		
時間的制約の有無： 条件不要 太径鉄筋の割合：太径鉄筋の割合 1 0 %未満			夜間作業の有無：夜間作業（ 2 0 時～ 6 時）なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0118

コンクリート 無筋・鉄筋構造物

養生無し

機械構成比：

労務構成比：

夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ

人力打設

市場単価構成比：

1
標準単価：

m 3 当り

施工 第0 -0028号表

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員		人		普通作業員		
特殊作業員		人		特殊作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
生コン 1 8 - 8 - 4 0 - B B (W / C = 6 0 % 以下)		m 3		生コンクリート 2 4 - 1 2 - 2 5 高炉 W / C 5 5 %		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施 工 内 訳 表

頁0-0119

コンクリート 無筋・鉄筋構造物

施工 第0 -0028号表

養生無し

夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ 人力打設

1

m 3 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
構造物種別：無筋・鉄筋構造物 養生工の種類：養生無し コンクリート種類： 高炉（ B B ） 生コンクリート小型車割増：小型車割増なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				打設工法：人力打設 現場内小運搬の有無：現場内小運搬なし コンクリート規格：18-8-40(W/C=60%以下) 生コンクリート夜間割増：夜間割増なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0120

施工 第0 -0029号表

型枠
一般型枠
機械構成比：
鉄筋・無筋構造物
労務構成比：
材料構成比：
市場単価構成比：
標準単価：
1
m 2
当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
型わく工		人		型わく工		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
型枠の種類：一般型枠				構造物の種類：鉄筋・無筋構造物		

施 工 内 訳 表

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

1
標準単価：

m 2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
特殊作業員		人		特殊作業員		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

ジオテキスタイル（材料費）

施工内訳表

施工 第0 -0031号表

頁0-0122

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

1
標準単価：

m 2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ジオテキスタイル 不織布系 タフネルEX-80同等品		m 2		ジオテキスタイル 不織布系 タフネルEX-80同等品		
*** 単位当り ***						

施工内訳表

頁0-0123

下層路盤（車道・路肩部）

全仕上り厚 2 0 0 mm

1層施工

施工 第0 -0032号表

1

m 2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
モータグレーダ[土工用] 排ガス2次 ブレード幅 3 . 1 m		供用日		モータグレーダ[土工用] 排ガス2次		
ロードローラ[マカダム] 排ガス2次 運転質量 1 0 t		供用日		ロードローラ[マカダム] 排ガス2次		
タイヤローラ賃料 ～超低・～排ガス2011 質量 8 ～ 2 0 t		日		タイヤローラ賃料		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
特殊作業員		人		特殊作業員		
普通作業員		人		普通作業員		

施 工 内 訳 表

頁0-0124

下層路盤（車道・路肩部）

全仕上り厚 2 0 0 mm

1層施工

施工 第0 -0032号表

1

m 2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
再生クラッシャーラン 4 0 mm以下		m 3		クラッシャーラン C - 4 0		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
全仕上り厚(mm)：200 材料：再生クラッシャーラン R C - 4 0				施工区分：1層施工 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施工内訳表

頁0-0125

上層路盤（車道・路肩部）

粒度調整砕石

機械構成比：

労務構成比：

全仕上り厚 1 0 0 mm

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0033号表

標準単価：

1 m 2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
モータグレーダ [土工用] 排ガス 2 次 ブレード幅 3 . 1 m		供用日		モータグレーダ [土工用] 排ガス 2 次		
ロードローラ [マカダム] 排ガス 2 次 運転質量 1 0 t		供用日		ロードローラ [マカダム] 排ガス 2 次		
タイヤローラ賃料 ～ 超低・～ 排ガ 2011 質量 8 ～ 2 0 t		日		タイヤローラ賃料		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
特殊作業員		人		特殊作業員		
普通作業員		人		普通作業員		

施工内訳表

頁0-0126

上層路盤（車道・路肩部）

粒度調整碎石

機械構成比：

労務構成比：

全仕上り厚 1 0 0 mm

材料構成比：

市場単価構成比：

1
標準単価：

m 2 当り

施工 第0 -0033号表

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
粒調碎石 2 5 mm以下		m 3		再生粒度調整碎石 R M - 4 0		
軽油 小型口 - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
材料：粒度調整碎石 施工区分：1層施工 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				全仕上り厚(mm)：100 材料(粒度調整碎石)：粒度調整碎石 M - 2 5		

施 工 内 訳 表

頁0-0127

表層（車道・路肩部）

1.4m以上3.0m以下

平均仕上り厚 5 0 mm

施工 第0 -0034号表

1
標準単価：

m 2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料 ～ 低騒・～ 排ガス2014 舗装幅 1 . 4 ～ 3 m		日		アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料		
振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料 ～ 超低・～ 排ガス3次 質量 3 ～ 4 t		日		振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料		
タイヤローラ賃料 ～ 超低・～ 排ガス3次 質量 3 ～ 4 t		日		タイヤローラ賃料		
普通作業員		人		普通作業員		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
特殊作業員		人		特殊作業員		

施 工 内 訳 表

頁0-0128

表層（車道・路肩部）

1.4m以上3.0m以下

平均仕上り厚 5 0 mm

施工 第0 -0034号表

1

m 2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
再生アスファルト混合物 密粒度（ 2 0 F ） [再生材 混入率50%以下]		t		アスファルト混合物 密粒度（ 2 0 ）		
アスファルト乳剤 P K - 3 プライムコート用		L		アスファルト乳剤 P K - 3 プライムコート用		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施工内訳表

頁0-0129

表層（車道・路肩部）

1.4m以上3.0m以下

平均仕上り厚 5 0 mm

施工 第0 -0034号表

1 m 2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
平均幅員：1.4m以上3.0m以下 標準締固め後密度：2.35t/m3 材料：再生 密粒度（ 2 0 F ） アスファルト混合物小型車割増：小型車割増なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				1層当り平均仕上り厚(mm)：50 瀝青材料種類：ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 瀝青材料種類：ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 アスファルト混合物夜間割増：夜間割増なし		

施工内訳表

頁0-0130

路盤（車道・路肩部）

全仕上り厚 2 5 0 mm

2層施工

施工 第0 -0035号表

下層路盤（車道・路肩部）歩掛準用

1

m 2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
モータグレーダ[土工用] 排ガス2次 ブレード幅 3 . 1 m		供用日		モータグレーダ[土工用] 排ガス2次		
ロードローラ[マカダム] 排ガス2次 運転質量 1 0 t		供用日		ロードローラ[マカダム] 排ガス2次		
タイヤローラ賃料 ～超低・～排ガス2011 質量 8 ～ 2 0 t		日		タイヤローラ賃料		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
特殊作業員		人		特殊作業員		
普通作業員		人		普通作業員		

施工内訳表

頁0-0131

路盤（車道・路肩部）
全仕上り厚 2 5 0 mm

2層施工

施工 第0 -0035号表
下層路盤（車道・路肩部）歩掛準用

1 m 2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
再生クラッシャーラン 4 0 mm以下		m 3		クラッシャーラン C - 4 0		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
全仕上り厚(mm)：250 材料：再生クラッシャーラン R C - 4 0				施工区分：2層施工 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施工内訳表

頁0-0132

基層（車道・路肩部）

1.4m以上3.0m以下

平均仕上り厚 5 0 mm

施工 第0 -0036号表

標準単価：

1 m 2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料 ～ 低騒・～ 排ガス2014 舗装幅 1 . 4 ～ 3 m		日		アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料		
振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料 ～ 超低・～ 排ガス3次 質量 3 ～ 4 t		日		振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料		
タイヤローラ賃料 ～ 超低・～ 排ガス3次 質量 3 ～ 4 t		日		タイヤローラ賃料		
普通作業員		人		普通作業員		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
特殊作業員		人		特殊作業員		

施 工 内 訳 表

頁0-0133

基層（車道・路肩部）

1.4m以上3.0m以下

平均仕上り厚 5 0 mm

施工 第0 -0036号表

1

m 2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
再生アスファルト混合物 粗粒度（ 2 0 ） [再生材 混入率50%以下]		t		再生アスファルト混合物 粗粒度（ 2 0 ）		
アスファルト乳剤 P K - 3 プライムコート用		L		アスファルト乳剤 P K - 3 プライムコート用		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施工内訳表

基層（車道・路肩部）

施工 第0 -0036号表

1.4m以上3.0m以下

平均仕上り厚 5 0 mm

1

m 2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
平均幅員：1.4m以上3.0m以下 標準締固め後密度：2.35t/m3 材料：再生 粗粒度（ 2 0 ） アスファルト混合物小型車割増：小型車割増なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				1層当り平均仕上り厚(mm)：50 瀝青材料種類：ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄ 瀝青材料種類：ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄ PK-3 アスファルト混合物夜間割増：夜間割増なし		

施工内訳表

頁0-0135

表層（車道・路肩部）

1.4m以上3.0m以下

平均仕上り厚 5 0 mm

施工 第0 -0037号表

1 m 2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料 ～ 低騒・～ 排ガス2014 舗装幅 1 . 4 ～ 3 m		日		アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料		
振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料 ～ 超低・～ 排ガス3次 質量 3 ～ 4 t		日		振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料		
タイヤローラ賃料 ～ 超低・～ 排ガス3次 質量 3 ～ 4 t		日		タイヤローラ賃料		
普通作業員		人		普通作業員		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
特殊作業員		人		特殊作業員		

施 工 内 訳 表

頁0-0136

表層（車道・路肩部）

1.4m以上3.0m以下

平均仕上り厚 5 0 mm

施工 第0 -0037号表

1

m 2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
再生アスファルト混合物 密粒度（ 2 0 F ） [再生材 混入率50%以下]		t		アスファルト混合物 密粒度（ 2 0 ）		
アスファルト乳剤 P K - 4 タックコート用		L		アスファルト乳剤 P K - 4 タックコート用		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施 工 内 訳 表

頁0-0137

表層（車道・路肩部）

1.4m以上3.0m以下

平均仕上り厚 5 0 mm

施工 第0 -0037号表

1 m 2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
平均幅員：1.4m以上3.0m以下 標準締固め後密度：2.35t/m3 材料：再生 密粒度（ 2 0 F ） アスファルト混合物小型車割増：小型車割増なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				1層当り平均仕上り厚(mm)：50 瀝青材料種類：タックコート 瀝青材料種類：タックコート PK-4 アスファルト混合物夜間割増：夜間割増なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0138

路盤（車道・路肩部）

全仕上り厚 3 0 0 mm

2層施工

施工 第0 -0038号表

下層路盤（車道・路肩部）歩掛準用

1

m 2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
モータグレーダ〔土工用〕 排ガス2次 ブレード幅 3 . 1 m		供用日		モータグレーダ〔土工用〕 排ガス2次		
ロードローラ〔マカダム〕 排ガス2次 運転質量 1 0 t		供用日		ロードローラ〔マカダム〕 排ガス2次		
タイヤローラ賃料 ～超低・～排ガ 2011 質量 8 ～ 2 0 t		日		タイヤローラ賃料		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
特殊作業員		人		特殊作業員		
普通作業員		人		普通作業員		

施工内訳表

頁0-0139

路盤（車道・路肩部）
全仕上り厚 3 0 0 mm

2層施工

施工 第0 -0038号表
下層路盤（車道・路肩部）歩掛準用

1 m 2 当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格		構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考	
土木一般世話役			人		土木一般世話役				
再生クラッシャーラン 4 0 mm以下			m 3		クラッシャーラン C - 4 0				
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油			L		軽油 パトロール給油				
積算単価			式		積算単価				
*** 単位当り ***									
全仕上り厚(mm)：300 材料：再生クラッシャーラン R C - 4 0					施工区分：2層施工 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				

施 工 内 訳 表

頁0-0140

基層（車道・路肩部）

施工 第0 -0039号表

3.0m超

平均仕上り厚 5 0 mm

1

m 2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料 ～低騒・～排ガス2014 舗装幅 2 . 3 ～ 6 m		日		アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料		
タイヤローラ賃料 ～超低・～排ガス2011 質量 8 ～ 2 0 t		日		タイヤローラ賃料		
ロードローラ [マカダム] 賃料 ～超低・～排ガス2次 質量 1 0 ～ 1 2 t		日		ロードローラ [マカダム] 賃料		
普通作業員		人		普通作業員		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
特殊作業員		人		特殊作業員		

施 工 内 訳 表

頁0-0141

基層（車道・路肩部）

3.0m超

平均仕上り厚 5 0 mm

施工 第0 -0039号表

標準単価：

1 m 2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
再生アスファルト混合物 粗粒度（ 2 0 ） [再生材 混入率50%以下]		t		再生アスファルト混合物 粗粒度（ 2 0 ）		
アスファルト乳剤 P K - 3 プライムコート用		L		アスファルト乳剤 P K - 3 プライムコート用		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施工内訳表

基層（車道・路肩部）

施工 第0 -0039号表

3.0m超 平均仕上り厚 5 0 mm 1 m 2 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
平均幅員：3.0m超 標準締固め後密度：2.35t/m3 材料：再生 粗粒度（ 2 0 ） アスファルト混合物小型車割増：小型車割増なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				1層当り平均仕上り厚(mm)：50 瀝青材料種類：ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 瀝青材料種類：ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 アスファルト混合物夜間割増：夜間割増なし		

施工内訳表

頁0-0143

中間層（車道・路肩部）

施工 第0 -0040号表

3.0m超

平均仕上り厚 5 0 mm

1

m 2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料 ～ 低騒・～ 排ガス2014 舗装幅 2 . 3 ～ 6 m		日		アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料		
タイヤローラ賃料 ～ 超低・～ 排ガス2011 質量 8 ～ 2 0 t		日		タイヤローラ賃料		
ロードローラ [マカダム] 賃料 ～ 超低・～ 排ガス2次 質量 1 0 ～ 1 2 t		日		ロードローラ [マカダム] 賃料		
普通作業員		人		普通作業員		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
特殊作業員		人		特殊作業員		

施 工 内 訳 表

頁0-0144

中間層（車道・路肩部）

施工 第0 -0040号表

3.0m超

平均仕上り厚 5 0 mm

1

m 2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
再生アスファルト混合物 粗粒度（ 2 0 ） [再生材 混入率50%以下]		t		再生アスファルト混合物 粗粒度（ 2 0 ）		
アスファルト乳剤 P K - 4 タックコート用		L		アスファルト乳剤 P K - 4 タックコート用		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施 工 内 訳 表

頁0-0145

中間層（車道・路肩部）

施工 第0 -0040号表

3.0m超

平均仕上り厚 5 0 mm

1

m 2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
平均幅員：3.0m超 標準締固め後密度：2.35t/m3 材料：再生 粗粒度（ 2 0 ） アスファルト混合物小型車割増：小型車割増なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				1層当り平均仕上り厚(mm)：50 瀝青材料種類：タックコート 瀝青材料種類：タックコート PK-4 アスファルト混合物夜間割増：夜間割増なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0146

表層（車道・路肩部）

3.0m超

平均仕上り厚 5 0 mm

施工 第0 -0041号表

1

m 2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料 ～低騒・～排ガス2014 舗装幅 2 . 3 ～ 6 m		日		アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料		
タイヤローラ賃料 ～超低・～排ガス2011 質量 8 ～ 2 0 t		日		タイヤローラ賃料		
ロードローラ [マカダム] 賃料 ～超低・～排ガス2次 質量 1 0 ～ 1 2 t		日		ロードローラ [マカダム] 賃料		
普通作業員		人		普通作業員		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
特殊作業員		人		特殊作業員		

施 工 内 訳 表

頁0-0147

表層（車道・路肩部）

3.0m超

平均仕上り厚 5 0 mm

施工 第0 -0041号表

1

m 2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
再生アスファルト混合物 密粒度（ 2 0 F ） [再生材 混入率50%以下]		t		アスファルト混合物 密粒度（ 2 0 ）		
アスファルト乳剤 P K - 4 タックコート用		L		アスファルト乳剤 P K - 4 タックコート用		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施 工 内 訳 表

頁0-0148

表層（車道・路肩部）

3.0m超

平均仕上り厚 5 0 mm

施工 第0 -0041号表

1 m 2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
平均幅員：3.0m超 標準締固め後密度：2.35t/m3 材料：再生 密粒度（ 2 0 F ） アスファルト混合物小型車割増：小型車割増なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				1層当り平均仕上り厚(mm)：50 瀝青材料種類：タックコート 瀝青材料種類：タックコート PK-4 アスファルト混合物夜間割増：夜間割増なし		

施 工 内 訳 表

排水構造物工 U型側溝据付

施工 第0 -0042号表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 U型側溝 (L 2 0 0 0) 1 0 0 0 k g 以下 制約無 昼間	10.000	m			据付
側溝	9.950	個			
再生クラッシャーラン 4 0 mm以下	0.600	m 3			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			
作業区分：据付 U型側溝の長さ：L = 1 0 0 0 基礎碎石施工の有無：基礎碎石施工あり 基礎碎石設計量 (m 3 / 1 0 m) : 0.5 夜間作業の有無：夜間作業 (2 0 時 ~ 6 時) なし U型側溝単価 (円 / 個) :			U型側溝の種類：U型側溝各種 U型側溝質量 (k g / 個) : 177 基礎碎石規格：再生クラッシャーラン R C - 4 0 施工箇所区分：施工箇所区分による補正なし 時間的制約の有無：時間的制約なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0150

排水構造物工 蓋版据付
コンクリート蓋版各種

40を超え170kg/枚以下

歩道U型蓋 30型 長100cm

施工 第0 -0043号表

100

枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 蓋版（コンクリート・鋼製） 40超170kg以下 制約無 昼間	100.000	枚			据付
側溝蓋	100.000	枚			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	枚			
*** 単位当り ***	1	枚			
作業区分：据付 蓋版質量：40を超え170kg/枚以下 夜間作業の有無：夜間作業（20時～6時）なし 蓋版単価（円/枚）：			蓋版の種類：コンクリート蓋版各種 施工箇所区分：施工箇所区分による補正なし 時間的制約の有無：時間的制約なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0151

排水構造物工 U型側溝据付

L = 1 0 0 0

U型側溝質量 2 1 2 k g / 個

施工 第0 -0044号表

特車U型側溝 30型 長100cm

10

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 U型側溝 (L 2 0 0 0) 1 0 0 0 k g 以下 制約無 昼間	10.000	m			据付
側溝	9.950	個			
再生クラッシャーラン 4 0 mm以下	0.672	m 3			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			
作業区分：据付 U型側溝の長さ：L = 1 0 0 0 基礎碎石施工の有無：基礎碎石施工あり			U型側溝の種類：U型側溝各種 U型側溝質量 (k g / 個) : 212 基礎碎石規格：再生クラッシャーラン R C - 4 0		
基礎碎石設計量 (m 3 / 1 0 m) : 0.56 夜間作業の有無：夜間作業 (2 0 時 ~ 6 時) なし U型側溝単価 (円 / 個) :			施工箇所区分：施工箇所区分による補正なし 時間的制約の有無：時間的制約なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0152

排水構造物工 蓋版据付
コンクリート蓋版各種

40を超え170kg / 枚以下

特車U型蓋 30型 (39×10×50)

施工 第0 -0045号表

100

枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 蓋版（コンクリート・鋼製） 40超170kg以下 制約無 昼間	100.000	枚			据付
側溝蓋	100.000	枚			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	枚			
*** 単位当り ***	1	枚			
作業区分：据付 蓋版質量：40を超え170kg / 枚以下 夜間作業の有無：夜間作業（20時～6時）なし 蓋版単価（円 / 枚）：			蓋版の種類：コンクリート蓋版各種 施工箇所区分：施工箇所区分による補正なし 時間的制約の有無：時間的制約なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0153

排水構造物工 自由勾配側溝

縦断用 300×800×2000

基礎碎石施工あり

施工 第0 -0046号表

10

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 自由勾配側溝 (L 2 0 0 0) 1 0 0 0 k g 以下 制約無 昼間	10.000	m			
自由勾配側溝 一般及び防音型蓋2枚タイプ 共通 3 0 0 × 8 0 0 長2.0 m (縦断用)	5.000	個			
生コン 1 8 - 8 - 2 5 (2 0) - B B (W / C = 6 0 % 以下)	0.302	m 3			基礎コンクリート
再生クラッシャーラン 4 0 mm以下	0.804	m 3			
生コン 1 8 - 8 - 2 5 (2 0) - B B (W / C = 6 0 % 以下)	0.159	m 3			底部コンクリート
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			
自由勾配側溝規格：縦断用 3 0 0 × 8 0 0 × 2 0 0 0 基礎コンクリート小型車割増：小型車割増なし 基礎コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m) : 0.285			基礎コンクリート規格：1 8 - 8 - 2 5 高炉 基礎コンクリート夜間割増：夜間割増なし 基礎碎石施工の有無：基礎碎石施工あり		
基礎碎石規格：再生クラッシャーラン R C - 4 0 底部コンクリート規格：1 8 - 8 - 2 5 高炉 底部コンクリート夜間割増：夜間割増なし			基礎碎石設計量 (m 3 / 1 0 m) : 0.67 底部コンクリート小型車割増：小型車割増なし 底部コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m) : 0.15		
夜間作業の有無：夜間作業 (2 0 時 ~ 6 時) なし			時間的制約の有無：時間的制約なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0154

排水構造物工 蓋版据付

施工 第0 -0047号表

自由勾配側溝用コンクリート蓋

車道用 幅300用 長500

100

枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 蓋版（コンクリート・鋼製） 40超170kg以下 制約無 昼間	100.000	枚			据付
自由勾配側溝用コンクリート蓋 L=0.5 幅300用 一般蓋2枚タイプ 共通	100.000	枚			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	枚			
*** 単位当り ***	1	枚			
作業区分：据付 蓋版規格（自由勾配側溝用コンクリート蓋）：車道用 幅300用 長500 夜間作業の有無：夜間作業（20時～6時）なし 蓋版単価（円／枚）：			蓋版の種類：自由勾配側溝用コンクリート蓋 施工箇所区分：施工箇所区分による補正なし 時間的制約の有無：時間的制約なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0155

排水構造物工 蓋版据付
グレーチング蓋版各種

4 0 k g / 枚以下

施工 第0 -0048号表
グレーチング(細目・VS側溝)軽荷重用300型(T-2)

100

枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 蓋版(コンクリート・鋼製) 4 0 k g 以下 制約無 昼間	100.000	枚			据付
側溝蓋	100.000	枚			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	枚			
*** 単位当り ***	1	枚			
作業区分：据付 蓋版質量：4 0 k g / 枚以下 夜間作業の有無：夜間作業(2 0 時～6 時)なし 蓋版単価(円/枚)：			蓋版の種類：グレーチング蓋版各種 施工箇所区分：施工箇所区分による補正なし 時間的制約の有無：時間的制約なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0156

排水構造物工 自由勾配側溝

縦断用 300×400×2000

基礎碎石施工あり

施工 第0 -0049号表

10

m

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 自由勾配側溝 (L 2 0 0 0) 1 0 0 0 k g 以下 制約無 昼間	10.000	m			
自由勾配側溝 一般及び防音型蓋2枚タイプ 共通 3 0 0 × 4 0 0 長2.0 m (縦断用)	5.000	個			
生コン 1 8 - 8 - 2 5 (2 0) - B B (W / C = 6 0 % 以下)	0.302	m 3			基礎コンクリート
再生クラッシャーラン 4 0 mm以下	0.804	m 3			
生コン 1 8 - 8 - 2 5 (2 0) - B B (W / C = 6 0 % 以下)	0.159	m 3			底部コンクリート
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			
自由勾配側溝規格：縦断用 3 0 0 × 4 0 0 × 2 0 0 0 基礎コンクリート小型車割増：小型車割増なし 基礎コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m) : 0.285			基礎コンクリート規格：1 8 - 8 - 2 5 高炉 基礎コンクリート夜間割増：夜間割増なし 基礎碎石施工の有無：基礎碎石施工あり		
基礎碎石規格：再生クラッシャーラン R C - 4 0 底部コンクリート規格：1 8 - 8 - 2 5 高炉 底部コンクリート夜間割増：夜間割増なし			基礎碎石設計量 (m 3 / 1 0 m) : 0.67 底部コンクリート小型車割増：小型車割増なし 底部コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m) : 0.15		
夜間作業の有無：夜間作業 (2 0 時 ~ 6 時) なし			時間的制約の有無：時間的制約なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0157

排水構造物工 自由勾配側溝

縦断用 300×500×2000

基礎碎石施工あり

施工 第0 -0050号表

10

m

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 自由勾配側溝 (L 2 0 0 0) 1 0 0 0 k g 以下 制約無 昼間	10.000	m			
自由勾配側溝 一般及び防音型蓋2枚タイプ 共通 3 0 0 × 5 0 0 長2.0 m (縦断用)	5.000	個			
生コン 1 8 - 8 - 2 5 (2 0) - B B (W / C = 6 0 % 以下)	0.302	m 3			基礎コンクリート
再生クラッシャーラン 4 0 mm以下	0.804	m 3			
生コン 1 8 - 8 - 2 5 (2 0) - B B (W / C = 6 0 % 以下)	0.159	m 3			底部コンクリート
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			
自由勾配側溝規格：縦断用 300×500×2000 基礎コンクリート小型車割増：小型車割増なし 基礎コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m) : 0.285			基礎コンクリート規格：1 8 - 8 - 2 5 高炉 基礎コンクリート夜間割増：夜間割増なし 基礎碎石施工の有無：基礎碎石施工あり		
基礎碎石規格：再生クラッシャーラン R C - 4 0 底部コンクリート規格：1 8 - 8 - 2 5 高炉 底部コンクリート夜間割増：夜間割増なし			基礎碎石設計量 (m 3 / 1 0 m) : 0.67 底部コンクリート小型車割増：小型車割増なし 底部コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m) : 0.15		
夜間作業の有無：夜間作業 (2 0 時 ~ 6 時) なし			時間的制約の有無：時間的制約なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0158

排水構造物工 自由勾配側溝

縦断用 300×600×2000

基礎碎石施工あり

施工 第0 -0051号表

10

m

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 自由勾配側溝 (L 2 0 0 0) 1 0 0 0 k g 以下 制約無 昼間	10.000	m			
自由勾配側溝 一般及び防音型蓋2枚タイプ 共通 3 0 0 × 6 0 0 長2.0 m (縦断用)	5.000	個			
生コン 1 8 - 8 - 2 5 (2 0) - B B (W / C = 6 0 % 以下)	0.302	m 3			基礎コンクリート
再生クラッシャーラン 4 0 mm以下	0.804	m 3			
生コン 1 8 - 8 - 2 5 (2 0) - B B (W / C = 6 0 % 以下)	0.159	m 3			底部コンクリート
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			
自由勾配側溝規格：縦断用 3 0 0 × 6 0 0 × 2 0 0 0 基礎コンクリート小型車割増：小型車割増なし 基礎コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m) : 0.285			基礎コンクリート規格：1 8 - 8 - 2 5 高炉 基礎コンクリート夜間割増：夜間割増なし 基礎碎石施工の有無：基礎碎石施工あり		
基礎碎石規格：再生クラッシャーラン R C - 4 0 底部コンクリート規格：1 8 - 8 - 2 5 高炉 底部コンクリート夜間割増：夜間割増なし			基礎碎石設計量 (m 3 / 1 0 m) : 0.67 底部コンクリート小型車割増：小型車割増なし 底部コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m) : 0.15		
夜間作業の有無：夜間作業 (2 0 時 ~ 6 時) なし			時間的制約の有無：時間的制約なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0159

排水構造物工 自由勾配側溝

縦断用 300×700×2000

基礎碎石施工あり

施工 第0 -0052号表

10

m

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 自由勾配側溝 (L 2 0 0 0) 1 0 0 0 k g 以下 制約無 昼間	10.000	m			
自由勾配側溝 一般及び防音型蓋2枚タイプ 共通 3 0 0 × 7 0 0 長2.0 m (縦断用)	5.000	個			
生コン 1 8 - 8 - 2 5 (2 0) - B B (W / C = 6 0 % 以下)	0.302	m 3			基礎コンクリート
再生クラッシャーラン 4 0 mm以下	0.804	m 3			
生コン 1 8 - 8 - 2 5 (2 0) - B B (W / C = 6 0 % 以下)	0.159	m 3			底部コンクリート
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			
自由勾配側溝規格：縦断用 3 0 0 × 7 0 0 × 2 0 0 0 基礎コンクリート小型車割増：小型車割増なし 基礎コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m) : 0.285			基礎コンクリート規格：1 8 - 8 - 2 5 高炉 基礎コンクリート夜間割増：夜間割増なし 基礎碎石施工の有無：基礎碎石施工あり		
基礎碎石規格：再生クラッシャーラン R C - 4 0 底部コンクリート規格：1 8 - 8 - 2 5 高炉 底部コンクリート夜間割増：夜間割増なし			基礎碎石設計量 (m 3 / 1 0 m) : 0.67 底部コンクリート小型車割増：小型車割増なし 底部コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m) : 0.15		
夜間作業の有無：夜間作業 (2 0 時 ~ 6 時) なし			時間的制約の有無：時間的制約なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0160

排水構造物工 自由勾配側溝

1 0 0 0を超え2 0 0 0 k g /個以下

基礎碎石施工あり

施工 第0 -0053号表

横断用自由勾配側溝 300×900

10

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 自由勾配側溝 (L 2 0 0 0) 1 0 0 0超2 0 0 0 k g 以下 制約無 昼間	10.000	m			
自由勾配側溝	5.000	個			
生コン 1 8 - 8 - 2 5 (2 0) - B B (W / C = 6 0 %以下)	0.604	m 3			基礎コンクリート
再生クラッシャーラン 4 0 mm以下	1.212	m 3			
生コン 1 8 - 8 - 2 5 (2 0) - B B (W / C = 6 0 %以下)	0.159	m 3			底部コンクリート
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			
自由勾配側溝規格：自由勾配側溝各種 (L = 2 0 0 0) 基礎コンクリート規格：1 8 - 8 - 2 5 高炉 基礎コンクリート夜間割増：夜間割増なし			自由勾配側溝質量：1 0 0 0を超え2 0 0 0 k g /個以下 基礎コンクリート小型車割増：小型車割増なし 基礎コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m) : 0.57		
基礎碎石施工の有無：基礎碎石施工あり 基礎碎石設計量 (m 3 / 1 0 m) : 1.01			基礎碎石規格：再生クラッシャーラン R C - 4 0 底部コンクリート規格：1 8 - 8 - 2 5 高炉 底部コンクリート夜間割増：夜間割増なし		
底部コンクリート小型車割増：小型車割増なし 底部コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m) : 0.15			夜間作業の有無：夜間作業 (2 0 時 ~ 6 時) なし 自由勾配側溝単価 (円 / 個) :		
時間的制約の有無：時間的制約なし					

施 工 内 訳 表

頁0-0161

排水構造物工 蓋版据付
グレーチング蓋版各種

4 0 k g / 枚以下

施工 第0 -0054号表
横断用 300型 [T-25] ボルト付

100

枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 蓋版（コンクリート・鋼製） 4 0 k g 以下 制約無 昼間	100.000	枚			据付
側溝蓋	100.000	枚			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	枚			
*** 単位当り ***	1	枚			
作業区分：据付 蓋版質量：4 0 k g / 枚以下 夜間作業の有無：夜間作業（ 2 0 時～ 6 時 ）なし 蓋版単価（円 / 枚）：			蓋版の種類：グレーチング蓋版各種 施工箇所区分：施工箇所区分による補正なし 時間的制約の有無：時間的制約なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0162

排水構造物工 自由勾配側溝

1 0 0 0 k g / 個以下

基礎碎石施工あり

施工 第0 -0055号表

横断用自由勾配側溝 300 × 800

10

m

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 自由勾配側溝 (L 2 0 0 0) 1 0 0 0 k g 以下 制約無 昼間	10.000	m			
自由勾配側溝	5.000	個			
生コン 1 8 - 8 - 2 5 (2 0) - B B (W / C = 6 0 % 以下)	0.689	m 3			基礎コンクリート
再生クラッシャーラン 4 0 mm以下	1.212	m 3			
生コン 1 8 - 8 - 2 5 (2 0) - B B (W / C = 6 0 % 以下)	0.159	m 3			底部コンクリート
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			
自由勾配側溝規格：自由勾配側溝各種 (L = 2 0 0 0) 基礎コンクリート規格：1 8 - 8 - 2 5 高炉 基礎コンクリート夜間割増：夜間割増なし			自由勾配側溝質量：1 0 0 0 k g / 個以下 基礎コンクリート小型車割増：小型車割増なし 基礎コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m) : 0.65		
基礎碎石施工の有無：基礎碎石施工あり 基礎碎石設計量 (m 3 / 1 0 m) : 1.01 底部コンクリート小型車割増：小型車割増なし			基礎碎石規格：再生クラッシャーラン R C - 4 0 底部コンクリート規格：1 8 - 8 - 2 5 高炉 底部コンクリート夜間割増：夜間割増なし		
底部コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m) : 0.15 時間的制約の有無：時間的制約なし			夜間作業の有無：夜間作業 (2 0 時 ~ 6 時) なし 自由勾配側溝単価 (円 / 個) :		

施 工 内 訳 表

頁0-0163

排水構造物工 自由勾配側溝

1 0 0 0を超え2 0 0 0 k g /個以下

基礎碎石施工あり

施工 第0 -0056号表

10

m

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 自由勾配側溝 (L 2 0 0 0) 1 0 0 0超2 0 0 0 k g 以下 制約無 昼間	10.000	m			
自由勾配側溝	5.000	個			
生コン 1 8 - 8 - 2 5 (2 0) - B B (W / C = 6 0 %以下)	1.378	m 3			基礎コンクリート
再生クラッシャーラン 4 0 mm以下	2.520	m 3			
生コン 1 8 - 8 - 2 5 (2 0) - B B (W / C = 6 0 %以下)	0.530	m 3			底部コンクリート
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			
自由勾配側溝規格：自由勾配側溝各種 (L = 2 0 0 0) 基礎コンクリート規格：1 8 - 8 - 2 5 高炉 基礎コンクリート夜間割増：夜間割増なし			自由勾配側溝質量：1 0 0 0を超え2 0 0 0 k g /個以下 基礎コンクリート小型車割増：小型車割増なし 基礎コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m) : 1.3		
基礎碎石施工の有無：基礎碎石施工あり 基礎碎石設計量 (m 3 / 1 0 m) : 2.1			基礎碎石規格：再生クラッシャーラン R C - 4 0 底部コンクリート規格：1 8 - 8 - 2 5 高炉 底部コンクリート夜間割増：夜間割増なし		
底部コンクリート小型車割増：小型車割増なし 底部コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m) : 0.5			夜間作業の有無：夜間作業 (2 0 時 ~ 6 時) なし 自由勾配側溝単価 (円 / 個) :		
時間的制約の有無：時間的制約なし					

施 工 内 訳 表

頁0-0164

排水構造物工 自由勾配側溝

施工 第0 -0057号表

1 0 0 0を超え2 0 0 0 k g /個以下

基礎碎石施工あり

自由勾配側溝(1000*1300)

10

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 自由勾配側溝 (L 2 0 0 0) 1 0 0 0 超 2 0 0 0 k g 以下 制約無 昼間	10.000	m			
自由勾配側溝	5.000	個			
生コン 1 8 - 8 - 2 5 (2 0) - B B (W / C = 6 0 % 以下)	1.378	m 3			基礎コンクリート
再生クラッシャーラン 4 0 mm以下	2.520	m 3			
生コン 1 8 - 8 - 2 5 (2 0) - B B (W / C = 6 0 % 以下)	0.530	m 3			底部コンクリート
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			
自由勾配側溝規格：自由勾配側溝各種 (L = 2 0 0 0) 基礎コンクリート規格：1 8 - 8 - 2 5 高炉 基礎コンクリート夜間割増：夜間割増なし			自由勾配側溝質量：1 0 0 0を超え2 0 0 0 k g /個以下 基礎コンクリート小型車割増：小型車割増なし 基礎コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m) : 1.3		
基礎碎石施工の有無：基礎碎石施工あり 基礎碎石設計量 (m 3 / 1 0 m) : 2.1			基礎碎石規格：再生クラッシャーラン R C - 4 0 底部コンクリート規格：1 8 - 8 - 2 5 高炉 底部コンクリート夜間割増：夜間割増なし		
底部コンクリート小型車割増：小型車割増なし 底部コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m) : 0.5			夜間作業の有無：夜間作業 (2 0 時 ~ 6 時) なし 自由勾配側溝単価 (円 / 個) :		
時間的制約の有無：時間的制約なし					

施 工 内 訳 表

頁0-0165

排水構造物工 蓋版据付
コンクリート蓋版各種

40を超え170kg/枚以下

自由勾配側溝用コンクリート蓋 幅1000 L=0.5m

100

枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 蓋版（コンクリート・鋼製） 40超170kg以下 制約無 昼間	100.000	枚			据付
側溝蓋	100.000	枚			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	枚			
*** 単位当り ***	1	枚			
作業区分：据付 蓋版質量：40を超え170kg/枚以下 夜間作業の有無：夜間作業（20時～6時）なし 蓋版単価（円/枚）：			蓋版の種類：コンクリート蓋版各種 施工箇所区分：施工箇所区分による補正なし 時間的制約の有無：時間的制約なし		

施 工 内 訳 表

現場打ち集水桝・街渠桝（本体）

18-8-25(W/C=60%以下) 高炉（ＢＢ）

機械構成比： 労務構成比：

0.24m3を超え0.26m3以下

材料構成比：

施工 第0 -0059号表

一般養生・特殊養生(練炭)

1
標準単価：

箇所 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックハウ〔クローラ型〕賃料 ～排ガス２０１４ 山積０．８ｍ３		日		バックハウ〔クローラ型〕賃料		
型わく工		人		型わく工		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
特殊作業員		人		特殊作業員		
生コン １８－８－２５（２０）－ＢＢ （Ｗ／Ｃ＝６０％以下）		m 3		生コンクリート １８－８－２５ 高炉 Ｗ／Ｃ６０％		

施 工 内 訳 表

頁0-0167

現場打ち集水桝・街渠桝（本体）

18-8-25(W/C=60%以下) 高炉（ＢＢ）

機械構成比： 労務構成比：

0.24m3を超え0.26m3以下

材料構成比：

施工 第0 -0059号表

一般養生・特殊養生(練炭)

1
標準単価：

箇所 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油 小型口 - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
1箇所当りコンクリート使用量：0.24m3を超え0.26m3以下 養生工の種類：一般養生・特殊養生(練炭) コンクリート規格：18-8-25(W/C=60%以下) 生コンクリート夜間割増：夜間割増なし				コンクリート打設工法：人力打設 コンクリートセメント種類： 高炉（ＢＢ） 生コンクリート小型車割増：小型車割増なし		

施工内訳表

頁0-0168

基礎碎石
12.5cmを超え17.5cm以下

再生クラッシャーラン RC - 40

施工 第0 -0060号表

1 m 2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ [クローラ型] 賃料 ～排ガス2014 山積0.8m3		日		バックホウ [クローラ型] 賃料		
普通作業員		人		普通作業員		
特殊作業員		人		特殊作業員		
運転手 (特殊)		人		運転手 (特殊)		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
再生クラッシャーラン 40mm以下		m3		再生クラッシャーラン RC - 40		

施 工 内 訳 表

頁0-0169

基礎碎石
12.5cmを超え17.5cm以下

再生クラッシュラン R C - 4 0

施工 第0 -0060号表

1 m 2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油 小型口 - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
碎石の厚さ：12.5cmを超え17.5cm以下				碎石の種類：再生クラッシュラン R C - 4 0		

施 工 内 訳 表

頁0-0170

排水構造物工 蓋版据付（ます蓋）

グレーチング蓋版各種

4 0 k g / 枚以下

施工 第0 -0061号表

ます蓋 細目 500 × 500 T-2(落とし込み鎖付)

100

枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 蓋版（コンクリート・鋼製） 4 0 k g 以下 制約無 昼間	100.000	枚			据付
側溝蓋	100.000	枚			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	枚			
*** 単位当り ***	1	枚			
作業区分：据付 蓋版質量：4 0 k g / 枚以下 夜間作業の有無：夜間作業（ 2 0 時～ 6 時 ）なし 蓋版単価（円 / 枚）：			蓋版の種類：グレーチング蓋版各種 施工箇所区分：施工箇所区分による補正なし 時間的制約の有無：時間的制約なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0171

現場打ち集水桝・街渠桝（本体）

18-8-25(W/C=60%以下) 高炉（ＢＢ）

機械構成比： 労務構成比：

0.28m3を超え0.30m3以下

材料構成比：

施工 第0 -0062号表

一般養生・特殊養生(練炭)

1
標準単価：

箇所 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックハウ[クローラ型]賃料 ～排ガス2014 山積0.8m3		日		バックハウ[クローラ型]賃料		
型わく工		人		型わく工		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
特殊作業員		人		特殊作業員		
生コン 18-8-25(20)-BB (W/C=60%以下)		m3		生コンクリート 18-8-25 高炉 W/C60%		

施 工 内 訳 表

頁0-0172

現場打ち集水桝・街渠桝（本体）

18-8-25(W/C=60%以下) 高炉（ＢＢ）

機械構成比： 労務構成比：

0.28m3を超え0.30m3以下

材料構成比：

施工 第0 -0062号表

一般養生・特殊養生(練炭)

1
標準単価：

箇所 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油 小型口 - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
1箇所当りコンクリート使用量：0.28m3を超え0.30m3以下 養生工の種類：一般養生・特殊養生(練炭) コンクリート規格：18-8-25(W/C=60%以下) 生コンクリート夜間割増：夜間割増なし				コンクリート打設工法：人力打設 コンクリートセメント種類： 高炉（ＢＢ） 生コンクリート小型車割増：小型車割増なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0173

現場打ち集水桝・街渠桝（本体）

18-8-25(W/C=60%以下) 高炉（ＢＢ）

機械構成比： 労務構成比：

0.32m3を超え0.34m3以下

材料構成比：

施工 第0 -0063号表

一般養生・特殊養生(練炭)

市場単価構成比：

1
標準単価：

箇所 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックハウ[クローラ型]賃料 ～排ガス2014 山積0.8m3		日		バックハウ[クローラ型]賃料		
型わく工		人		型わく工		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
特殊作業員		人		特殊作業員		
生コン 18-8-25(20)-BB (W/C=60%以下)		m3		生コンクリート 18-8-25 高炉 W/C60%		

施 工 内 訳 表

頁0-0174

現場打ち集水桝・街渠桝（本体）

18-8-25(W/C=60%以下) 高炉（ＢＢ）

機械構成比： 労務構成比：

0.32m3を超え0.34m3以下

材料構成比：

施工 第0 -0063号表

一般養生・特殊養生(練炭)

1
標準単価：

箇所 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油 小型口 - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
1箇所当りコンクリート使用量：0.32m3を超え0.34m3以下 養生工の種類：一般養生・特殊養生(練炭) コンクリート規格：18-8-25(W/C=60%以下) 生コンクリート夜間割増：夜間割増なし				コンクリート打設工法：人力打設 コンクリートセメント種類： 高炉（ＢＢ） 生コンクリート小型車割増：小型車割増なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0175

現場打ち集水桝・街渠桝（本体）

18-8-25(W/C=60%以下) 高炉（ＢＢ）

機械構成比： 労務構成比：

0.36m3を超え0.38m3以下

材料構成比：

施工 第0 -0064号表

一般養生・特殊養生(練炭)

1
標準単価：

箇所 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックハウ[クローラ型]賃料 ～排ガス2014 山積0.8m3		日		バックハウ[クローラ型]賃料		
型わく工		人		型わく工		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
特殊作業員		人		特殊作業員		
生コン 18-8-25(20)-BB (W/C=60%以下)		m3		生コンクリート 18-8-25 高炉 W/C60%		

施 工 内 訳 表

頁0-0176

現場打ち集水桝・街渠桝（本体）

18-8-25(W/C=60%以下) 高炉（ＢＢ）

機械構成比： 労務構成比：

0.36m3を超え0.38m3以下

材料構成比：

施工 第0 -0064号表

一般養生・特殊養生(練炭)

1
標準単価：

箇所 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油 小型口 - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
1箇所当りコンクリート使用量：0.36m3を超え0.38m3以下 養生工の種類：一般養生・特殊養生(練炭) コンクリート規格：18-8-25(W/C=60%以下) 生コンクリート夜間割増：夜間割増なし				コンクリート打設工法：人力打設 コンクリートセメント種類： 高炉（ＢＢ） 生コンクリート小型車割増：小型車割増なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0177

現場打ち集水桝・街渠桝（本体）

18-8-25(W/C=60%以下) 高炉（ＢＢ）

機械構成比： 労務構成比：

0.40m3を超え0.43m3以下

材料構成比：

施工 第0 -0065号表

一般養生・特殊養生(練炭)

1
標準単価：

箇所 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックハウ[クローラ型]賃料 ～排ガス2014 山積0.8m3		日		バックハウ[クローラ型]賃料		
型わく工		人		型わく工		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
特殊作業員		人		特殊作業員		
生コン 18-8-25(20)-BB (W/C=60%以下)		m3		生コンクリート 18-8-25 高炉 W/C60%		

施 工 内 訳 表

頁0-0178

現場打ち集水桝・街渠桝（本体）

18-8-25(W/C=60%以下) 高炉（ＢＢ）

機械構成比： 労務構成比：

0.40m3を超え0.43m3以下

材料構成比：

施工 第0 -0065号表

一般養生・特殊養生(練炭)

1
標準単価：

箇所 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油 小型口 - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
1箇所当りコンクリート使用量：0.40m3を超え0.43m3以下 養生工の種類：一般養生・特殊養生(練炭) コンクリート規格：18-8-25(W/C=60%以下) 生コンクリート夜間割増：夜間割増なし				コンクリート打設工法：人力打設 コンクリートセメント種類： 高炉（ＢＢ） 生コンクリート小型車割増：小型車割増なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0179

現場打ち集水桝・街渠桝（本体）

18-8-25(W/C=60%以下) 高炉（ＢＢ）

機械構成比： 労務構成比：

0.43m3を超え0.46m3以下

材料構成比：

施工 第0 -0066号表

一般養生・特殊養生(練炭)

1
標準単価：

箇所 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックハウ[クローラ型]賃料 ～排ガス2014 山積0.8m3		日		バックハウ[クローラ型]賃料		
型わく工		人		型わく工		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
特殊作業員		人		特殊作業員		
生コン 18-8-25(20)-BB (W/C=60%以下)		m3		生コンクリート 18-8-25 高炉 W/C60%		

施 工 内 訳 表

頁0-0180

現場打ち集水桝・街渠桝（本体）

18-8-25(W/C=60%以下) 高炉（ＢＢ）

機械構成比： 労務構成比：

0.43m3を超え0.46m3以下

材料構成比：

施工 第0 -0066号表

一般養生・特殊養生(練炭)

1
標準単価：

箇所 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油 小型口 - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
1箇所当りコンクリート使用量：0.43m3を超え0.46m3以下 養生工の種類：一般養生・特殊養生(練炭) コンクリート規格：18-8-25(W/C=60%以下) 生コンクリート夜間割増：夜間割増なし				コンクリート打設工法：人力打設 コンクリートセメント種類： 高炉（ＢＢ） 生コンクリート小型車割増：小型車割増なし		

施 工 内 訳 表

現場打ち集水桝・街渠桝（本体）

18-8-25(W/C=60%以下) 高炉（ＢＢ）

機械構成比： 労務構成比：

0.69m3を超え0.73m3以下

材料構成比：

施工 第0 -0067号表

一般養生・特殊養生(練炭)

1
標準単価：

箇所 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックハウ〔クローラ型〕賃料 ～排ガス２０１４ 山積０．８ｍ３		日		バックハウ〔クローラ型〕賃料		
型わく工		人		型わく工		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
特殊作業員		人		特殊作業員		
生コン １８－８－２５（２０）－ＢＢ （Ｗ／Ｃ＝６０％以下）		ｍ３		生コンクリート １８－８－２５ 高炉 Ｗ／Ｃ６０％		

施 工 内 訳 表

頁0-0182

現場打ち集水桝・街渠桝（本体）

18-8-25(W/C=60%以下) 高炉（ＢＢ）

機械構成比： 労務構成比：

0.69m3を超え0.73m3以下

材料構成比：

施工 第0 -0067号表

一般養生・特殊養生(練炭)

1
標準単価：

箇所 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油 小型口 - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
1箇所当りコンクリート使用量：0.69m3を超え0.73m3以下 養生工の種類：一般養生・特殊養生(練炭) コンクリート規格：18-8-25(W/C=60%以下) 生コンクリート夜間割増：夜間割増なし				コンクリート打設工法：人力打設 コンクリートセメント種類： 高炉（ＢＢ） 生コンクリート小型車割増：小型車割増なし		

施工内訳表

頁0-0183

基礎碎石
17.5cmを超え20.0cm以下

再生クラッシャーラン RC - 40

施工 第0 -0068号表

1 m 2 当り

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ[クローラ型]賃料 ～排ガス2014 山積0.8m3		日		バックホウ[クローラ型]賃料		
普通作業員		人		普通作業員		
特殊作業員		人		特殊作業員		
運転手(特殊)		人		運転手(特殊)		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
再生クラッシャーラン 40mm以下		m3		再生クラッシャーラン RC - 40		

施 工 内 訳 表

頁0-0184

基礎碎石
17.5cmを超え20.0cm以下

再生クラッシュラン R C - 4 0

施工 第0 -0068号表

1 m 2 当り

機械構成比：	労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：	標準単価：		
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油 小型口 - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
碎石の厚さ：17.5cmを超え20.0cm以下				碎石の種類：再生クラッシュラン R C - 4 0		

施 工 内 訳 表

頁0-0185

現場打ち集水桝・街渠桝（本体）

18-8-25(W/C=60%以下) 高炉（ＢＢ）

機械構成比： 労務構成比：

0.77m3を超え0.82m3以下

材料構成比：

施工 第0 -0069号表

一般養生・特殊養生(練炭)

1
標準単価：

箇所 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックハウ[クローラ型]賃料 ～排ガス2014 山積0.8m3		日		バックハウ[クローラ型]賃料		
型わく工		人		型わく工		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
特殊作業員		人		特殊作業員		
生コン 18-8-25(20)-BB (W/C=60%以下)		m3		生コンクリート 18-8-25 高炉 W/C60%		

施 工 内 訳 表

頁0-0186

現場打ち集水桝・街渠桝（本体）

18-8-25(W/C=60%以下) 高炉（ＢＢ）

機械構成比： 労務構成比：

0.77m3を超え0.82m3以下

材料構成比：

施工 第0 -0069号表

一般養生・特殊養生(練炭)

1
標準単価：

箇所 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油 小型口 - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
1箇所当りコンクリート使用量：0.77m3を超え0.82m3以下 養生工の種類：一般養生・特殊養生(練炭) コンクリート規格：18-8-25(W/C=60%以下) 生コンクリート夜間割増：夜間割増なし				コンクリート打設工法：人力打設 コンクリートセメント種類： 高炉（ＢＢ） 生コンクリート小型車割増：小型車割増なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0187

現場打ち集水桝・街渠桝（本体）

18-8-25(W/C=60%以下) 高炉（ＢＢ）

機械構成比： 労務構成比：

0.97m3を超え1.03m3以下

材料構成比：

施工 第0 -0070号表

一般養生・特殊養生(練炭)

1
標準単価：

箇所 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックハウ[クローラ型]賃料 ～排ガス2014 山積0.8m3		日		バックハウ[クローラ型]賃料		
型わく工		人		型わく工		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
特殊作業員		人		特殊作業員		
生コン 18-8-25(20)-BB (W/C=60%以下)		m3		生コンクリート 18-8-25 高炉 W/C60%		

施 工 内 訳 表

頁0-0188

現場打ち集水桝・街渠桝（本体）

18-8-25(W/C=60%以下) 高炉（ＢＢ）

機械構成比： 労務構成比：

0.97m3を超え1.03m3以下

材料構成比：

施工 第0 -0070号表

一般養生・特殊養生(練炭)

1
標準単価：

箇所 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油 小型口 - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
1箇所当りコンクリート使用量：0.97m3を超え1.03m3以下 養生工の種類：一般養生・特殊養生(練炭) コンクリート規格：18-8-25(W/C=60%以下) 生コンクリート夜間割増：夜間割増なし				コンクリート打設工法：人力打設 コンクリートセメント種類： 高炉（ＢＢ） 生コンクリート小型車割増：小型車割増なし		

施 工 内 訳 表

排水構造物工 蓋版据付（ます蓋）
グレーチング蓋版各種

40を超え170kg/枚以下

施工 第0 -0071号表
ます蓋 細目 600×600 T-2(落とし込み鎖付)

100 枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 蓋版（コンクリート・鋼製） 40超170kg以下 制約無 昼間	100.000	枚			据付
側溝蓋	100.000	枚			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	枚			
*** 単位当り ***	1	枚			
作業区分：据付 蓋版質量：40を超え170kg/枚以下 夜間作業の有無：夜間作業（20時～6時）なし 蓋版単価（円/枚）：			蓋版の種類：グレーチング蓋版各種 施工箇所区分：施工箇所区分による補正なし 時間的制約の有無：時間的制約なし		

施工内訳表

頁0-0190

現場打ち集水桝・街渠桝（本体）

18-8-25(W/C=60%以下) 高炉（BB）

機械構成比： 労務構成比：

2.00m3を超え2.11m3以下

材料構成比：

施工 第0 -0072号表

一般養生・特殊養生(練炭)

1
標準単価：

箇所 当り

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ〔クローラ型〕賃料 ～排ガス2014 山積0.8m3		日		バックホウ〔クローラ型〕賃料		
型わく工		人		型わく工		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
特殊作業員		人		特殊作業員		
生コン 18-8-25(20)-BB (W/C=60%以下)		m3		生コンクリート 18-8-25 高炉 W/C60%		

施 工 内 訳 表

頁0-0191

現場打ち集水桝・街渠桝（本体）

18-8-25(W/C=60%以下) 高炉（ＢＢ）

機械構成比： 労務構成比：

2.00m3を超え2.11m3以下

材料構成比：

施工 第0 -0072号表

一般養生・特殊養生(練炭)

1
標準単価：

箇所 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油 小型口 - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
1箇所当りコンクリート使用量：2.00m3を超え2.11m3以下 養生工の種類：一般養生・特殊養生(練炭) コンクリート規格：18-8-25(W/C=60%以下) 生コンクリート夜間割増：夜間割増なし				コンクリート打設工法：人力打設 コンクリートセメント種類： 高炉（ＢＢ） 生コンクリート小型車割増：小型車割増なし		

施 工 内 訳 表

排水構造物工 蓋版据付（ます蓋）
グレーチング蓋版各種

40を超え170kg / 枚以下

施工 第0 -0073号表
ます蓋 細目 1300×1300 T-2(2分割)

100 枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 蓋版（コンクリート・鋼製） 40超170kg以下 制約無 昼間	100.000	枚			据付
側溝蓋	100.000	枚			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	枚			
*** 単位当り ***	1	枚			
作業区分：据付 蓋版質量：40を超え170kg / 枚以下 夜間作業の有無：夜間作業（20時～6時）なし 蓋版単価（円 / 枚）：			蓋版の種類：グレーチング蓋版各種 施工箇所区分：施工箇所区分による補正なし 時間的制約の有無：時間的制約なし		

施 工 内 訳 表

排水構造物工 蓋版据付（ます蓋）
グレーチング蓋版各種

40を超え170kg/枚以下

施工 第0 -0074号表
ます蓋 細目 1400×1400 T-2(2分割)

100 枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 蓋版（コンクリート・鋼製） 40超170kg以下 制約無 昼間	100.000	枚			据付
側溝蓋	100.000	枚			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	枚			
*** 単位当り ***	1	枚			
作業区分：据付 蓋版質量：40を超え170kg/枚以下 夜間作業の有無：夜間作業（20時～6時）なし 蓋版単価（円/枚）：			蓋版の種類：グレーチング蓋版各種 施工箇所区分：施工箇所区分による補正なし 時間的制約の有無：時間的制約なし		

施 工 内 訳 表

現場打ち集水桝・街渠桝（本体）

18-8-25(W/C=60%以下) 高炉（ＢＢ）

機械構成比： 労務構成比：

2.62m3を超え2.77m3以下

材料構成比：

施工 第0 -0075号表

一般養生・特殊養生(練炭)

1
標準単価：

箇所 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックハウ〔クローラ型〕賃料 ～排ガス2014 山積0.8m3		日		バックハウ〔クローラ型〕賃料		
型わく工		人		型わく工		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
特殊作業員		人		特殊作業員		
生コン 18-8-25(20)-BB (W/C=60%以下)		m3		生コンクリート 18-8-25 高炉 W/C60%		

施 工 内 訳 表

頁0-0195

現場打ち集水桝・街渠桝（本体）

18-8-25(W/C=60%以下) 高炉（ＢＢ）

機械構成比： 労務構成比：

2.62m3を超え2.77m3以下

材料構成比：

施工 第0 -0075号表

一般養生・特殊養生(練炭)

1
標準単価：

箇所 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油 小型口 - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
1箇所当りコンクリート使用量：2.62m3を超え2.77m3以下 養生工の種類：一般養生・特殊養生(練炭) コンクリート規格：18-8-25(W/C=60%以下) 生コンクリート夜間割増：夜間割増なし				コンクリート打設工法：人力打設 コンクリートセメント種類： 高炉（ＢＢ） 生コンクリート小型車割増：小型車割増なし		

施工内訳表

頁0-0196

プレキャスト集水桝

施工 第0 -0076号表

据付

400kgを超え600kg以下

1

基 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 ～排ガス3次 山積0.28m ³		日		バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料		
運転手 (特殊)		人		運転手 (特殊)		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
特殊作業員		人		特殊作業員		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		

施 工 内 訳 表

頁0-0197

プレキャスト集水桝

施工 第0 -0076号表

据付

400kgを超え600kg以下

1

基 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：				標準単価：		
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
作業区分：据付 基礎碎石の有無：基礎碎石あり				製品質量(kg/基)：400kgを超え600kg以下		

プレキャスト集水桝（材料費）

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0077号表

頁0-0198

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

1
標準単価：

基 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
プレキャスト集水桝 400×400×1200 AS桝同等品		個		プレキャスト集水桝 400×400×1200 AS桝同等品		
*** 単位当り ***						

施 工 内 訳 表

頁0-0199

コンクリート 無筋・鉄筋構造物

一般養生

機械構成比：

労務構成比：

夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ

人力打設 (1人/1m³・100、均し100)

施工 第0 -0078号表

標準単価：1

m³ 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員		人		普通作業員		
特殊作業員		人		特殊作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
生コン 18 - 8 - 25 (20) - B B (W / C = 60 %以下)		m ³		生コンクリート 24 - 12 - 25 高炉 W / C 55 %		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施 工 内 訳 表

頁0-0200

コンクリート 無筋・鉄筋構造物

一般養生

機械構成比：

労務構成比：

夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0078号表

標準単価：

1 m 3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
構造物種別：無筋・鉄筋構造物 養生工の種類：一般養生 コンクリート種類： 高炉（ B B ） 生コンクリート小型車割増：小型車割増なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				打設工法：人力打設 現場内小運搬の有無：現場内小運搬なし コンクリート規格：18-8-25(W/C=60%以下) 生コンクリート夜間割増：夜間割増なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0201

コンクリート 無筋・鉄筋構造物

一般養生

機械構成比：

労務構成比：

夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ

人力打設

市場単価構成比：

1
標準単価：

m 3 当り

施工 第0 -0079号表

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員		人		普通作業員		
特殊作業員		人		特殊作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
生コン 1 8 - 8 - 4 0 - B B (W / C = 6 0 % 以下)		m 3		生コンクリート 2 4 - 1 2 - 2 5 高炉 W / C 5 5 %		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施 工 内 訳 表

頁0-0202

コンクリート 無筋・鉄筋構造物

一般養生

機械構成比：

労務構成比：

夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ

材料構成比：

人力打設

市場単価構成比：

施工 第0 -0079号表

1
標準単価：

m 3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
構造物種別：無筋・鉄筋構造物 養生工の種類：一般養生 コンクリート種類： 高炉（ B B ） 生コンクリート小型車割増：小型車割増なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				打設工法：人力打設 現場内小運搬の有無：現場内小運搬なし コンクリート規格：18-8-40(W/C=60%以下) 生コンクリート夜間割増：夜間割増なし		

施工内訳表

頁0-0203

基礎碎石
7.5cmを超え12.5cm以下

再生クラッシャーラン RC - 40

施工 第0 -0080号表

1 m 2 当り

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ[クローラ型]賃料 ～排ガス2014 山積0.8m3		日		バックホウ[クローラ型]賃料		
普通作業員		人		普通作業員		
特殊作業員		人		特殊作業員		
運転手(特殊)		人		運転手(特殊)		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
再生クラッシャーラン 40mm以下		m3		再生クラッシャーラン RC - 40		

施 工 内 訳 表

頁0-0204

基礎碎石
7.5cmを超え12.5cm以下

再生クラッシュラン R C - 4 0

施工 第0 -0080号表

1 m 2 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：				標準単価：		
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油 小型口 - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
碎石の厚さ：7.5cmを超え12.5cm以下				碎石の種類：再生クラッシュラン R C - 4 0		

車止めポスト設置

施工内訳表

施工 第0 -0081号表

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価： 1 本 当り						
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員		人		普通作業員		
車止めポスト φ101.6 H=850mm 固定式 ハイパーボラード HYP-02A 同等品		本		車止めポスト ピラー型 取外し式 径 1 1 4 . 3 高 8 5 0 スチール		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施 工 内 訳 表

頁0-0206

コンクリート 小型構造物

一般養生

機械構成比：

労務構成比：

夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ

人力打設

市場単価構成比：

1 標準単価：

m 3 当り

施工 第0 -0082号表

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
特殊作業員		人		特殊作業員		
生コン 1 8 - 8 - 4 0 - B B (W / C = 6 0 % 以下)		m 3		生コンクリート 2 4 - 1 2 - 2 5 高炉 W / C 5 5 %		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施 工 内 訳 表

頁0-0207

コンクリート 小型構造物

施工 第0 -0082号表

一般養生

夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ 人力打設

1 m 3 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
構造物種別：小型構造物 養生工の種類：一般養生 コンクリート種類： 高炉（ B B ） 生コンクリート小型車割増：小型車割増なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				打設工法：人力打設 現場内小運搬の有無：現場内小運搬なし コンクリート規格：18-8-40(W/C=60%以下) 生コンクリート夜間割増：夜間割増なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0208

施工 第0 -0083号表

型枠
一般型枠
機械構成比：
均しコンクリート

労務構成比：
材料構成比：
市場単価構成比：

標準単価：
1
m 2
当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
型わく工		人		型わく工		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
型枠の種類：一般型枠				構造物の種類：均しコンクリート		

基面整正

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0084号表

頁0-0209

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価： 1 m 2 当り						
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員		人		普通作業員		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

車止めポスト設置

施工内訳表

施工 第0 -0085号表

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価： 1 本 当り						
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員		人		普通作業員		
車止めポスト φ101.6 H=850mm 固定式 土中式(杭基礎込) ハイパーボラード HYP-01A同等品		本		車止めポスト ピラー型 取外し式 径114.3 高850 スチール		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施 工 内 訳 表

頁0-0211

側溝蓋撤去・設置
蓋質量40kg/枚

施工 第0 -0086号表

側溝蓋撤去 グレチング 蓋 普通目

100

枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	枚			
*** 単位当り ***	1	枚			
側溝蓋質量 (kg / 枚) : 40					

施 工 内 訳 表

頁0-0212

側溝蓋撤去・設置
蓋質量47kg/枚

施工 第0 -0087号表
集水枳蓋B グレチング蓋 普通目 500×500用 100 枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	枚			
*** 単位当り ***	1	枚			
側溝蓋質量（kg/枚）：47					

施 工 内 訳 表

頁0-0213

側溝蓋撤去・設置
蓋質量44kg/枚

施工 第0-0088号表
集水桝蓋Dグレーチング蓋 細目 600×600用 100 枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	枚			
*** 単位当り ***	1	枚			
側溝蓋質量(kg/枚):44					

施 工 内 訳 表

頁0-0214

側溝蓋撤去・設置
蓋質量120kg/枚

施工 第0 -0089号表
集水枳蓋E グレチング蓋 細目 1000×1000用 100 枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	枚			
*** 単位当り ***	1	枚			
側溝蓋質量 (kg / 枚) : 120					

施工内訳表

頁0-0215

踏掛版設置

24-8-40(W/C=55%以下) 高炉 (B B)

ゴム支承あり

施工 第0 -0090号表

1

m 3 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
コンクリートポンプ車 [トラック架装] ブーム式 圧送能力 9 0 ~ 1 1 0 m 3 / h		供用日		コンクリートポンプ車 [トラック架装] ブーム式		
普通作業員		人		普通作業員		
型わく工		人		型わく工		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
運転手 (特殊)		人		運転手 (特殊)		
生コン 2 4 - 8 - 4 0 - B B (W / C = 5 5 % 以下)		m 3		生コンクリート 2 4 - 1 2 - 2 5 高炉 W / C 5 5 %		

施工内訳表

頁0-0216

踏掛版設置

24-8-40(W/C=55%以下) 高炉 (B B)

ゴム支承あり

施工 第0 -0090号表

標準単価:

1 m 3 当り

機械構成比:

労務構成比:

材料構成比:

市場単価構成比:

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ゴム支承 クロロプレンゴム 単層 t=20mm		m ²		ゴム支承 C o ヒンジ用緩衝ゴム S B R 単層 2 0 mm		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
ゴム支承の有無:ゴム支承あり コンクリート種類: 高炉 (B B) 生コンクリート小型車割増: 小型車割増なし 豪雪割増: 豪雪割増 工種条件と同じ				養生工の有無: 養生工あり コンクリート規格: 24-8-40(W/C=55%以下) 生コンクリート夜間割増: 夜間割増なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0217

鉄筋工

施工 第0 -0091号表

S D 3 4 5 D 1 3

構造物種別による補正なし

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋工 加工・組立共	1.000	t			
異形棒鋼 S D 3 4 5 D 1 3	1.030	t			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	t			
鉄筋規格：S D 3 4 5 規格・仕様：一般構造物 構造物種別：構造物種別による補正なし			鉄筋径： D 1 3 作業条件：標準作業 施工規模：施工規模 1 0 t 未満		
時間的制約の有無： 条件不要 太径鉄筋の割合：太径鉄筋の割合 1 0 % 未満			夜間作業の有無：夜間作業（ 2 0 時～ 6 時 ） なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0218

鉄筋工

S D 3 4 5 D 1 6

構造物種別による補正なし

施工 第0 -0092号表

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋工 加工・組立共	1.000	t			
異形棒鋼 S D 3 4 5 D 1 6	1.030	t			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	t			
鉄筋規格：S D 3 4 5 規格・仕様：一般構造物 構造物種別：構造物種別による補正なし			鉄筋径： D 1 6 作業条件：標準作業 施工規模：施工規模 1 0 t 未満		
時間的制約の有無： 条件不要 太径鉄筋の割合：太径鉄筋の割合 1 0 % 未満			夜間作業の有無：夜間作業（ 2 0 時～ 6 時 ） なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0219

鉄筋工

施工 第0 -0093号表

S D 3 4 5 D 1 9

構造物種別による補正なし

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋工 加工・組立共	1.000	t			
異形棒鋼 S D 3 4 5 D 1 9	1.030	t			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	t			
鉄筋規格：S D 3 4 5 規格・仕様：一般構造物 構造物種別：構造物種別による補正なし			鉄筋径： D 1 9 作業条件：標準作業 施工規模：施工規模 1 0 t 未満		
時間的制約の有無： 条件不要 太径鉄筋の割合：太径鉄筋の割合 1 0 %未満			夜間作業の有無：夜間作業（ 2 0 時～ 6 時）なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0220

鉄筋工

S D 3 4 5 D 2 2

構造物種別による補正なし

施工 第0 -0094号表

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋工 加工・組立共	1.000	t			
異形棒鋼 S D 3 4 5 D 2 2	1.030	t			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	t			
鉄筋規格：S D 3 4 5 規格・仕様：一般構造物 構造物種別：構造物種別による補正なし			鉄筋径： D 2 2 作業条件：標準作業 施工規模：施工規模 1 0 t 未満		
時間的制約の有無： 条件不要 太径鉄筋の割合：太径鉄筋の割合 1 0 % 未満			夜間作業の有無：夜間作業（ 2 0 時～ 6 時 ） なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0221

大型土のう製作・設置
作業半径 6 m以下

施工 第0 -0095号表

10 袋 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
大型土のう 1 1 0 × 1 0 8 cm	10.000	袋			
バックホウ運転 (機 - 2 8) クローラ型・クレーン付 山積0 . 8 m 3 超低騒音 (排出ガス対策型 3 次基準)		日			施工 第0-0096号表
諸雑費		%			(労) × 率
*** 合 計 ***	10	袋			
*** 単位当り ***	1	袋			
作業区分：製作・設置 袋詰土区分 (A = 1 , 2 時選択) : 流用土			作業半径：作業半径 6 m以下 大型土のう単価 (円 / 袋) A = 1 , 2 時入力：		

施 工 内 訳 表

頁0-0222

バックホウ運転（機 - 2 8）

クローラ型・クレーン付 山積0.8m3 超低騒音（排出ガス対策型3次基準）

施工 第0 -0096号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ〔クローラ型・クレーン付〕賃料 超低騒音・排ガス3次 山積0.8m3		供用日			
運転手（特殊）		人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			
規格：クローラ型・クレーン付 山積0.8m3 バックホウ（供用日／日）：1.39 軽油（L／日）：104			排出ガス対策型区分：超低騒音（排出ガス対策型3次基準） 特殊運転手（人／日）：1		

施工内訳表

頁0-0223

路体（築堤）盛土
2.5m以上4.0m未満

施工 第0 -0097号表

1 m 3 当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代表機	材規格	構成比	単位	単価	代表機	材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考	
バックホウ〔クローラ・後方超小旋回〕賃料 ～超低・～排ガス2次 山積0.28m3			日		バックホウ〔クローラ・後方超小旋回〕賃料				
振動ローラ〔搭乗式・コンバインド型〕賃料 ～超低・～排ガス3次 質量3～4t			日		振動ローラ〔搭乗式・コンバインド型〕賃料				
運転手（特殊）			人		運転手（特殊）				
普通作業員			人		普通作業員				
軽油 小型ロ－リ－ パトロール給油			L		軽油 パトロール給油				
積算単価			式		積算単価				

施 工 内 訳 表

頁0-0224

路体（築堤）盛土
2.5m以上4.0m未満

施工 第0 -0097号表

1 m 3 当り

機械構成比：	労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：	標準単価：		
代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単 価(東京地区)	備 考
*** 単位当り ***						
施工幅員：2.5m以上4.0m未満						

施工内訳表

頁0-0225

表層（車道・路肩部）

1.4m以上3.0m以下

平均仕上り厚 5 0 mm

施工 第0 -0098号表

標準単価：

1 m 2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料 ～ 低騒・～ 排ガス2014 舗装幅 1 . 4 ～ 3 m		日		アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料		
振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料 ～ 超低・～ 排ガス 3 次 質量 3 ～ 4 t		日		振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料		
タイヤローラ賃料 ～ 超低・～ 排ガス 3 次 質量 3 ～ 4 t		日		タイヤローラ賃料		
普通作業員		人		普通作業員		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
特殊作業員		人		特殊作業員		

施 工 内 訳 表

頁0-0226

表層（車道・路肩部）

1.4m以上3.0m以下

平均仕上り厚 5 0 mm

施工 第0 -0098号表

1

m 2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
再生アスファルト混合物 粗粒度（ 2 0 ） [再生材 混入率50%以下]		t		アスファルト混合物 密粒度（ 2 0 ）		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
平均幅員：1.4m以上3.0m以下 標準締固め後密度：2.35t/m3 材料：再生 粗粒度（ 2 0 ） アスファルト混合物夜間割増：夜間割増なし				1層当り平均仕上り厚(mm)：50 瀝青材料種類：瀝青材料なし アスファルト混合物小型車割増：小型車割増なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0227

舗装版破碎
アスファルト舗装版
機械構成比：

障害等なし

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0099号表

1
標準単価：

m 2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料 ～ 超低・～ 排ガス 3 次 山積 0 . 4 5 m 3		日		バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
運転手 (特殊)		人		運転手 (特殊)		
普通作業員		人		普通作業員		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		

施 工 内 訳 表

頁0-0228

舗装版破碎
アスファルト舗装版
機械構成比：

障害等なし

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0099号表

1
標準単価：

m 2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
*** 単位当り ***						
舗装版種別：アスファルト舗装版 騒音振動対策：騒音振動対策不要 積込作業の有無：積込作業あり				障害等の有無：障害等なし 舗装版厚：15cm以下 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0229

掘削
土砂 小規模(標準)

小規模(標準)

施工 第0 -0100号表

1

m 3 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ(クローラ型) [標準型] 排ガス2次 山積0.28m ³		供用日		バックホウ(クローラ型) [標準型] 排ガス2次		
運転手(特殊)		人		運転手(特殊)		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
土質：土砂 施工数量：小規模(標準)				施工方法：上記以外(小規模) 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0230

土砂等運搬

小規模 DID区間なし 0.2km以下

バックホウ 山積0.28m3(平積0.2m3)

場内運搬

施工 第0 -0101号表

1

m3 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級		供用日		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		
運転手 (一般)		人		運転手 (一般)		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
土砂等発生現場：小規模 土質：土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬距離：0.2km以下				積込機種・規格：バックホウ 山積0.28m3(平積0.2m3) DID区間の有無：DID区間なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0231

大型土のう撤去
作業半径 6 m以下

施工 第0 -0102号表

10 袋 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
バックホウ運転 (機 - 2 8) クローラ型・クレーン付 山積0 . 8 m 3 超低騒音 (排出ガス対策型 3 次基準)		日			施工 第0-0103号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	袋			
*** 単位当り ***	1	袋			
作業区分：撤去			作業半径：作業半径 6 m以下		

施 工 内 訳 表

頁0-0232

バックホウ運転（機 - 2 8）

クローラ型・クレーン付 山積0.8m³ 超低騒音（排出ガス対策型3次基準）

施工 第0 -0103号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ〔クローラ型・クレーン付〕賃料 超低騒音・排ガス3次 山積0.8m ³		供用日			
運転手（特殊）		人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			
規格：クローラ型・クレーン付 山積0.8m ³ バックホウ（供用日／日）：1.26 軽油（L／日）：78			排出ガス対策型区分：超低騒音（排出ガス対策型3次基準） 特殊運転手（人／日）：1		

施 工 内 訳 表

頁0-0233

平ブロック張

150kg/個以上

機械構成比：

労務構成比：

平ブロック 各種

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0104号表

標準単価：

1 m 2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 ～排ガス2014 山積0.8m3		日		バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料		
普通作業員		人		普通作業員		
特殊作業員		人		特殊作業員		
運転手 (特殊)		人		運転手 (特殊)		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
平ブロック グラスカル同等品		m ²		平ブロック 控100		

施 工 内 訳 表

頁0-0234

平ブロック張

150kg/個以上

機械構成比：

労務構成比：

平ブロック 各種

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0104号表

1
標準単価：

m 2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
再生クラッシャーラン 4 0 mm以下		m 3		再生クラッシャーラン R C - 4 0		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
ブロックの質量：150kg/個以上 裏込材10m2当り使用量：1.0m3を超え3.0m3以下 吸出し防止材の有無：吸出し防止材なし 平ブロック規格：平ブロック 各種				裏込材の有無：裏込材あり 遮水シートの有無：遮水シート不要 連結金具の有無：連結金具なし 裏込材規格：再生クラッシャーラン R C - 4 0		

プレキャスト基礎ブロック

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0105号表

頁0-0235

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

1
標準単価：

m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ〔クローラ型・クレーン付〕賃料 ～排ガス2014 山積0.8m3		日		バックホウ〔クローラ型・クレーン付〕賃料		
普通作業員		人		普通作業員		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
特殊作業員		人		特殊作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		

プレキャスト基礎ブロック

施工内訳表

施工 第0 -0105号表

頁0-0236

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

1
標準単価：

m 当り

代 表 機 労 材 規 格 積算単価	構成比	単 位 式	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区) 積算単価	単価(東京地区)	備 考
*** 単位当り ***						

プレキャスト基礎ブロック（材料費）

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0106号表

頁0-0237

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：
1 m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
プレキャスト基礎ブロック 底板ブロック グラスカル同等品		m		プレキャスト基礎ブロック 底板ブロック グラスカル同等品		
*** 単位当り ***						

施 工 内 訳 表

頁0-0238

掘削
土砂

片切掘削

施工 第0 -0107号表

1

m 3 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型）[標準型] 超低騒音・排ガス3次 山積0.8m ³		供用日		バックホウ（クローラ型）[標準型] 超低騒音・排ガス3次		
普通作業員		人		普通作業員		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施工内訳表

掘削
土砂

施工 第0 -0107号表

片切掘削

1

m 3 当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代表機 労 材 規 格		構成比	単 位	単 価	代表機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考	
土質：土砂 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ					施工方法：片切掘削				

施 工 内 訳 表

頁0-0240

掘削
土砂 5,000m3未満

オープンカット

施工 第0 -0108号表

1 m3 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型）[標準型] 超低騒音・排ガス3次 山積0.8m3		供用日		バックホウ（クローラ型）[標準型] 超低騒音・排ガス3次		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
土質：土砂 押土の有無：押土なし 施工数量：5,000m3未満				施工方法：オープンカット 障害の有無：障害なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0241

路床盛土

2.5m未満

施工 第0 -0109号表

1 m 3 当り

機械構成比：	労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：	標準単価：		
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
振動ローラ [ハンドガイド式] 賃料 質量 0 . 8 ~ 1 . 1 t		日		振動ローラ [ハンドガイド式] 賃料		
普通作業員		人		普通作業員		
特殊作業員		人		特殊作業員		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施工内訳表

頁0-0242

路床盛土

2.5m未満

施工 第0 -0109号表

1

m 3 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
施工幅員：2.5m未満						

施 工 内 訳 表

頁0-0243

路床盛土
2.5m以上4.0m未満

施工 第0 -0110号表

1 m 3 当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格		構成比	単 位	単 価		代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考
振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料 ～ 超低・～ 排ガス 3 次 質量 3 ～ 4 t			日			振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料			
バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料 ～ 超低・～ 排ガス 2 次 山積 0 . 2 8 m 3			日			バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料			
運転手 (特殊)			人			運転手 (特殊)			
普通作業員			人			普通作業員			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油			L			軽油 パトロール給油			
積算単価			式			積算単価			

施工内訳表

頁0-0244

路床盛土
2.5m以上4.0m未満

施工 第0 -0110号表

1 m 3 当り

機械構成比：	労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：	標準単価：		
代表機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代表機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
*** 単位当り ***						
施工幅員：2.5m以上4.0m未満						

施 工 内 訳 表

頁0-0245

路床盛土

4.0m以上

20,000m3未満

施工 第0 -0111号表

1

m 3 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ブルドーザ [湿地] 賃料 ～ 低騒・排ガス 3 次 7 t 級		日		ブルドーザ [湿地] 賃料		
振動ローラ [フラットシングルドラム] 賃料 ～ 排ガス 3 次 質量 1 1 ～ 1 2 t		日		振動ローラ [フラットシングルドラム] 賃料		
運転手 (特殊)		人		運転手 (特殊)		
普通作業員		人		普通作業員		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		

施 工 内 訳 表

路床盛土

4.0m以上

機械構成比：

労務構成比：

20,000m3未満

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0111号表

1
標準単価：

m 3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
*** 単位当り ***						
施工幅員：4.0m以上 障害の有無：障害なし				施工数量：20,000m3未満		

施工内訳表

頁0-0247

積込（ルーズ）

土砂

機械構成比：

労務構成比：

土量50,000m3未満

材料構成比：

市場単価構成比：

1
標準単価：

m3 当り

施工 第0 -0112号表

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型）[標準型] 排ガス2014 山積0.8m3		供用日		バックホウ（クローラ型）[標準型] 排ガス2014		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
土質：土砂 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				作業内容：土量50,000m3未満		

施 工 内 訳 表

頁0-0248

土砂等運搬

標準 DID区間あり 3.5km以下

バックホ 山積0.8m3(平積0.6m3)

施工 第0 -0113号表

1 m3 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級		供用日		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		
運転手 (一般)		人		運転手 (一般)		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
土砂等発生現場：標準 土質：土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬距離：3.5km以下				積込機種・規格：バックホ 山積0.8m3(平積0.6m3) DID区間の有無：DID区間あり 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施工内訳表

頁0-0249

法面整形

切土部

機械構成比：

労務構成比：

現場制約なし

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0114号表

標準単価：

1 m 2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ〔クローラ型〕賃料 ～排ガス2014 山積0.8m3		日		バックホウ〔クローラ型〕賃料		
普通作業員		人		普通作業員		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		

施 工 内 訳 表

頁0-0250

法面整形

切土部

機械構成比：

労務構成比：

現場制約なし

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0114号表

1
標準単価：

m 2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
*** 単位当り ***						
整形箇所：切土部 土質：㐂質土、砂及び砂質土、粘性土				現場制約の有無：現場制約なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施工内訳表

頁0-0251

法面整形

盛土部

機械構成比：

労務構成比：

法面締固めなし

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0115号表

標準単価：

1 m 2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ〔クローラ型〕賃料 ～排ガス2014 山積0.8m3		日		バックホウ〔クローラ型〕賃料		
普通作業員		人		普通作業員		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		

施 工 内 訳 表

頁0-0252

法面整形

盛土部

機械構成比：

労務構成比：

法面締固めなし

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0115号表

1
標準単価：

m 2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
*** 単位当り ***						
整形箇所：盛土部 現場制約の有無：現場制約なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				法面締固めの有無：法面締固めなし 土質：ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土		

施工内訳表

頁0-0253

床掘り
土砂

施工 第0 -0116号表

標準

1 m 3 当り

代表機材規格	構成比	単位	単価	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ[クローラ型]賃料 ～排ガス2014 山積0.8m3		日		バックホウ[クローラ型]賃料		
運転手(特殊)		人		運転手(特殊)		
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
土質:土砂 土留方式の種類:土留なし 豪雪割増:豪雪割増 工種条件と同じ				施工方法:標準 障害の有無:障害なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0254

埋戻し
最大埋戻幅1m以上4m未満

施工 第0 -0117号表

1 m 3 当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考			
バックホウ〔クローラ型〕賃料 ～排ガス2014 山積0.8m3		日		バックホウ〔クローラ型〕賃料					
振動ローラ〔ハンドガイド式〕賃料 質量0.5～0.6t		日		振動ローラ〔ハンドガイド式〕賃料					
タンパ(ランマ)賃料 質量60～80kg		日		タンパ(ランマ)賃料					
普通作業員		人		普通作業員					
特殊作業員		人		特殊作業員					
運転手(特殊)		人		運転手(特殊)					

施 工 内 訳 表

頁0-0255

埋戻し
最大埋戻幅1m以上4m未満

施工 第0 -0117号表

1 m 3 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：						
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
ガソリン レギュラー スタンド		L		ガソリン レギュラー スタンド		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
施工方法：最大埋戻幅1m以上4m未満				豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施工内訳表

頁0-0256

重力式擁壁
1mを超え2m未満
機械構成比：

18-8-40(W/C=60%以下) 高炉 (B B)

一般養生

施工 第0 -0118号表

標準単価：
1

m 3 当り

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックハウ(クローラ型) [後方超小旋回] 超低・C付・排2 0 1 4 山 0 . 4 5 m 3		供用日		バックハウ(クローラ型) [後方超小旋回] 超低・C付・排2 0 1 4		
型わく工		人		型わく工		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
特殊作業員		人		特殊作業員		
生コン 1 8 - 8 - 4 0 - B B (W / C = 6 0 % 以下)		m 3		生コンクリート 1 8 - 8 - 2 5 高炉 W / C 6 0 %		

施 工 内 訳 表

頁0-0257

重力式擁壁

1mを超え2m未満

機械構成比：

労務構成比：

18-8-40(W/C=60%以下) 高炉 (B B)

材料構成比：

一般養生

市場単価構成比：

施工 第0 -0118号表

1
標準単価：

m 3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油 小型口 - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
擁壁平均高さ：1mを超え2m未満 均しコンクリートの有無：均しコンクリートなし 圧送管延長距離区分：延長無し コンクリート規格：18-8-40(W/C=60%以下) 生コンクリート夜間割増：夜間割増なし				基礎碎石の有無：基礎碎石なし 養生工の種類：一般養生 コンクリートセメント種類： 高炉 (B B) 生コンクリート小型車割増：小型車割増なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0258

小型擁壁
0.6m以上0.8m未満

18-8-40(W/C=60%以下) 高炉 (B B)

一般養生・特殊養生(練炭)

施工 第0 -0119号表

1
標準単価:

m 3 当り

機械構成比:

労務構成比:

材料構成比:

市場単価構成比:

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回] 超低・C付・排2014 山0.45m3		供用日		バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回] 超低・C付・排2014		
型わく工		人		型わく工		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
特殊作業員		人		特殊作業員		
生コン 18-8-40-BB (W/C=60%以下)		m3		生コンクリート 18-8-25 高炉 W/C60%		

施 工 内 訳 表

頁0-0259

小型擁壁

0.6m以上0.8m未満

18-8-40(W/C=60%以下) 高炉 (B B)

一般養生・特殊養生(練炭)

施工 第0 -0119号表

1

m 3 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油 小型口 - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
擁壁平均高さ：0.6m以上0.8m未満 均しコンクリートの有無：均しコンクリートなし コンクリートセメント種類： 高炉 (B B) 生コンクリート小型車割増：小型車割増なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				基礎碎石の有無：基礎碎石なし 養生工の種類：一般養生・特殊養生(練炭) コンクリート規格：18-8-40(W/C=60%以下) 生コンクリート夜間割増：夜間割増なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0260

コンクリート削孔（電動式コアボーリング）

80mmを超え100mm以下

500mm以下

施工 第0 -0120号表

転落防止柵用

1

孔 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
特殊作業員		人		特殊作業員		
ダイヤモンドビット 1 1 0 mm スタンダード		個		ダイヤモンドビット 1 1 0 mm		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
アノカ-材径：80mmを超え100mm以下				削孔深さ：500mm以下		

施 工 内 訳 表

頁0-0261

下層路盤（車道・路肩部）

全仕上り厚 3 6 0 mm

2層施工

施工 第0 -0121号表

1 m 2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
モータグレーダ[土工用] 排ガス2次 ブレード幅 3 . 1 m		供用日		モータグレーダ[土工用] 排ガス2次		
ロードローラ[マカダム] 排ガス2次 運転質量 1 0 t		供用日		ロードローラ[マカダム] 排ガス2次		
タイヤローラ賃料 ～超低・～排ガス2011 質量 8 ～ 2 0 t		日		タイヤローラ賃料		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
特殊作業員		人		特殊作業員		
普通作業員		人		普通作業員		

施 工 内 訳 表

頁0-0262

下層路盤（車道・路肩部）

全仕上り厚 3 6 0 mm

2層施工

施工 第0 -0121号表

1

m 2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
再生クラッシャーラン 4 0 mm以下		m 3		クラッシャーラン C - 4 0		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
全仕上り厚(mm)：360 材料：再生クラッシャーラン R C - 4 0				施工区分：2層施工 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0263

下層路盤（車道・路肩部）

全仕上り厚 5 6 0 mm

3層施工

施工 第0 -0122号表

1

m 2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
モータグレーダ〔土工用〕 排ガス2次 ブレード幅3 . 1 m		供用日		モータグレーダ〔土工用〕 排ガス2次		
ロードローラ〔マカダム〕 排ガス2次 運転質量1 0 t		供用日		ロードローラ〔マカダム〕 排ガス2次		
タイヤローラ賃料 ～超低・～排ガス2011 質量8 ～ 2 0 t		日		タイヤローラ賃料		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
特殊作業員		人		特殊作業員		
普通作業員		人		普通作業員		

施 工 内 訳 表

頁0-0264

下層路盤（車道・路肩部）

全仕上り厚 5 6 0 mm

3層施工

施工 第0 -0122号表

1

m 2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
再生クラッシャーラン 4 0 mm以下		m 3		クラッシャーラン C - 4 0		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
全仕上り厚(mm)：560 材料：再生クラッシャーラン R C - 4 0				施工区分：3層施工 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0265

上層路盤（車道・路肩部）

粒度調整砕石

機械構成比：

労務構成比：

全仕上り厚 2 0 0 mm

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0123号表

1
標準単価：

m 2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
モータグレーダ[土工用] 排ガス2次 ブレード幅3 . 1 m		供用日		モータグレーダ[土工用] 排ガス2次		
ロードローラ[マカダム] 排ガス2次 運転質量1 0 t		供用日		ロードローラ[マカダム] 排ガス2次		
タイヤローラ賃料 ～超低・～排ガス2011 質量8 ～ 2 0 t		日		タイヤローラ賃料		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
特殊作業員		人		特殊作業員		
普通作業員		人		普通作業員		

施 工 内 訳 表

頁0-0266

上層路盤（車道・路肩部）

粒度調整碎石

機械構成比：

労務構成比：

全仕上り厚 2 0 0 mm

材料構成比：

市場単価構成比：

1
標準単価：

m 2 当り

施工 第0 -0123号表

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
粒調碎石 2 5 mm以下		m 3		再生粒度調整碎石 R M - 4 0		
軽油 小型口 - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
* * * 単位当り * * *						
材料：粒度調整碎石 施工区分：2層施工 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				全仕上り厚(mm)：200 材料(粒度調整碎石)：粒度調整碎石 M - 2 5		

施工内訳表

頁0-0267

凍上抑制層（歩道部）

全仕上り厚150mm

機械構成比：

労務構成比：

1層施工

材料構成比：

施工 第0 -0124号表

下層路盤（歩道部）歩掛準用

標準単価：

1 m2 当り

代表機材規格	構成比	単位	単価	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
小型バックホウ〔クローラ型〕賃料 ～排ガス2次 山積0.11m3		日		小型バックホウ〔クローラ型〕賃料		
振動ローラ〔搭乗式・コンバインド型〕賃料 ～超低・～排ガス3次 質量3～4t		日		振動ローラ〔搭乗式・コンバインド型〕賃料		
普通作業員		人		普通作業員		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
特殊作業員		人		特殊作業員		
再生クラッシャーラン 40mm以下		m3		再生クラッシャーラン RC - 40		

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0124号表

凍上抑制層（歩道部）

全仕上り厚 1 5 0 mm

1層施工

下層路盤（歩道部）歩掛準用

1

m 2

当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油 小型口 - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
全仕上り厚(mm)：150 材料：再生クラッシュラン R C - 4 0				施工区分：1層施工		

施工内訳表

頁0-0269

路盤（歩道部）
全仕上り厚100mm

1層施工

施工 第0 -0125号表

上層路盤（歩道部）歩掛準用

1 m2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代表機材規格	構成比	単位	単価	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
小型バックホウ〔クローラ型〕賃料 ～排ガス2次 山積0.11m3		日		小型バックホウ〔クローラ型〕賃料		
振動ローラ〔搭乗式・コンバインド型〕賃料 ～超低・～排ガス3次 質量3～4t		日		振動ローラ〔搭乗式・コンバインド型〕賃料		
普通作業員		人		普通作業員		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
特殊作業員		人		特殊作業員		
再生クラッシャーラン 40mm以下		m3		再生粒度調整碎石 RM - 30		

施 工 内 訳 表

頁0-0270

路盤（歩道部）
全仕上り厚 1 0 0 mm

1層施工

施工 第0 -0125号表

上層路盤（歩道部）歩掛準用

1 m 2 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比：				市場単価構成比： 標準単価：		
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油 小型口 - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
全仕上り厚(mm)：100 材料：再生クラッシュラン R C - 4 0				施工区分：1層施工		

施 工 内 訳 表

頁0-0271

表層（歩道部）

1.4m以上

機械構成比：

労務構成比：

平均仕上り厚 3 0 mm

材料構成比：

市場単価構成比：

1
標準単価：

m 2 当り

施工 第0 -0126号表

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
アスファルトフィニッシャ [クローラ型] 舗装幅 1 . 4 ~ 3 . 0 m		供用日		アスファルトフィニッシャ [クローラ型]		
振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料 ～超低・～排ガス3次 質量 3 ～ 4 t		日		振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料		
普通作業員		人		普通作業員		
特殊作業員		人		特殊作業員		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		

施 工 内 訳 表

頁0-0272

表層（歩道部）

1.4m以上

機械構成比：

労務構成比：

平均仕上り厚 3 0 mm

材料構成比：

市場単価構成比：

1
標準単価：

m 2 当り

施工 第0 -0126号表

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
再生アスファルト混合物 細粒度（ 1 3 ） [再生材 混入率50%以下]		t		アスファルト混合物 細粒度（ 1 3 ）		
アスファルト乳剤 P K - 3 プライムコート用		L		アスファルト乳剤 P K - 3 プライムコート用		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
平均幅員：1.4m以上 標準締固め後密度：2.15t/m3 材料：再生 細粒度（ 1 3 ） アスファルト混合物小型車割増：小型車割増なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				1層当り平均仕上り厚(mm)：30 瀝青材料種類：プライムコート 瀝青材料種類：プライムコート PK-3 アスファルト混合物夜間割増：夜間割増なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0273

表層（車道・路肩部）

3.0m超

平均仕上り厚 5 0 mm

施工 第0 -0127号表

1

m 2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料 ～低騒・～排ガス2014 舗装幅 2 . 3 ～ 6 m		日		アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料		
タイヤローラ賃料 ～超低・～排ガス2011 質量 8 ～ 2 0 t		日		タイヤローラ賃料		
ロードローラ [マカダム] 賃料 ～超低・～排ガス2次 質量 1 0 ～ 1 2 t		日		ロードローラ [マカダム] 賃料		
普通作業員		人		普通作業員		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
特殊作業員		人		特殊作業員		

施 工 内 訳 表

頁0-0274

表層（車道・路肩部）

3.0m超

平均仕上り厚 5 0 mm

施工 第0 -0127号表

1

m 2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
再生アスファルト混合物 密粒度（ 2 0 F ） [再生材 混入率50%以下]		t		アスファルト混合物 密粒度（ 2 0 ）		
アスファルト乳剤 P K - 3 プライムコート用		L		アスファルト乳剤 P K - 3 プライムコート用		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施 工 内 訳 表

表層（車道・路肩部）

施工 第0 -0127号表

3.0m超 平均仕上り厚 5 0 mm 1 m 2 当り
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
平均幅員：3.0m超 標準締固め後密度：2.35t/m3 材料：再生 密粒度（ 2 0 F ） アスファルト混合物小型車割増：小型車割増なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				1層当り平均仕上り厚(mm)：50 瀝青材料種類：ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 瀝青材料種類：ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 アスファルト混合物夜間割増：夜間割増なし		

施工内訳表

頁0-0276

薄層カラー舗装工 樹脂系すべり止め舗装工
RPN-301 トップコートあり

施工 第0 -0128号表

1 m 2 当り

[illegible]

上 田 市

施工内訳表

頁0-0277

特殊ブロック舗装
設置

30cm × 30cm

施工 第0 -0129号表

視覚障害者誘導ブロック（点状）

1

m 2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員		人		普通作業員		
ブロック工		人		ブロック工		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
特殊作業員		人		特殊作業員		
コンクリート点字ブロック SM300 - 60 点B		枚		特殊ブロック 洗出平板 30cm × 30cm × 6cm		
積算単価		式		積算単価		

施 工 内 訳 表

頁0-0278

特殊ブロック舗装
設置

30cm × 30cm

施工 第0 -0129号表

視覚障害者誘導ブロック（点状）

1

m 2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
*** 単位当り ***						
作業区分：設置			ブロック規格：30cm × 30cm			

施 工 内 訳 表

頁0-0279

プレキャスト L 形側溝（製品長 0 . 6 m ）

施工 第0 -0130号表

据付 基礎砕石あり

1 m 当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格		構成比	単 位	単 価		代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型）[標準型] クレーン付・排ガス1次 山積0.45m ³			供用日			バックホウ（クローラ型）[標準型] クレーン付・排ガス1次			
普通作業員			人			普通作業員			
土木一般世話役			人			土木一般世話役			
運転手（特殊）			人			運転手（特殊）			
特殊作業員			人			特殊作業員			
PLガッターG・(GC) 両面RA L - 600 B200-H150-T150			個			鉄筋コンクリートL形 J I S 5 3 7 2 300 500×155×600			

施 工 内 訳 表

頁0-0280

プレキャスト L 形側溝（製品長 0 . 6 m ）

施工 第0 -0130号表

据付 基礎碎石あり

1 m 当り

機械構成比：	労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：	標準単価：		
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
作業区分：据付 L形側溝の種類：L形側溝各種				基礎碎石の有無：基礎碎石あり 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0281

排水構造物工 U型側溝

施工 第0 -0131号表

L = 2 0 0 0

U型側溝質量 1 4 6 k g / 個

BF -300

10

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 U型側溝 (L 2 0 0 0) 1 0 0 0 k g 以下 制約無 昼間	10.000	m			据付
側溝	4.990	個			
再生クラッシャーラン 4 0 mm以下	0.528	m 3			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			
作業区分：据付 U型側溝の長さ：L = 2 0 0 0 基礎碎石施工の有無：基礎碎石施工あり 基礎碎石設計量 (m 3 / 1 0 m) : 0.44 夜間作業の有無：夜間作業 (2 0 時 ~ 6 時) なし U型側溝単価 (円 / 個) :			U型側溝の種類：U型側溝各種 U型側溝質量 (k g / 個) : 146 基礎碎石規格：再生クラッシャーラン R C - 4 0 施工箇所区分：施工箇所区分による補正なし 時間的制約の有無：時間的制約なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0282

ボックスカルバート

施工 第0 -0132号表

据付

2.0m/個

1

m 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ] 賃料 ～低騒～排ガ 2次 25t吊(燃料油脂費含む)		日		ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ] 賃料		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
特殊作業員		人		特殊作業員		
ボックスカルバート [R C 型] T - 2 5 3 0 0 × 3 0 0 長2.0 m		個		R C ボックスカルバート B 6 0 0 × H 6 0 0 × L 2 0 0 0		
積算単価		式		積算単価		

施工内訳表

頁0-0283

ボックスカルバート

施工 第0 -0132号表

据付

2.0m/個

1

m 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
*** 単位当り ***						
作業区分：据付 内空幅・内空高(m)：0<B 1.25 0<H 1.25 PC鋼材による縦締め：PC鋼材による縦締めなし				製品長：2.0m/個 基礎材種別：基礎碎石+均しコンクリート ラフレンスレン賃料補正係数：1		

施 工 内 訳 表

頁0-0284

鉄筋コンクリート台付管
据付

200mm

施工 第0 -0133号表

1

m 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単 価(東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型）[標準型] クレーン付・排ガス1次 山積0.45m ³		供用日		バックホウ（クローラ型）[標準型] クレーン付・排ガス1次		
普通作業員		人		普通作業員		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
特殊作業員		人		特殊作業員		
鉄筋コンクリート台付管 φ200		m		鉄筋コンクリート台付管（バイコン台付管） 管径300×長2000		

施 工 内 訳 表

頁0-0285

鉄筋コンクリート台付管

施工 第0 -0133号表

据付

200mm

1

m 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
作業区分：据付 管径：200mm				管径：200～300mm 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0286

鉄筋コンクリート台付管
据付

施工 第0 -0134号表

300mm

1
標準単価：

m 当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単 価(東京地区)	備 考	
バックホウ（クローラ型）[標準型] クレーン付・排ガス1次 山積0.45m ³			供用日		バックホウ（クローラ型）[標準型] クレーン付・排ガス1次				
普通作業員			人		普通作業員				
運転手（特殊）			人		運転手（特殊）				
土木一般世話役			人		土木一般世話役				
特殊作業員			人		特殊作業員				
鉄筋コンクリート台付管 φ300			m		鉄筋コンクリート台付管（バイコン台付管） 管径300×長2000				

施 工 内 訳 表

頁0-0287

鉄筋コンクリート台付管

施工 第0 -0134号表

据付

300mm

1

m 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
作業区分：据付 管径：300mm				管径：200～300mm 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0288

鉄筋コンクリート台付管
据付

400mm

施工 第0 -0135号表

1

m 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単 価(東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型）[標準型] クレーン付・排ガス1次 山積0.45m ³		供用日		バックホウ（クローラ型）[標準型] クレーン付・排ガス1次		
普通作業員		人		普通作業員		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
特殊作業員		人		特殊作業員		
鉄筋コンクリート台付管 φ400		m		鉄筋コンクリート台付管（バイコン台付管） 管径450×長2500		

施 工 内 訳 表

頁0-0289

鉄筋コンクリート台付管

据付

機械構成比：

労務構成比：

400mm

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0135号表

標準単価：

1
m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
作業区分：据付 管径：400mm				管径：350～500mm 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0290

ガードレール設置工
Gr-C-4E 土中建込塗装品

施工 第0 -0136号表

1 m 当り

支柱長による加算額なし曲支柱加算額なし

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ガードレール設置工（塗装） Gr - C - 4 E 土中建込	1.000	m			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	m			
作業区分：設置 ガードレール種類：塗装品 曲げ支柱加算額の有無：曲支柱加算額なし 夜間作業の有無：夜間作業（20時～6時）なし			ガードレール規格：Gr-C-4E 土中建込 支柱長による加算額の有無：支柱長による加算額なし 施工規模による加算：施工規模 50～100m未満 曲線部の有無：曲線部(R≤30m) 無		

施 工 内 訳 表

ガードレール設置工 曲線部(R<=30m) 無

施工 第0 -0137号表

Gr-C-2B C o 建込塗装品 支柱長による加算額なし曲支柱加算額なし 1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ガードレール設置工（塗装） Gr - C - 2 B C o 建込	1.000	m			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	m			
作業区分：設置 ガードレール種類：塗装品 曲げ支柱加算額の有無：曲支柱加算額なし 夜間作業の有無：夜間作業（20時～6時）なし			ガードレール規格：Gr-C-2B C o 建込 支柱長による加算額の有無：支柱長による加算額なし 施工規模による加算：施工規模 21～100m未満 曲線部の有無：曲線部(R<=30m) 無		

施 工 内 訳 表

頁0-0292

転落防止柵設置工

施工 第0 -0138号表

パネル式（縦格子型）コンクリート建込用 支柱間隔 3 m

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
横断・転落防止柵設置 ビーム式・パネル式 コンクリート建込用（手間のみ） （充填材は含む）	100.000	m			
転落防止柵 パネル式（縦格子型） コンクリート建込用 スパン3 m	100.000	m			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			
防護柵種別：転落防止柵 施工区分：パネル式（縦格子型）コンクリート建込用 施工規模：施工規模 1 0 0 m未満			作業区分：設置 支柱間隔：支柱間隔 3 m 夜間作業の有無：夜間作業（2 0 時～6 時）なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0293

転落防止柵設置工

施工 第0 -0139号表

パネル式（縦格子型）プレキャスト建込用 支柱間隔 3 m

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
横断・転落防止柵設置 ビーム式・パネル式 プレキャスト建込用（手間のみ） （ブロック材料費・充填材は含む）	100.000	m			
転落防止柵 パネル式（縦格子型） プレキャスト建込用 スパン3 m	100.000	m			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			
防護柵種別：転落防止柵 施工区分：パネル式（縦格子型）プレキャスト建込用 施工規模：施工規模 1 0 0 m未満			作業区分：設置 支柱間隔：支柱間隔 3 m 夜間作業の有無：夜間作業（2 0 時～6 時）なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0294

転落防止柵設置工

パネル式（縦格子型）土中建込用

支柱間隔 3 m

施工 第0 -0140号表

100

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
横断・転落防止柵設置 ビーム式・パネル式 土中建込用（手間のみ） （充填材は含む）	100.000	m			
転落防止柵 パネル式（縦格子型） 土中建込用 スパン3 m	100.000	m			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			
防護柵種別：転落防止柵 施工区分：パネル式（縦格子型）土中建込用 根巻きコンクリートの有無：根巻きコンクリートなし 時間的制約の有無（F = 1 時選択）：時間的制約なし			作業区分：設置 支柱間隔：支柱間隔 3 m 施工規模：施工規模 1 0 0 m以上 夜間作業の有無：夜間作業（2 0 時～6 時）なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0295

区画線設置

施工 第0 -0141号表

ペイント式（車載式）

実線 1 5 c m

1000

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置（ペイント式・車載式） 豪雪無 実線 1 5 c m 制約無 昼間	1,000.000	m			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	1,000	m			
*** 単位当り ***	1	m			
施工区分：ペイント式（車載式） 塗料規格（ペイント式）：加熱（溶剤型）白 夜間作業の有無：夜間作業（2 0 時～6 時）なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ			規格・仕様（ペイント式）：実線 1 5 c m 施工区間：供用区間 時間的制約の有無：時間的制約なし 費用の内訳：機械費，労務費のみ（1 日未満用）		

施 工 内 訳 表

頁0-0296

区画線設置

ペイント式（車載式）

実線 1 5 c m

施工 第0 -0142号表

1000

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トラフィックペイント（加熱型） 2 種 B 溶剤型 白		L			
ガラスビーズ J I S R 3 3 0 1 1 号	59.000	k g			
軽油 小型口 - リ - パトロール給油		L			
諸雑費		%			(材) × 率
*** 合 計 ***	1,000	m			
*** 単位当り ***	1	m			
施工区分：ペイント式（車載式） 塗料規格（ペイント式）：加熱（溶剤型）白 夜間作業の有無：夜間作業（2 0 時～6 時）なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ			規格・仕様（ペイント式）：実線 1 5 c m 施工区間：供用区間 時間的制約の有無：時間的制約なし 費用の内訳：材料費のみ（1 日未満用）		

施 工 内 訳 表

頁0-0297

区画線設置

施工 第0 -0143号表

ペイント式（車載式）

破線 1 5 c m

1000

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置（ペイント式・車載式） 豪雪無 破線 1 5 c m 制約無 昼間	1,000.000	m			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	1,000	m			
*** 単位当り ***	1	m			
施工区分：ペイント式（車載式） 塗料規格（ペイント式）：加熱（溶剤型）白 夜間作業の有無：夜間作業（2 0 時～6 時）なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ			規格・仕様（ペイント式）：破線 1 5 c m 施工区間：供用区間 時間的制約の有無：時間的制約なし 費用の内訳：機械費，労務費のみ（1 日未満用）		

施 工 内 訳 表

頁0-0298

区画線設置

ペイント式（車載式）

破線 1 5 c m

施工 第0 -0144号表

1000

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トラフィックペイント（加熱型） 2 種 B 溶剤型 白		L			
ガラスビーズ J I S R 3 3 0 1 1 号	59.000	k g			
軽油 小型口 - リ - パトロール給油		L			
諸雑費		%			(材) × 率
*** 合 計 ***	1,000	m			
*** 単位当り ***	1	m			
施工区分：ペイント式（車載式） 塗料規格（ペイント式）：加熱（溶剤型）白 夜間作業の有無：夜間作業（2 0 時～6 時）なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ			規格・仕様（ペイント式）：破線 1 5 c m 施工区間：供用区間 時間的制約の有無：時間的制約なし 費用の内訳：材料費のみ（1 日未満用）		

施 工 内 訳 表

頁0-0299

区画線設置
溶融式（手動）

施工 第0 -0145号表

ゼブラ 4 5 c m

1000 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置（溶融式・手動） 豪雪無 ゼブラ 4 5 c m 制約無 昼間	1,000.000	m			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	1,000	m			
*** 単位当り ***	1	m			
施工区分：溶融式（手動） 塗料規格（溶融式）：ビーズ含有量 1 5 ～ 1 8 % 白 プライマー規格：アスファルト舗装用			規格・仕様（溶融式）：ゼブラ 4 5 c m 塗布厚：塗布厚 1 . 5 m m 舗装種別：排水性舗装でない場合		
施工区間：供用区間 時間的制約の有無：時間的制約なし 費用の内訳：機械費，労務費のみ（1 日未満用）			夜間作業の有無：夜間作業（ 2 0 時 ～ 6 時 ）なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0300

区画線設置
溶融式（手動）

施工 第0 -0146号表

ゼブラ 4 5 c m

1000 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トラフィックペイント（溶融型） 3 種 1 号 ビーズ含有量 1 5 ～ 1 8 % 白	1,700.000	k g			
ガラスビーズ J I S R 3 3 0 1 1 号	75.000	k g			
接着用プライマー 区画線用（トラフィックペイント接着用）	75.000	k g			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L			
諸雑費		%			(材) × 率
＊ ＊ ＊ 合 計 ＊ ＊ ＊	1,000	m			
＊ ＊ ＊ 単位当り ＊ ＊ ＊	1	m			
施工区分：溶融式（手動） 塗料規格（溶融式）：ビーズ含有量 1 5 ～ 1 8 % 白 プライマー規格：アスファルト舗装用			規格・仕様（溶融式）：ゼブラ 4 5 c m 塗布厚：塗布厚 1 . 5 m m 舗装種別：排水性舗装でない場合		
施工区間：供用区間 時間的制約の有無：時間的制約なし 費用の内訳：材料費のみ（1日未満用）			夜間作業の有無：夜間作業（2 0 時～6 時）なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0301

区画線設置

溶融式（手動）

矢印・記号・文字 1 5 c m換算

施工 第0 -0147号表

1000

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置（溶融式・手動） 豪雪無 矢印等 1 5 c m換算 制約無 昼間	1,200.000	m			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	1,000	m			
*** 単位当り ***	1	m			
施工区分：溶融式（手動） 塗料規格（溶融式）：ビーズ含有量 1 5 ～ 1 8 % 白 プライマー規格：アスファルト舗装用			規格・仕様（溶融式）：矢印・記号・文字 1 5 c m換算 塗布厚：塗布厚 1 . 5 m m 舗装種別：排水性舗装でない場合		
施工区間：供用区間 時間的制約の有無：時間的制約なし 費用の内訳：機械費，労務費のみ（1日未満用）			夜間作業の有無：夜間作業（2 0 時～6 時）なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0302

区画線設置
溶融式（手動）

矢印・記号・文字 1 5 c m換算

施工 第0 -0148号表

1000 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トラフィックペイント（溶融型） 3 種 1 号 ビーズ含有量 1 5 ～ 1 8 % 白	684.000	k g			
ガラスビーズ J I S R 3 3 0 1 1 号	30.000	k g			
接着用プライマー 区画線用（トラフィックペイント接着用）	30.000	k g			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L			
諸雑費		%			(材) × 率
＊ ＊ ＊ 合 計 ＊ ＊ ＊	1,000	m			
＊ ＊ ＊ 単位当り ＊ ＊ ＊	1	m			
施工区分：溶融式（手動） 塗料規格（溶融式）：ビーズ含有量 1 5 ～ 1 8 % 白 プライマー規格：アスファルト舗装用			規格・仕様（溶融式）：矢印・記号・文字 1 5 c m換算 塗布厚：塗布厚 1 . 5 m m 舗装種別：排水性舗装でない場合		
施工区間：供用区間 時間的制約の有無：時間的制約なし 費用の内訳：材料費のみ（1日未満用）			夜間作業の有無：夜間作業（2 0 時～6 時）なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施工内訳表

頁0-0303

ガードレール撤去工

Gr - A, B, C - 4 E 土中建込

施工 第0 -0149号表

1 m 当り

[illegible]

上 田 市

施 工 内 訳 表

頁0-0304

構造物とりこわし
無筋構造物 機械施工

低騒音・低振動対策 不要

施工 第0 -0150号表

1 m 3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工 制約無 昼間	1.000	m 3			
諸雑費	1	式			
* * * 単位当り * * *	1	m 3			
構造物区分：無筋構造物 低騒音・低振動対策の有無：低騒音・低振動対策 不要 時間的制約の有無：時間的制約なし			施工区分： 機械施工 夜間作業の有無：夜間作業（ 2 0 時～ 6 時 ）なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0305

構造物とりこわし

鉄筋構造物 機械施工

低騒音・低振動対策 不要

施工 第0 -0151号表

1 m 3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 機械施工 制約無 昼間	1.000	m 3			
諸雑費	1	式			
* * * 単位当り * * *	1	m 3			
構造物区分：鉄筋構造物 低騒音・低振動対策の有無：低騒音・低振動対策 不要 時間的制約の有無：時間的制約なし			施工区分： 機械施工 夜間作業の有無：夜間作業（ 2 0 時～ 6 時 ）なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0306

舗装版切断
アスファルト舗装版
機械構成比：

労務構成比：

15cm以下

材料構成比：

既設歩道舗装部
市場単価構成比：

施工 第0 -0152号表

1
標準単価：

m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音 切削深 2 0 c m 級 B 径 5 6 c m		供用日		コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音		
特殊作業員		人		特殊作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
普通作業員		人		普通作業員		
ブレード (コンクリートカッタ) 径 1 8 インチ (4 5 c m)		枚		ブレード (コンクリートカッタ) 径 1 8 インチ (4 5 c m)		
ガソリン レギュラー スタンド		L		ガソリン レギュラー スタンド		

施 工 内 訳 表

頁0-0307

舗装版切断
アスファルト舗装版
機械構成比：

15cm以下

労務構成比：

材料構成比：

既設歩道舗装部
市場単価構成比：

施工 第0 -0152号表

1
標準単価：

m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
舗装版種別：アスファルト舗装版 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				アスファルト舗装版厚：15cm以下		

施工内訳表

頁0-0308

殻運搬

コンクリート(無筋)構造物とりこわし

機械積込 DID区間あり 3.3km以下

施工 第0 -0153号表

1 m 3 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級		供用日		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		
運転手 (一般)		人		運転手 (一般)		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
殻発生作業：コンクリート(無筋)構造物とりこわし DID区間の有無：DID区間あり 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				積込工法区分：機械積込 運搬距離：3.3km以下		

施工内訳表

頁0-0309

殻運搬

ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし

機械積込 DID区間あり 3.3km以下

施工 第0 -0154号表

1 m 3 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級		供用日		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		
運転手 (一般)		人		運転手 (一般)		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
殻発生作業：ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし DID区間の有無：DID区間あり 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				積込工法区分：機械積込 運搬距離：3.3km以下		

施工内訳表

頁0-0310

殻運搬

舗装版破碎 DID区間あり 10.5km以下

機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)

施工 第0 -0155号表

標準単価:

1 m 3 当り

機械構成比: 労務構成比:

材料構成比: 市場単価構成比:

代表機材規格	構成比	単位	単価	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級		供用日		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		
運転手 (一般)		人		運転手 (一般)		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
殻発生作業: 舗装版破碎 DID区間の有無: DID区間あり 豪雪割増: 豪雪割増 工種条件と同じ				積込工法区分: 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 運搬距離: 10.5km以下		

施 工 内 訳 表

処分費（t）
コンクリート殻（無筋）

(株)佐藤商会 生田営業所

施工 第0 -0156号表

100 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費	100.000	t			
*** 合 計 ***	100	t			
*** 単位当り ***	1	t			
処分費（円 / t）：					

施 工 内 訳 表

処分費（t）

コンクリート殻（二次製品）

(株)佐藤商会 生田営業所

施工 第0 -0157号表

100

t

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費	100.000	t			
*** 合 計 ***	100	t			
*** 単位当り ***	1	t			
処分費（円 / t）：					

施工内訳表

頁0-0313

処分費 (t)

アスファルト殻（掘削廃材）

(株)塩沢産業 上田工場

施工 第0 -0158号表

100

 t

当り

[illegible]

上 田 市

施 工 内 訳 表

1 人・日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員 B		人			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	人・日			
交通誘導警備員区分：交通誘導警備員 B					