

工事番号																																															
																(様式－１)																															
															課 長					係 長					照 査					設 計																	
令和 7 年度 越戸送水管布設替工事																																実施設計書															
上田市 越戸																																															
設 計 大 要																								施 工 方 法																							
本設水管橋工 アラミドがい装ポリエチレン管 W100 L=35.12m (GNGWDAX・WEETDAX-13.6) DCIP (GX)φ100 L=12.5m ソフトシール仕切弁 N=1基 不断水バルブφ100 N=1基 仮設水管橋工 アラミドがい装ポリエチレン管 W75 L=31.5m (GNGWEETDAX-13.6) レンタル鋼管80A L=63.5m 100A L=0.8m 仮設水管橋撤去工 一式																								施 工 期 間												日 間											
																								起工予定年月日												令和 年 月 日											
																								竣工予定年月日												令和 年 月 日											
																								契約保証方法												金銭的保証											
																								・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m3、掛m2、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合を除きます。																							

総括情報表

頁0-0002

単価適用地区 実施設計単価表等の適用日 資材等の単価の出典	41 2 東信（2） 07.03.01 建設物価・積算資料 当年3月号 土木コスト情報・土木施工単価 使用しない		
	当 世 代	前 世 代	
前払率（%） 消費税率（%） 工種区分 施工地域等区分 現場環境改善費 契約保証方法 豪雪割増 週休2日補正 点在工事等区分	40 10 % 01 開削工事／小口径推進工事 02 一般交通影響あり② 00 計上なし 01 金銭的保証 02 豪雪割増無し 07 月単位 02 附帯工事費等		
	これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象となりませんのでご理解願います。 冬期補正（現管）欄の記載例：124 は 冬期率12%、4級地 を示します。		

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0003

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
本工事費						
送水管布設替工						
本設水管橋工						
材料費 (GNGWDAX+WEETDAX-13.6φ100)						
	1		式			工種 第0001号表
材料費 (DCIP(GX) φ100)						
	1		式			工種 第0002号表
材料費 (PPφ25 排泥φ40)						
	1		式			工種 第0003号表
労務費 (GNGWDAX+WEETDAX-13.6φ100)						
	1		式			工種 第0004号表
労務費 (DCIP(GX) φ100)						
	1		式			工種 第0005号表
労務費 (PPφ25 排泥φ40)						
	1		式			工種 第0006号表

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0004

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
土工 (本管部)						
	1		式			工種 第0007号表
土工 (給水管部)						
	1		式			工種 第0008号表
任意仮設工 送水管布設替工						
	1		式			工種 第0009号表
直接工事費						
技術管理費						
通水試験工 《既設管連結・給水車不要》 φ150mm以下 1日当り試験距離：500 (m)						
	0.09		日			施工 第0 -0070号表
気密試験工 エアー 0.3Mpa×60min						
	1		式			
極小規模鉄筋探査工 RCレーダー 横向き						
	6		m ²			施工 第0 -0071号表
共通仮設費率計算額(千円単位)						

(工事費内訳書)

* 本工事費 * 内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
共通仮設費計						
純工事費						
**現場管理 費(千円単位)						
工事原価						
一般管理 費等						
工事価格						
消費税等 相当額						
工事費						

材料費（GNGWDAX+WEETDAX-13.6φ100）

工 種 明 細 表

工種 第0001号表

頁0-0006

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
凍結防止用アラミドがい装PE管 φ100 GNGWDAX-13.6 W100					
	22	m			
アラミドがい装PE管 φ100 GNGWEETDAX-13.6パイプ W100 束巻					
	10	m			
端末継手(S-MWX-MW-D) WEETDAX × DCIP(GX) φ100					
	2	組			
端末継手 GF EFソケット ロックリング 補強 GF W100					
	4	組			
端末継手 WF EFソケット ホットメルト補強 WF W100					
	2	組			
45°エルボ継手A 2F付銅管エルボ GL W100					
	2	組			
45°エルボ継手B EFソケット ホットメルト補強 WL W100					
	4	組			
分岐継手 3F付銅管チーズ 保温 GT W100×W75					
	1	組			
不凍急速空気弁φ50 ニューエアリス型 16K					
	1	基			

工 種 明 細 表

工種 第0001号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
支持金具 SUS304 Uバンド					
	10	組			
侵入防止柵 SUS304 アンカー含					
	2	組			
回転防止金具 SUS304 アンカー含					
	1	組			
*** 単位当り ***					
	1	式			

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
DCIP(GX S種管) φ100 直管 4.0m エポキシ樹脂粉体塗装					
	3	本			
水道単価 曲管45° (GX) φ100					
	3	ヶ			
水道単価 両受曲管45° (GX) φ100					
	1	ヶ			
継輪(GX) φ100					
	2	ヶ			
ライナ (GX) φ100					
	3	ヶ			
押輪(GX) φ100(ボルト・ナット・ゴム輪含む)					
	3	組			
G-Link (GX) φ100					
	8	組			
ワトシール仕切弁(GX) φ100 (両受口)					
	1	基			
不断水バルブ DCIPφ100用 10K仕様					
	1	基			

工 種 明 細 表

工種 第0002号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仕切弁用表函 (円形2号 H=1.2m用) 上田市型 管理ナンバープレート含む 円形2号φ350 除雪対応型					施工 第0 -0001号表
	1	個			
仕切弁用表函 (円形3号 H1.2m用) 除雪対応型 上田市型 管理ナンバープレート含む 75型バール(開閉器)付					施工 第0 -0002号表
	1	組			
管明示テープ 幅50mm 市販品					
	26.4	m			
埋設管明示シート (シングル) W=400mm					
	26.4	m			
水道単価 水道用識別マーカー					
	8	個			
*** 単位当り ***					
	1	式			

材料費（PPφ25 排泥φ40）

工 種 明 細 表

工種 第0003号表

頁0-0010

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バル付分水栓 鋳鉄管用 φ100×40 水道単価					
	1	個			
密着コア φ40 水道単価					
	1	個			
ポリエチレン管 2層管(1種) φ25 水道単価					
	8	m			
ポリエチレン管 2層管(1種) φ40 水道単価					
	5.2	m			
メータ用ソケット φ40 水道ポリエチレン管金属継手 水道単価					
	1	ヶ			
ソケット φ25 水道ポリエチレン管金属継手 水道単価					
	2	ヶ			
エルボ90° φ40 水道ポリエチレン管金属継手 水道単価					
	2	ヶ			
鋼管用おねじ付ソケット φ25 水道ポリエチレン管金属継手 水道単価					
	2	ヶ			
ポリエチレン管金属継手PE回転継手φ40 おねじ付ソケット（離脱防止機能・耐震型） 水道単価					
	2	個			

工 種 明 細 表

工種 第0003号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ロングストロ仕切弁φ40 （ソフトシル仕切弁）給排水新基準品					
	1	個			
ゲートバルブφ25 （ソフトシル仕切弁）給排水新基準品					
	1	個			
VOS表函（円形1号） 土被りH=0.7m用					
	1	式			施工 第0 -0003号表
水道用識別マーカー					
	1	個			
埋設管明示シート（シングル） W=400mm					
	8	m			
管明示テープ 幅50mm 市販品					
	8	m			
*** 単位当り ***					
	1	式			

労務費 (GNGWDAX+WEETDAX-13.6φ100)

工 種 明 細 表

工種 第0004号表

頁0-0012

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管延管工 GNGWDAX-13.6 W100	22	m			
管延管工 GNGWEETDAX-13.6 W100	10	m			
端末継手工 メカニカルジョイント 補強 W100	2	箇所			
端末継手工 GF EF融着 ロッキング 補強 GF W100	4	箇所			
端末継手工 WF EF融着 ホットメルト補強 WF W100	2	箇所			
45°エルボ継手A工 据付 フランジ 接続 GL W100	2	箇所			
45°エルボ継手B工 EF融着 ホットメルト補強 WL W100	4	箇所			
分岐継手工 フランジ 接続 保温 GT W100	1	箇所			
不凍急速空気弁設置工 ニューエアリス型 16K	1	箇所			

上 田 市

工 種 明 細 表

工種 第0004号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
支持金具取付工					
	10	箇所			
侵入防止柵取付工					
	2	箇所			
回転防止金具取付工					
	1	箇所			
機器損料費					
	1	式			
*** 単位当り ***					
	1	式			

工 種 明 細 表

工種 第0005号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管据付工 《機械》 φ100mm 2-3-1、2-10-5	11.8	m			施工 第0 -0004号表
鋳鉄管切断工《据付管切断》 φ100mm エンジンカッター使用 2-8-1、2-10-2	6	口			施工 第0 -0006号表
GX形継手接合工 φ100mm, 直管受口 接合材料：なし 2-3-8	3	口			施工 第0 -0007号表
GX形継手接合工 φ100mm, 異形管受口 接合材料：押輪 2-3-8	3	口			施工 第0 -0008号表
GX形継手接合工 φ100mm, 異形管受口 接合材料：G-L i n k 2-3-8	8	口			施工 第0 -0009号表
仕切弁設置工 《機械・縦型》 φ100mm以下 2-9-1	1	基			施工 第0 -0010号表
表函設置工 (円形2号 H1.2m用)	1	組			施工 第0 -0011号表
表函設置工 (円形3号 土被りH=1.2m用)	1	箇所			施工 第0 -0017号表
不断水バルブ設置工 DCIPφ100 10K仕様	1	箇所			

工 種 明 細 表

工種 第0005号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ロケーティングワイヤー設置					
	26.4	m			施工 第0 -0023号表
管明示テープ工 (手間のみ) ポリエチレン管, φ100mm 胴巻箇所数: 5mにつき4 天端明示: 有 2-3-13					
	26.4	m			施工 第0 -0024号表
管明示シート工 (手間のみ) 2-3-14					
	26.4	m			施工 第0 -0025号表
ポリエチレンスリーブ被覆工 (材料込) φ100mm 2-3-11					
	26.4	m			施工 第0 -0026号表
水替工 (潜水ポンプ運転) φ50mm0.4 Kw					
		日			施工 第0 -0027号表
*** 単位当り ***					
	1	式			

労務費（PPφ25 排泥φ40）

工 種 明 細 表

工種 第0006号表

頁0-0016

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
分水栓建込み工 《铸铁管》 本管径：φ 1 0 0mm 給水管径：φ 4 0mm 1-4-2	1	箇所			施工 第0 -0028号表
コア取付工 φ 1 3mm～φ 5 0mm	1	箇所			施工 第0 -0029号表
ポリエチレン管据付工 φ 2 5mm 2-6-1	8.0	m			施工 第0 -0030号表
ポリエチレン管据付工 φ 4 0mm 2-6-1	5.2	m			施工 第0 -0031号表
ポリエチレン管継手工 φ 2 5mm 2-6-1	6	口			施工 第0 -0032号表
ポリエチレン管継手工 φ 4 0mm 2-6-1	7	口			施工 第0 -0033号表
止水栓取付け工《止水栓のみ取付け》 φ 2 5mm PP用 1-4-4	1	箇所			施工 第0 -0034号表
止水栓取付け工《止水栓のみ取付け》 φ 4 0mm PP用 1-4-4	1	箇所			施工 第0 -0035号表
表函設置工（円形1号）	1	箇所			施工 第0 -0036号表

工 種 明 細 表

工種 第0006号表

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ロケーティングワイヤー設置					
	13.2	m			施工 第0 -0023号表
管明示テープ工（手間のみ） ポリエチレン管，φ75mm 胴巻箇所数：5mにつき4 天端明示：有 2-3-13					
	8	m			施工 第0 -0041号表
管明示シート工（手間のみ） 2-3-14					
	8	m			施工 第0 -0025号表
*** 単位当り ***					
	1	式			

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	42	m			施工 第0 -0042号表
舗装版取壊し積込み工 山積 0.28m3 [平積 0.20m3] As舗装版厚：5 (cm)	12	m ²			施工 第0 -0043号表
アスファルト塊運搬 BH 山積0.28m3 (平積0.2m3)、4t DT 運搬距離：7. 6km DID地区無し	1	m3			施工 第0 -0045号表
管路掘削工 クローラ型・標準 山積0. 2 8 m3	15	m3			施工 第0 -0047号表
1-1-1	6	m3			施工 第0 -0048号表
管路埋戻工（洗滌砂） クローラ型・標準 山積0. 2 8 m3 その他	8	m3			施工 第0 -0050号表
1-1-2	2	m2			施工 第0 -0051号表
管路埋戻工（RC-40） クローラ型・標準 山積0. 2 8 m3 RC-40	2	m2			施工 第0 -0053号表
1-1-2	15	m3			施工 第0 -0054号表
路盤工（管路土工） 1層仕上げ 1.8m未満，再生クラッシャーラン RC-40 全仕上り厚：2 0 c m					
路盤工（管路土工） 1層仕上げ 1.8m未満，粒度調整碎石 M-25 全仕上り厚：1 0 c m					
発生土処理工 BH 山積0.28m3 (平積0.2m3)、4t DT 運搬距離：1 4. 7km DID地区なし					
1-1-3					

工 種 明 細 表

工種 第0007号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
整地 残土受入れ地での処理					
	15	m 3			施工 第0 -0056号表
表層工 再生 密粒度（1 3） 車道 1層当り仕上厚3 c m					
	9	m 2			施工 第0 -0057号表
不陸整正工（管路土工） 1.8m未満，材料計上なし					
	3	m 2			施工 第0 -0060号表
表層工 再生 密粒度（2 0 F） 車道 1層当り仕上厚5 c m					
	3	m 2			施工 第0 -0061号表
＊処分費等＊					
アスファルト塊処分 掘削 (株)塩沢産業 上田工場					
	2	t			
*** 単位当り ***					
	1	式			

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管路掘削工 クローラ型・標準 山積0.13m3					
1-1-1	1	m3			施工 第0 -0062号表
管路埋戻工（洗滌砂） クローラ型・標準 山積0.13m3 その他					
1-1-2	0.4	m3			施工 第0 -0064号表
管路埋戻工（RC-40） クローラ型・標準 山積0.13m3 RC-40					
1-1-2	1	m3			施工 第0 -0065号表
発生土処理工 BH 山積0.13m3（平積0.1m3）、2tDT 運搬距離：6.4km DID地区なし					
1-1-3	1	m3			施工 第0 -0066号表
整地 残土受入れ地での処理					
	1	m3			施工 第0 -0056号表
*** 単位当り ***					
	1	式			

任意仮設工

工 種 明 細 表

工種 第0009号表

送水管布設替工

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
足場・防護（橋梁地覆補修） シート+板張 1回						施工 第0 -0069号表
		22.2	m 2			
*** 単位当り ***						
		1	式			

(工事費内訳書)

* 補償工事費 * 内訳表

頁0-0022

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
補償工事費						
仮設水管橋工						
	1		式			工種 第0010号表
仮設水管橋撤去工						
	1		式			工種 第0020号表
直接工事費						
運搬費						
ステンレス鋼管運搬費 4t 2台往復						
	1		式			
仮設材等の運搬 製品長12m以内 運搬距離10km(×往復)						
	2.1		t			施工 第0 -0106号表
仮設材等の積込み、取卸し費 積込み、取卸し(往復分)						
	2.1		t			施工 第0 -0107号表
技術管理費						

(工事費内訳書)

* 補償工事費 *

内訳表

頁0-0023

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
通水試験工 《既設管連結・給水車不要》 φ150mm以下 1日当り試験距離：500（m）									施工 第0 -0070号表	
	0.18		日							
気密試験工 エアー 0.3Mpa×60min										
	1		式							
共通仮設費率計算額(千円単位)										
共通仮設費計										
純工事費										
**現場管理 費(千円単位)										
工事原価										
一般管理 費等										
工事価格										

(工事費内訳書)

* 補償工事費 * 内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
消費税等 相当額										
工事費										
工事価格計										
消費税等 相当額計										
工事費計										
(参考) 予定 価格に占める										

工 種 明 細 表

工種 第0010号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設水管橋工						
材料費 (GNGWEETDAX-13.6φ75)						
	(1)		式			工種 第0011号表
レンタル材料費 (SUSφ100A 80A)						
	(1)		式			工種 第0012号表
購入品材料費 (φ100)						
	(1)		式			工種 第0013号表
労務費 (GNGWEETDAX-13.6φ75)						
	(1)		式			工種 第0014号表
労務費 (SUSφ100A 80A)						
	(1)		式			工種 第0015号表
労務費 (DCIP(K) φ100)						
	(1)		式			工種 第0016号表
土工 (仮設本管設置)						
	(1)		式			工種 第0017号表
仮設給水管布設工						

工 種 明 細 表

工種 第0010号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
材料費 (PPφ25)						
		(1)	式			工種 第0018号表
労務費 (PPφ25)						
		(1)	式			工種 第0019号表
*** 単位当り ***						
		1	式			

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アラミドがい装PE管 φ75 GNGWEETDAX-13.6パイプ W75 束巻					
	29	m			
端末継手 WF W75 スッポンジョイントMW-V インコア有 WEETDAX-13.6×SUS80A					
	2	組			
90°曲管継手 90°EFエルbow HM方式 WL W75					
	4	組			
支持金具A SS400 錆止め塗装					
	4	組			
支持金具B SS400 錆止め塗装					
	2	組			
塔柱 SS400 錆止め塗装					
	2	組			
主索ハンガー SS400 錆止め塗装					
	23	組			
主索ワイヤー リギンスクリューφ14 構造用スランドロープ7×19 ST1570φ9					
	1	式			
*** 単位当り ***					
	1	式			

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(仮設)ステンレス鋼管・直管 4m 口径80A リース期間360日	8	本			
(仮設)ステンレス鋼管・直管 2m 口径80A リース期間360日	7	本			
(仮設)ステンレス鋼管・直管 1m 口径80A リース期間360日	4	本			
(仮設)ステンレス鋼管・直管 0.5m 口径80A リース期間360日	4	本			
(仮設)ステンレス鋼管・直管 0.3m 口径80A リース期間360日	2	本			
(仮設)ステンレス鋼管・撤去用直管 0.25m 口径80A リース期間360日	2	本			
(仮設)ステンレス鋼管・エルボ 90° 口径80A リース期間360日	10	本			
(仮設)ステンレス鋼管・取出短管 100×25A 口径80A リース期間360日	1	本			
(仮設)ステンレス鋼管・接続短管 S×P.M 口径80A リース期間360日	2	本			

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(仮設)ステンレス鋼管・接続短管 U×U 口径80A リース期間360日	4	本			
(仮設)ステンレス鋼管・フレキ管 1m 口径80A高压用 リース期間360日	6	本			
(仮設)ステンレス鋼管・バルブ ボール 口径80A高压用 リース期間360日	2	本			
(仮設)ステンレス鋼管・レギュレーター 100×80 口径100A リース期間360日	2	本			
(仮設)ステンレス鋼管・接続短管 U×U 口径100A リース期間360日	2	本			
(仮設)ステンレス鋼管・接続短管 S×フランジ 口径100A高压用 リース期間360日	2	本			
*** 単位当り ***	1	式			

工 種 明 細 表

工種 第0013号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
短管1号（GX） 10.0k φ100					
水道単価	2	個			
フランジ付属品10k L S P型φ100 （SUSボルト・ナット、芯金入りパッキン）					
水道単価	2	箇所			
エアーバッグ DCIPφ100 サドル含					
	3	個			
メカニカル帽 φ100 （K形特殊押輪含めない）					
水道単価	2	個			
メカニカル同軸抜止押輪 φ100 （合金ボルト・ナット使用）					
水道単価	2	組			
*** 単位当り ***					
	1	式			

工 種 明 細 表

工種 第0014号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
準備工 配管準備特殊作業一式					
	1	式			
管延管工 WEEDAX13.6パイプ W75					
	29	m			
端末継手工 スポン取付 補強 WF W75					
	2	箇所			
曲管継手工 EF融着 補強 WL W75					
	4	箇所			
支持金具A取付工					
	4	箇所			
支持金具B取付工					
	2	箇所			
塔柱取付工					
	2	箇所			
パイプハンガー取付工					
	23	箇所			
主索ワイヤー取付工					
	23	m			

工 種 明 細 表

工種 第0014号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設作業ワイヤー工					
	45	m			
親綱作業ワイヤー工					
	23	m			
リギンスクリュー取付工					
	2	箇所			
リギンスクリュー調整工					
	2	箇所			
機器損料費1 配管製品損料					
	1	式			
機器損料費2 吊り配管時損料 ウィンチ チルホール他					
	1	式			
敷鉄板賃料 銅板 22×1219×2438mm 供用日数365日					
	4	枚			施工 第0 -0072号表
敷鉄板設置					
	12	m2			施工 第0 -0073号表
10 t ラフタークレーン 賃借料金 2日					
	1	式			

工 種 明 細 表

工種 第0014号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
10 t ラフタークレーン回送費						
		1	式			
*** 単位当り ***						
		1	式			

労務費 (SUSφ100A 80A)

工 種 明 細 表

工種 第0015号表

頁0-0034

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小口径鋼管据付工 φ 1 0 0 mm					
2-4-1	0.8	m			施工 第0 -0075号表
小口径鋼管据付工 φ 8 0 mm					
2-4-1	62.9	m			施工 第0 -0076号表
ステンレス鋼管継手工 100A G型					
	4	口			施工 第0 -0077号表
ステンレス鋼管継手工 80A G型					
	52	口			施工 第0 -0078号表
仕切弁設置工 《機械・縦型》 φ 1 0 0 mm以下					
2-9-1	2	基			施工 第0 -0010号表
フランジ継手工 φ 1 0 0 mm 1 0 K 2-3-5、2-10-3					
	2	口			施工 第0 -0079号表
*** 単位当り ***					
	1	式			

上 田 市

工 種 明 細 表

工種 第0016号表

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管切断工《据付管切断》 φ100mm エンジンカッター使用 2-8-1、2-10-2	4	口			施工 第0 -0006号表
鋳鉄管切断工《撤去管（ダクタイル鋳鉄）切断》 φ100mm エンジンカッター使用 2-8-1、2-10-2	4	口			施工 第0 -0080号表
鋳鉄管撤去工 《機械》 φ100mm 2-3-1、2-10-5	8	m			施工 第0 -0081号表
GX形継手接合工 φ100mm, 異形管受口 接合材料：G-L i n k 2-3-8	2	口			施工 第0 -0009号表
メカニカル継手工《特殊押輪》 φ100mm K形 2-3-3、2-10-3	2	口			施工 第0 -0082号表
エアーバッグ止水工法 施工費 DCIPφ100 7.5K	3	箇所			
*** 単位当り ***	1	式			

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	24	m			施工 第0 -0042号表
舗装版取壊し積込み工 山積 0.28m3 [平積 0.20m3] A s 舗装版厚：5 (cm)	9	m ²			施工 第0 -0043号表
アスファルト塊運搬 BH 山積0.28m3 (平積0.2m3)、4 t DT 運搬距離：7. 6 km D I D地区無し	1	m 3			施工 第0 -0045号表
管路掘削工 クローラ型・標準 山積0. 2 8 m 3 1-1-1	13	m 3			施工 第0 -0047号表
掘削 土砂 現場制約あり	1	m 3			施工 第0 -0083号表
管路埋戻工（洗滌砂） クローラ型・標準 山積0. 2 8 m 3 その他 1-1-2	6	m 3			施工 第0 -0048号表
管路埋戻工（RC-40） クローラ型・標準 山積0. 2 8 m 3 RC-40 1-1-2	5	m 3			施工 第0 -0050号表
管路埋戻工（発生土） クローラ型・標準 山積0. 2 8 m 3 発生土 1-1-2	2	m 3			施工 第0 -0084号表
路盤工（管路土工） 1層仕上げ 1.8m未満、粒度調整碎石 M-25 全仕上り厚：1 0 c m	2	m 2			施工 第0 -0053号表

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生土処理工 BH 山積0.28m ³ （平積0.2m ³ ）、4t DT 運搬距離：14.7km DID地区なし 1-1-3	11	m ³			施工 第0 -0054号表
整地 残土受入れ地での処理	11	m ³			施工 第0 -0056号表
表層工 再生 密粒度（13） 車道 1層当り仕上厚3cm	7	m ²			施工 第0 -0057号表
表層工 再生 密粒度（20） 車道 1層当り仕上厚4cm	2	m ²			施工 第0 -0085号表
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	11	m ²			施工 第0 -0086号表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 一般養生 夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ 人力打設	5	m ³			施工 第0 -0087号表
処分費等					
アスファルト塊処分 掘削 (株)塩沢産業 上田工場	1	t			
*** 単位当り ***	1	式			

工 種 明 細 表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
サドル付分水栓 鋳鉄管用 φ100×25					
水道単価	1	個			
密着コア φ25					
水道単価	1	個			
ポリエチレン管 2層管(1種) φ25					
水道単価	1.5	m			
メータ用ソケット φ25 水道用変換管金属継手					
水道単価	1	ヶ			
エルボ90° φ25 水道用変換管金属継手					
水道単価	1	ヶ			
(仮設) ポリエチレン管 2層管(1種) φ25 転用方式(1/3)					
水道単価	11.5	m			
(仮設) ポリエチレン管 2層管(1種) φ13 転用方式(1/3)					
水道単価	36	m			
(仮設) 径違ソケット φ25×13 水道用変換管金属継手 転用方式(1/3)					
水道単価	1	ヶ			
(仮設) 径違チーズ φ25×13 水道用変換管金属継手 転用方式(1/3)					
水道単価	1	ヶ			

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(仮設) エルボ90° φ25 水道ホリパイプ金属継手 転用方式(1/3)					
水道単価	2	ヶ			
(仮設) 銅管用おねじ付ソケット φ25 水道ホリパイプ金属継手 転用方式(1/3)					
水道単価	2	ヶ			
(仮設) 銅管用めねじ付ソケット φ25 水道ホリパイプ金属継手 転用方式(1/3)					
水道単価	1	ヶ			
(仮設) ゲ-トバルブ φ25 給水用青銅バルブ 10Kねじ込 転用方式(1/3)					
水道単価	1	ヶ			
(仮設) エルボ90° φ13 水道ホリパイプ金属継手 転用方式(1/3)					
水道単価	2	ヶ			
*** 単位当り ***	1	式			

労務費 (PPφ25)

工 種 明 細 表

工種 第0019号表

頁0-0040

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
分水栓建込み工 《铸铁管》 本管径：φ 1 0 0 mm 給水管径：φ 2 5 mm 1-4-2	1	箇所			施工 第0 -0088号表
コア取付工 φ 1 3 mm～φ 5 0 mm	1	箇所			施工 第0 -0029号表
ポリエチレン管据付工 φ 1 3 mm 2-6-1	36.0	m			施工 第0 -0089号表
ポリエチレン管据付工 φ 2 5 mm 2-6-1	13.0	m			施工 第0 -0030号表
ポリエチレン管継手工 φ 1 3 mm 2-6-1	6	口			施工 第0 -0090号表
ポリエチレン管継手工 φ 2 5 mm 2-6-1	13	口			施工 第0 -0032号表
小口径鋼管継手工 (ねじ込み接合) φ 2 5 mm 2-4-1	1	口			施工 第0 -0091号表
止水栓取付け工《止水栓のみ取付け》 φ 2 5 mm PP用 1-4-4	1	箇所			施工 第0 -0034号表
*** 単位当り ***	1	式			

上 田 市

工 種 明 細 表

工種 第0020号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設配管撤去工						
労務費 (GNGWEETDAX-13.6φ75)						
	(1)		式			工種 第0021号表
労務費 (ステンレス鋼管φ100 80)						
	(1)		式			工種 第0022号表
労務費 (PPφ25)						
	(1)		式			工種 第0023号表
土工 (仮設本管撤去)						
	(1)		式			工種 第0024号表
*** 単位当り ***						
	1		式			

工 種 明 細 表

工種 第0021号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管撤去工 WEEDAX13.6パイプ W75 設置×0.3					
	29	m			
端末継手取外工 WF W75 スッポン取付 補強 取付×0.3					
	2	箇所			
支持金具A取外工 取付×0.3					
	4	箇所			
支持金具B取外工 取付×0.3					
	2	箇所			
塔柱取外工 設置×0.3					
	2	箇所			
パイプハンガー取外工 取付×0.3					
	23	箇所			
主索ワイヤー取外工 取付×0.3					
	23	m			
リギンスクリュー取外工 取付×0.3					
	2	箇所			
敷鉄板撤去					
	12	m ²			施工 第0 -0092号表

工 種 明 細 表

工種 第0021号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
10 t ラフタークレーン 賃借料金 2日					
	1	式			
10 t ラフタークレーン回送費					
	1	式			
*** 単位当り ***					
	1	式			

労務費（ステンレス鋼管φ100 80）

工 種 明 細 表

工種 第0022号表

頁0-0044

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小口径鋼管撤去工 φ 1 0 0 mm 据付×0.50 2-4-1	0.8	m			施工 第0 -0093号表
小口径鋼管撤去工 φ 8 0 mm 据付×0.50 2-4-1	62.9	m			施工 第0 -0094号表
ステンレス鋼管継手取外工 100A G型 据付×0.50	4	口			施工 第0 -0095号表
ステンレス鋼管継手取外工 80A G型 据付×0.50	52	口			施工 第0 -0096号表
仕切弁撤去工 《機械・縦型》 φ 1 0 0 mm以下 据付×0.50 2-9-1	2	基			施工 第0 -0097号表
フランジ継手取外し工 φ 1 0 0 mm 1 0 K 2-3-5、2-10-3	2	口			施工 第0 -0098号表
G X形継手取外し工 φ 1 0 0 mm, 異形管受口 接合材料：G－L i n k 2-3-8	2	口			施工 第0 -0099号表
*** 単位当り ***	1	式			

上 田 市

工 種 明 細 表

工種 第0023号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポリエチレン管撤去工 φ 2 5mm 2-6-1						施工 第0 -0100号表
		11.5	m			
ポリエチレン管撤去工 φ 1 3mm 2-6-1						施工 第0 -0101号表
		36	m			
*** 単位当り ***						
		1	式			

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	24	m			施工 第0 -0042号表
舗装版取壊し積込み工 山積 0.28m3 [平積 0.20m3] A s 舗装版厚：4 (cm)	9	m ²			施工 第0 -0102号表
アスファルト塊運搬 BH 山積0.28m3 (平積0.2m3)、4 t DT 運搬距離：7. 6 km D I D地区無し	0.3	m 3			施工 第0 -0045号表
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 不要	5	m 3			施工 第0 -0103号表
コンクリート塊（無筋）運搬 BH 山積0.28m3 (平積0.2m3)、4 t DT 運搬距離：1. 3 km D I D地区無し	5	m 3			施工 第0 -0104号表
管路掘削工 クローラ型・標準 山積0. 2 8 m 3 1-1-1	11	m 3			施工 第0 -0047号表
管路埋戻工（洗滌砂） クローラ型・標準 山積0. 2 8 m 3 その他 1-1-2	2	m 3			施工 第0 -0048号表
管路埋戻工（発生土） クローラ型・標準 山積0. 2 8 m 3 発生土 1-1-2	10	m 3			施工 第0 -0084号表
路盤工（管路土工） 1層仕上げ 1.8m未満、粒度調整碎石 M-25 全仕上り厚：1 0 c m	2	m 2			施工 第0 -0053号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生土処理工 BH 山積0.28m3（平積0.2m3）、4t DT 運搬距離：14.7km DID地区なし 1-1-3	3	m3			施工 第0 -0054号表
整地 残土受入れ地での処理	3	m3			施工 第0 -0056号表
表層工 再生 密粒度（13） 車道 1層当り仕上厚3cm	7	m2			施工 第0 -0057号表
不陸整正工（管路土工） 1.8m未満，材料計上なし	2	m2			施工 第0 -0060号表
表層工 再生 密粒度（20F） 車道 1層当り仕上厚4cm	2	m2			施工 第0 -0105号表
処分費等					
アスファルト塊処分 掘削 (株)塩沢産業 上田工場	1	t			
無筋Co塊処分 掘削 (株)ワールド 重機開発 越戸プラント	11	t			
*** 単位当り ***	1	式			

施 工 内 訳 表

頁0-0048

仕切弁用表函（円形2号 H=1.2m用）

施工 第0 -0001号表

上田市型 管理ナンバープレート含む

円形2号φ350 除雪対応型

1 個 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仕切弁・空気弁・排泥弁鉄蓋(円形2号φ350) (除雪対応型 管理ナンバープレート含む)	1	個			水道単価
レジンコンクリート製ボックス(円形2号) φ350 上部壁 H=150	1	個			水道単価
レジンコンクリート製ボックス(円形2号) φ350 中部壁 H=100	1	個			水道単価
レジンコンクリート製ボックス(円形2号) φ350 下部壁 H=300	2	個			水道単価
レジンコンクリート製ボックス(円形2号) φ350 底板 H=60	1	個			水道単価
調整部材セット 調整駒・保護スリーブ・ボルト M12×150×3本	1	基			水道単価
*** 単位当り ***	1	個			

上 田 市

施 工 内 訳 表

仕切弁用表函（円形3号 H1.2m用）

施工 第0 -0002号表

除雪対応型

上田市型 管理ナンバープレート含む

75型パール(開閉器)付

1

組 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仕切弁・空気弁・排泥弁鉄蓋(円形3号φ500) (除雪対応型 管理ナンバープレート含む)	1	個			水道単価
レジンコンクリート製ボックス(円形3号) φ500 上部壁 H=200	1	個			水道単価
レジンコンクリート製ボックス(円形3号) φ500 中部壁 H=200	1	個			水道単価
レジンコンクリート製ボックス(円形3号) φ500 下部壁 H=500	1	個			水道単価
レジンコンクリート製ボックス(円形3号) φ500 底板 H=40	1	個			水道単価
*** 単位当り ***	1	組			

VOS表函（円形1号） 土被りH=0.7m用

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0003号表

頁0-0050

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仕切弁・空気弁・排泥弁鉄蓋(円形1号φ250) (口径 年号プレート含む)	1	個			水道単価
レジンコンクリート製ボックス(円形1号) φ250 上部壁 H=150	1	個			水道単価
レジンコンクリート製ボックス(円形1号) φ250 コンクリート製座台	1	個			水道単価
レジンコンクリート製ボックス(円形1号) φ250 再生プラスチック製座台	1	個			水道単価
調整部材セット 調整駒・保護スリーブ・ボルト M12×150×3本	1	基			水道単価
硬質塩化ビニル管(プレーンエンド) 薄肉管 VU-200	0.3	m			
*** 単位当り ***	1	式			

鑄鉄管据付工 《機械》
 φ100mm

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0004号表

頁0-0051

2-3-1、2-10-5

10

m

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
トラック運転 （機－1） クレーン装置付 4～4. 5 t積2. 9 t吊	1.210	時間			施工 第0-0005号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施 工 内 訳 表

頁0-0052

トラック運転 (機-1)
クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊

施工 第0 -0005号表

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トラック [クレーン装置付] 4～4.5t積 2.9t吊	1.000	時間			
運転手 (特殊)		人			
軽油 小型ローリー パトロール給油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	時間			

上 田 市

鑄鉄管切断工《据付管切断》
 φ100mm

エンジンカッター使用

2-8-1、2-10-2

施工 第0 -0006号表

頁0-0053

1 口 当り

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
機械損料 エンジンカッター		日			エンジンカッター損料
諸雑費		%			労務費の30.0%
*** 単位当り ***	1	口			

施 工 内 訳 表

頁0-0054

G X形継手接合工
φ100mm, 直管受口

接合材料：なし

2-3-8

施工 第0 -0007号表

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	口			

上 田 市

施 工 内 訳 表

頁0-0055

G X形継手接合工
φ100mm, 異形管受口

接合材料：押輪

施工 第0 -0008号表

2-3-8

1

口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	口			

施 工 内 訳 表

頁0-0056

G X形継手接合工
φ100mm, 異形管受口

接合材料：G-L i n k

2-3-8

施工 第0 -0009号表

1

口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	口			

上 田 市

仕切弁設置工 《機械・縦型》
φ100mm以下

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0010号表

頁0-0057

2-9-1

1

基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
トラック運転 (機－1) クレーン装置付 4～4. 5 t積2. 9 t吊	0.400	時間			施工 第0-0005号表
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	基			

施 工 内 訳 表

表函設置工（円形2号 H1.2m用）

施工 第0 -0011号表

1 組 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄蓋設置工 マンホール種別：円形2号	1	個			施工 第0-0012号表
マンホール設置工（仕切弁・空気弁等） マンホール種別：円形2号 上部壁 高さ：150	1	ヶ所			施工 第0-0013号表
マンホール設置工（仕切弁・空気弁等） マンホール種別：円形2号 中部壁 高さ：100	1	ヶ所			施工 第0-0014号表
マンホール設置工（仕切弁・空気弁等） マンホール種別：円形2号 下部壁 高さ：300	2	ヶ所			施工 第0-0015号表
マンホール設置工（仕切弁・空気弁等） マンホール種別：円形2号 底版 高さ：40	1	ヶ所			施工 第0-0016号表
*** 単位当り ***	1	組			

施 工 内 訳 表

頁0-0059

鉄蓋設置工
マンホール種別：円形2号

施工 第0 -0012号表

1 個 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
無収縮モルタル マンホール蓋下水道用		m3			水道単価
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	個			

上 田 市

施 工 内 訳 表

頁0-0060

マンホール設置工（仕切弁・空気弁等）

施工 第0 -0013号表

マンホール種別：円形2号 上部壁 高さ：150

1ヶ所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	ヶ所			

施 工 内 訳 表

頁0-0061

マンホール設置工（仕切弁・空気弁等）

マンホール種別：円形2号 中部壁

高さ：100

施工 第0 -0014号表

1

ヶ所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	ヶ所			

施 工 内 訳 表

頁0-0062

マンホール設置工（仕切弁・空気弁等）

施工 第0 -0015号表

マンホール種別：円形2号 下部壁 高さ：300

1ヶ所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	ヶ所			

施 工 内 訳 表

頁0-0063

マンホール設置工（仕切弁・空気弁等）

施工 第0 -0016号表

マンホール種別：円形2号 底版 高さ：40

1 ケ所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	ヶ所			

施 工 内 訳 表

表函設置工（円形3号 土被りH=1.2m用）

施工 第0 -0017号表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄蓋設置工 マンホール種別：円形3号（丸中）	1	個			施工 第0-0018号表
マンホール設置工（仕切弁・空気弁等） マンホール種別：円形3号 上部壁 高さ：200	1	ヶ所			施工 第0-0019号表
マンホール設置工（仕切弁・空気弁等） マンホール種別：円形3号 中部壁 高さ：200	1	ヶ所			施工 第0-0020号表
マンホール設置工（仕切弁・空気弁等） マンホール種別：円形3号 下部壁 高さ：500	1	ヶ所			施工 第0-0021号表
マンホール設置工（仕切弁・空気弁等） マンホール種別：円形3号 底版 高さ：40	1	ヶ所			施工 第0-0022号表
*** 単位当り ***	1	箇所			

施 工 内 訳 表

頁0-0065

鉄蓋設置工
マンホール種別：円形3号（丸中）

施工 第0 -0018号表

1 個 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
無収縮モルタル マンホール蓋下水道用		m3			水道単価
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	個			

施 工 内 訳 表

頁0-0066

マンホール設置工（仕切弁・空気弁等）

マンホール種別：円形3号 上部壁

高さ：200

施工 第0 -0019号表

1

ヶ所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	ヶ所			

施 工 内 訳 表

頁0-0067

マンホール設置工（仕切弁・空気弁等）

マンホール種別：円形3号 中部壁

高さ：200

施工 第0 -0020号表

1ヶ所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	ヶ所			

施 工 内 訳 表

頁0-0068

マンホール設置工（仕切弁・空気弁等）

施工 第0 -0021号表

マンホール種別：円形3号 下部壁 高さ：500

1ヶ所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	ヶ所			

施 工 内 訳 表

頁0-0069

マンホール設置工（仕切弁・空気弁等）

施工 第0 -0022号表

マンホール種別：円形3号 底版 高さ：40

1ヶ所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	ヶ所			

ロケーティングワイヤー設置

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0023号表

頁0-0070

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ロケーティングワイヤー	110.000	m			水道単価
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施 工 内 訳 表

頁0-0071

管明示テープ工（手間のみ）

ポリエチレン管，φ100mm

胴巻箇所数：5mにつき4

天端明示：有 2-3-13

施工 第0 -0024号表

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施 工 内 訳 表

2-3-14

100

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施 工 内 訳 表

頁0-0073

ポリエチレンスリーブ被覆工（材料込）

施工 第0 -0026号表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
ポリエチレンスリーブ（JWWAK規格品）φ100 5.0m/枚	137.500	m			水道単価
固定用ゴムバンド φ100	200.000	個			水道単価
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施 工 内 訳 表

頁0-0074

水替工（潜水ポンプ運転）

施工 第0 -0027号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
潜水ポンプ損料（φ 5 0mm0.4 Kw）		日			
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動] 3 kVA		日			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
*** 単位当り ***	1	日			

上 田 市

施 工 内 訳 表

頁0-0075

分水栓建込み工 《铸铁管》

施工 第0 -0028号表

本管径：φ100mm

給水管径：φ40mm

1-4-2

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
*** 単位当り ***	1	箇所			

施 工 内 訳 表

頁0-0076

施工 第0 -0029号表

1

箇所 当り
考

コア取付工
φ13mm～φ50mm

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	箇所			

ポリエチレン管据付工
φ 2 5 mm

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0030号表

頁0-0077

2-6-1

10

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

ポリエチレン管据付工
φ40mm

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0031号表

頁0-0078

2-6-1

10

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

ポリエチレン管継手工
φ25mm

施工内訳表

施工 第0 -0032号表

頁0-0079

2-6-1

1

口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	口			

上 田 市

ポリエチレン管継手工
φ40mm

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0033号表

頁0-0080

2-6-1

1

口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	口			

上 田 市

施 工 内 訳 表

頁0-0081

止水栓取付け工《止水栓のみ取付け》

施工 第0 -0034号表

φ 2 5 mm

PP用

1-4-4

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	箇所			

上 田 市

施 工 内 訳 表

頁0-0082

止水栓取付け工《止水栓のみ取付け》

施工 第0 -0035号表

φ40mm

PP用

1-4-4

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	箇所			

上 田 市

表函設置工（円形1号）

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0036号表

頁0-0083

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄蓋設置工 マンホール種別：円形1号（丸小）	1	個			1 箇所 施工 第0-0037号表 当り
マンホール設置工（仕切弁・空気弁等） マンホール種別：円形1号 上部壁 高さ：150	1	ヶ所			施工 第0-0038号表
マンホール設置工（仕切弁・空気弁等） マンホール種別：円形1号 底版 高さ：40	2	ヶ所			施工 第0-0039号表
硬質塩化ビニル管据付工 φ200mm	0.3	m			施工 第0-0040号表 2-5-1
*** 単位当り ***	1	箇所			

鉄蓋設置工
マンホール種別：円形1号（丸小）

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0037号表

頁0-0084

1 個 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
無収縮モルタル マンホール蓋下水道用		m3			水道単価
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	個			

施 工 内 訳 表

頁0-0085

マンホール設置工（仕切弁・空気弁等）

施工 第0 -0038号表

マンホール種別：円形1号 上部壁 高さ：150

1ヶ所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	ヶ所			

施 工 内 訳 表

頁0-0086

マンホール設置工（仕切弁・空気弁等）

施工 第0 -0039号表

マンホール種別：円形1号 底版 高さ：40

1 ケ所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	ヶ所			

硬質塩化ビニル管据付工
φ200mm

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0040号表

頁0-0087

2-5-1

10

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施 工 内 訳 表

頁0-0088

管明示テープ工（手間のみ）

ポリエチレン管，φ75mm

胴巻箇所数：5mにつき4

天端明示：有 2-3-13

施工 第0 -0041号表

100

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施 工 内 訳 表

頁0-0089

舗装版切断
アスファルト舗装版
機械構成比：

労務構成比：

15cm以下

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0042号表

1
標準単価：

m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音 切削深20cm級 B径56cm		供用日		コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音		
特殊作業員		人		特殊作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
普通作業員		人		普通作業員		
ブレード (コンクリートカッタ) 径18インチ (45cm)		枚		ブレード (コンクリートカッタ) 径18インチ (45cm)		
ガソリン レギュラー スタンド		L		ガソリン レギュラー スタンド		

上 田 市

施 工 内 訳 表

頁0-0090

舗装版切断
アスファルト舗装版
機械構成比：

労務構成比：

15cm以下

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0042号表

1
標準単価：

m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
舗装版種別：アスファルト舗装版 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				アスファルト舗装版厚：15cm以下		

施 工 内 訳 表

頁0-0091

舗装版取壊し積み工
山積 0.28m3 [平積 0.20m3]

A s 舗装版厚：5 (cm)

施工 第0 -0043号表

100

m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転 (機-1) クローラ型・標準 山積0. 2 8 m 3 排出ガス対策型2次基準	3.350	時間			施工 第0-0044号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			

上 田 市

施 工 内 訳 表

頁0-0092

バックホウ運転 (機－１)
クローラ型・標準 山積0. 2 8 m 3

排出ガス対策型2次基準

施工 第0 -0044号表

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ (クローラ型) [標準型] 排ガス2次 山積0. 2 8 m 3	1.000	時間			
運転手 (特殊)		人			
軽油 小型ローリー パトロール給油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	時間			

上 田 市

施工内訳表

頁0-0093

アスファルト塊運搬

BH 山積0.28m³ (平積0.2m³)、4 t DT

運搬距離：7.6 km DID地区無し

施工 第0 -0045号表

10 m3 当り

[illegible]

上 田 市

施 工 内 訳 表

頁0-0094

ダンプトラック運転
普通・ディーゼル 4 t 積級

運搬路面状況 良好

1-1-3

施工 第0 -0046号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（一般）		人			
軽油 小型ローリー パトロール給油		L			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級		供用日			
タイヤ損耗費 ダンプトラック 4 t 良好		供用日			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

上 田 市

施 工 内 訳 表

頁0-0095

管路掘削工

クローラ型・標準 山積0. 2 8m3

施工 第0 -0047号表

100

m3

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転 (機-1) クローラ型・標準 山積0. 2 8m3 排出ガス対策型2次基準	11.100	時間			施工 第0-0044号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

上 田 市

施 工 内 訳 表

頁0-0096

管路埋戻工（洗滌砂）

クローラ型・標準 山積0. 2 8m3

その他

1-1-2

施工 第0 -0048号表

100

m3

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転（機－1） クローラ型・標準 山積0. 2 8m3 排出ガス対策型2次基準	7.600	時間			施工 第0-0044号表
タンパ及びランマ運転（機－3 1） 質量6 0～8 0 k g		日			施工 第0-0049号表
埋戻材料費	126.000	m3			管路埋戻工(SS10103)にて使用
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

上 田 市

施 工 内 訳 表

タンパ及びランマ運転 (機-31)
質量60~80kg

施工 第0 -0049号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
タンパ (ランマ) 賃料 質量60~80kg		供用日			
特殊作業員		人			
ガソリン レギュラー スタンド		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施 工 内 訳 表

頁0-0098

管路埋戻工 (RC-40)

クローラ型・標準 山積0. 2 8m3

RC-40

1-1-2

施工 第0 -0050号表

100

m3

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転 (機-1) クローラ型・標準 山積0. 2 8m3 排出ガス対策型2次基準	7.600	時間			施工 第0-0044号表
タンパ及びランマ運転 (機-31) 質量60～80kg		日			施工 第0-0049号表
再生クラッシャーラン 40mm以下	126.000	m3			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

上 田 市

施 工 内 訳 表

頁0-0099

路盤工（管路土工） 1層仕上げ

1.8m未満、再生クラッシャーラン RC-40

全仕上り厚：20cm

施工 第0 -0051号表

100

m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
再生クラッシャーラン 40mm以下	25.400	m3			
タンパ及びランマ運転（機－31） 質量60～80kg		日			施工 第0-0052号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

上 田 市

タンパ及びランマ運転 (機-31)
質量60~80kg

施工内訳表

施工 第0-0052号表

頁0-0100

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
タンパ (ランマ) 賃料 質量60~80kg		供用日			
特殊作業員		人			
ガソリン レギュラー スタンド		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施 工 内 訳 表

頁0-0101

路盤工（管路土工） 1層仕上げ
1.8m未満、粒度調整碎石 M-25

全仕上り厚：10cm

施工 第0 -0053号表

100

m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
粒調碎石 25mm以下	12.700	m3			
タンパ及びランマ運転（機－31） 質量60～80kg		日			施工 第0-0052号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

上 田 市

施工内訳表

頁0-0102

発生土処理工

BH 山積0.28m³ (平積0.2m³)、4 t DT

運搬距離：14.7km DID地区なし

1-1-3

施工 第0 -0054号表

1

m 3

当り

[illegible]

上 田 市

施工内訳表

頁0-0103

発生土運搬費

BH 山積0.28m³ (平積0.2m³)、4 t DT

運搬距離：14.7km DID地区無し

施工 第0 -0055号表

10

m 3

当り

[illegible]

上 田 市

施 工 内 訳 表

頁0-0104

整地
残土受入れ地での処理
機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0056号表

1
標準単価：

m3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ [クローラ型] 賃料 ～排ガス2014 山積0.8m3		日		バックホウ [クローラ型] 賃料		
運転手 (特殊)		人		運転手 (特殊)		
軽油 小型ローリー パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
作業区分：残土受入れ地での処理						

施 工 内 訳 表

頁0-0105

表層工

再生 密粒度（13）

車道 1層当り仕上厚3cm

施工 第0 -0057号表

100

m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
②再生アスファルト混合物 密粒度（13） [再生材 混入率50%以下]	7.544	t			
振動ローラ運転 （機－23） 舗装用・ハンドガイド 0.5～0.6t 普通型		日			施工 第0-0058号表
振動コンパクタ運転 （機－23） 前進型 機械質量40～60kg		日			施工 第0-0059号表
諸雑費		%			(労+機)×率
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

上 田 市

施 工 内 訳 表

頁0-0106

振動ローラ運転 (機-23)

舗装用・ハンドガイド 0.5～0.6t 普通型

施工 第0 -0058号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量 0.5～0.6t		供用日			
特殊作業員		人			
軽油 小型ローリー パトロール給油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

上 田 市

施 工 内 訳 表

頁0-0107

振動コンパクタ運転 (機-23)
前進型 機械質量40～60kg

施工 第0 -0059号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
振動コンパクタ [前進型] 機械質量40～60kg		供用日			
特殊作業員		人			
ガソリン レギュラー スタンド		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

上 田 市

施 工 内 訳 表

頁0-0108

不陸整正工（管路土工）
1.8m未満、材料計上なし

施工 第0 -0060号表

100

m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
タンパ及びランマ運転（機－31） 質量60～80kg		日			施工 第0-0052号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

施 工 内 訳 表

頁0-0109

表層工

再生 密粒度（20F）

車道 1層当り仕上厚5cm

施工 第0 -0061号表

100

m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
⑤再生アスファルト混合物 密粒度（20F） [再生材 混入率50%以下]	12.573	t			
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		L			
振動ローラ運転 （機-23） 舗装用・ハンドガイド 0.5～0.6t 普通型		日			施工 第0-0058号表
振動コンパクタ運転 （機-23） 前進型 機械質量40～60kg		日			施工 第0-0059号表
諸雑費		%			(労+機) × 率
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

上 田 市

施 工 内 訳 表

頁0-0110

管路掘削工

クローラ型・標準 山積0. 1 3m3

施工 第0 -0062号表

100

m3

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
小型バックホウ運転 (機一18) クローラ型・標準 山積0. 1 3m3 排出ガス対策型2次基準		日			施工 第0-0063号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

上 田 市

施 工 内 訳 表

頁0-0111

小型バックホウ運転 (機－18)

クローラ型・標準 山積0.13m3

排出ガス対策型2次基準

施工 第0 -0063号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小型バックホウ (クローラ型) [標準型] 排ガス2次 山積0.13m3		供用日			
運転手 (特殊)		人			
軽油 小型ローリー パトロール給油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

上 田 市

施 工 内 訳 表

頁0-0112

管路埋戻工（洗滌砂）

クローラ型・標準 山積0. 1 3m3

その他

1-1-2

施工 第0 -0064号表

100

m3

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
小型バックホウ運転（機－1 8） クローラ型・標準 山積0. 1 3m3 排出ガス対策型2次基準		日			施工 第0-0063号表
タンパ及びランマ運転（機－3 1） 質量6 0～8 0 k g		日			施工 第0-0049号表
埋戻材料費	126.000	m3			管路埋戻工(SS10103)にて使用
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

上 田 市

施 工 内 訳 表

頁0-0113

管路埋戻工 (RC-40)

クローラ型・標準 山積0. 1 3m3

RC-40

1-1-2

施工 第0 -0065号表

100

m3

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
小型バックホウ運転 (機-18) クローラ型・標準 山積0. 1 3m3 排出ガス対策型2次基準		日			施工 第0-0063号表
タンパ及びランマ運転 (機-31) 質量60～80kg		日			施工 第0-0049号表
再生クラッシャーラン 40mm以下	126.000	m3			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

上 田 市

施工内訳表

頁0-0114

発生土処理工

BH 山積0.13m³ (平積0.1m³)、2 t DT

運搬距離：6.4km DID地区なし

1-1-3

施工 第0 -0066号表

1

m 3

当り

[illegible]

上 田 市

施工内訳表

頁0-0115

発生土運搬費

BH 山積0.13m3 (平積0.1m3)、2 t DT

運搬距離：6.4km DID地区無し

施工 第0 -0067号表

10

m 3

当り

[illegible]

上 田 市

施 工 内 訳 表

頁0-0116

ダンプトラック運転
普通・ディーゼル 2 t 積級

運搬路面状況 良好

1-1-3

施工 第0 -0068号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（一般）		人			
軽油 小型ローリー パトロール給油		L			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級		供用日			
タイヤ損耗費 ダンプトラック 2 t 良好		供用日			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

上 田 市

施 工 内 訳 表

頁0-0117

足場・防護（橋梁地覆補修）

施工 第0 -0069号表

シート+板張 1回

1 m2 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
橋りょう特殊工		人		橋りょう特殊工		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
防護種類：シート+板張 足場を架設している総月数：0.5月を超え1.0月以下				1工事での足場使用回数：1回		

施 工 内 訳 表

通水試験工 《既設管連結・給水車不要》

施工 第0 -0070号表

φ150mm以下

1日当り試験距離：500 (m)

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
器具損料及び諸雑費		%			
*** 単位当り ***	1	日			

極小規模鉄筋探査工
RCレーダー 横向き

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0071号表

頁0-0119

6 m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
技師（A） 外業		人			
技師（B） 外業		人			
技師（C） 外業		人			
諸雑費		%			
*** 合 計 ***	6	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			

施 工 内 訳 表

頁0-0120

敷鉄板賃料

鋼板 22×1219×2438mm

供用日数365日

施工 第0 -0072号表

1 枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
敷鉄板賃料	1.000	枚			
敷鉄板（鋼板・厚22） 整備費 1219×2438	1.000	枚			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	枚			

敷鉄板設置

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0073号表

頁0-0121

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
とび工		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転 (機－28) クローラ型・クレーン付 山積0.8m3 排出ガス対策型2014年規制		日			施工 第0-0074号表
諸雑費		%			(労＋機) × 率
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

施 工 内 訳 表

頁0-0122

バックホウ運転 (機－28)

クローラ型・クレーン付 山積0.8m3

排出ガス対策型2014年規制

施工 第0 -0074号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 排ガス2014 山積0.8m3		供用日			
運転手 (特殊)		人			
軽油 小型ローリー パトロール給油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

上 田 市

小口径鋼管据付工
φ100mm

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0075号表

頁0-0123

2-4-1

10

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

小口径鋼管据付工
φ80mm

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0076号表

頁0-0124

2-4-1

10

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

ステンレス鋼管継手工
100A G型

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0077号表

頁0-0125

10 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
*** 合 計 ***	10	口			
*** 単位当り ***	1	口			

ステンレス鋼管継手工
80A G型

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0078号表

頁0-0126

10 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
*** 合 計 ***	10	口			
*** 単位当り ***	1	口			

施 工 内 訳 表

頁0-0127

フランジ継手工

施工 第0 -0079号表

φ100mm

10K

2-3-5、2-10-3

1

口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	口			

上 田 市

施 工 内 訳 表

頁0-0128

鋳鉄管切断工《撤去管（ダクタイル鋳鉄）切断》

施工 第0 -0080号表

φ100mm エンジンカッター使用 2-8-1、2-10-2 1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
機械損料 エンジンカッター		日			エンジンカッター損料
諸雑費		%			労務費の30.0%
*** 単位当り ***	1	口			

鑄鉄管撤去工 《機械》
 φ100mm

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0081号表

頁0-0129

2-3-1、2-10-5

10

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
トラック運転 (機－1) クレーン装置付 4～4. 5 t積2. 9 t吊	0.726	時間			施工 第0-0005号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施 工 内 訳 表

頁0-0130

メカニカル継手工《特殊押輪》

施工 第0 -0082号表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	口			

施 工 内 訳 表

頁0-0131

施工 第0 -0083号表

掘削

土砂

機械構成比：

労務構成比：

現場制約あり

材料構成比：

市場単価構成比：

1
標準単価：

m3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員		人		普通作業員		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
土質：土砂 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				施工方法：現場制約あり		

施 工 内 訳 表

頁0-0132

管路埋戻工（発生土）

クローラ型・標準 山積0. 2 8m3

発生土

1-1-2

施工 第0 -0084号表

100

m3

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転（機－1） クローラ型・標準 山積0. 2 8m3 排出ガス対策型2次基準	7.600	時間			施工 第0-0044号表
タンパ及びランマ運転（機－3 1） 質量6 0～8 0 k g		日			施工 第0-0049号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

上 田 市

施 工 内 訳 表

頁0-0133

表層工

再生 密粒度（20）

車道 1層当り仕上厚4cm

施工 第0 -0085号表

100

m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
②再生アスファルト混合物 密粒度（20） [再生材 混入率50%以下]	10.058	t			
振動ローラ運転 （機－23） 舗装用・ハンドガイド 0.5～0.6t 普通型		日			施工 第0-0058号表
振動コンパクタ運転 （機－23） 前進型 機械質量40～60kg		日			施工 第0-0059号表
諸雑費		%			(労+機)×率
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

上 田 市

施 工 内 訳 表

頁0-0134

施工 第0 -0086号表

型枠

一般型枠

機械構成比：

労務構成比：

鉄筋・無筋構造物

材料構成比：

市場単価構成比：

1
標準単価：

m2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
型わく工		人		型わく工		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
型枠の種類：一般型枠				構造物の種類：鉄筋・無筋構造物		

施 工 内 訳 表

頁0-0135

コンクリート 無筋・鉄筋構造物

一般養生

機械構成比：

労務構成比：

夜間割増なし

豪雪割増

工種条件と同じ

人力打設

市場単価構成比：

標準単価：

1

m3 当り

施工 第0 -0087号表

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員		人		普通作業員		
特殊作業員		人		特殊作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
生コン 18-8-40-BB (W/C=60%以下)		m3		生コンクリート 24-12-25 高炉 W/C55%		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施 工 内 訳 表

頁0-0136

コンクリート 無筋・鉄筋構造物

一般養生

機械構成比：

労務構成比：

夜間割増なし 豪雪割増

工種条件と同じ

材料構成比：

人力打設

市場単価構成比：

施工 第0 -0087号表

1
標準単価：

m3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
構造物種別：無筋・鉄筋構造物 養生工の種類：一般養生 コンクリート種類： 高炉（BB） 生コンクリート小型車割増：小型車割増なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				打設工法：人力打設 現場内小運搬の有無：現場内小運搬なし コンクリート規格：18-8-40(W/C=60%以下) 生コンクリート夜間割増：夜間割増なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0137

分水栓建込み工 《铸铁管》

施工 第0 -0088号表

本管径：φ100mm

給水管径：φ25mm

1-4-2

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
*** 単位当り ***	1	箇所			

施 工 内 訳 表

頁0-0138

ポリエチレン管据付工

施工 第0 -0089号表

φ13mm

2-6-1

10

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

ポリエチレン管継手工
φ13mm

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0090号表

頁0-0139

2-6-1

1

口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	口			

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0091号表

小口径鋼管継手工（ねじ込み接合）

φ 2 5 mm

2-4-1

2

口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の3.0%
*** 合 計 ***	2	口			
*** 単位当り ***	1	口			

敷鉄板撤去

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0092号表

頁0-0141

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
とび工		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転 (機－28) クローラ型・クレーン付 山積0.8m3 排出ガス対策型2014年規制		日			施工 第0-0074号表
諸雑費		%			(労＋機) × 率
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

小口径鋼管撤去工
φ100mm

据付×0.50

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0093号表

頁0-0142

2-4-1

10

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0094号表

小口径鋼管撤去工

φ 8 0 mm

据付×0.50

2-4-1

10

m

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施 工 内 訳 表

頁0-0144

ステンレス鋼管継手取外工
100A G型

施工 第0 -0095号表

10

口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
*** 合 計 ***	10	口			
*** 単位当り ***	1	口			

ステンレス鋼管継手取外工
80A G型

据付×0.50

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0096号表

頁0-0145

10 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
*** 合 計 ***	10	口			
*** 単位当り ***	1	口			

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0097号表

仕切弁撤去工 《機械・縦型》

φ100mm以下

据付×0.50

2-9-1

1

基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
トラック運転 (機－1) クレーン装置付 4～4. 5 t積2. 9 t吊	0.2	時間			施工 第0-0005号表
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	基			

施 工 内 訳 表

頁0-0147

フランジ継手取外し工
φ100mm

10K

2-3-5、2-10-3

施工 第0 -0098号表

1

口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	口			

施 工 内 訳 表

頁0-0148

G X形継手取外し工
φ100mm, 異形管受口

接合材料：G-L i n k

2-3-8

施工 第0 -0099号表

1

口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	口			

上 田 市

ポリエチレン管撤去工
φ25mm

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0100号表

頁0-0149

2-6-1

10

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施 工 内 訳 表

頁0-0150

ポリエチレン管撤去工
φ13mm

施工 第0 -0101号表

2-6-1

10

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施 工 内 訳 表

頁0-0151

舗装版取壊し積み工
山積 0.28m3 [平積 0.20m3]

A S 舗装版厚：4 (cm)

施工 第0 -0102号表

100

m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転 (機－1) クローラ型・標準 山積0. 2 8 m 3 排出ガス対策型2次基準	3.350	時間			施工 第0-0044号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			

上 田 市

施工内訳表

頁0-0152

構造物とりこわし
無筋構造物 機械施工

低騒音・低振動対策 不要

施工 第0 -0103号表

1 m3 当り

[illegible]

上 田 市

施工内訳表

頁0-0153

コンクリート塊（無筋）運搬

BH 山積0.28m3 (平積0.2m3)、4t DT

運搬距離：1.3km DID地区無し

施工 第0 -0104号表

10

m 3

当り

[illegible]

上 田 市

施 工 内 訳 表

頁0-0154

表層工

再生 密粒度（20F）

車道 1層当り仕上厚4cm

施工 第0 -0105号表

100

m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
⑤再生アスファルト混合物 密粒度（20F） [再生材 混入率50%以下]	10.058	t			
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		L			
振動ローラ運転 （機-23） 舗装用・ハンドガイド 0.5～0.6t 普通型		日			施工 第0-0058号表
振動コンパクタ運転 （機-23） 前進型 機械質量40～60kg		日			施工 第0-0059号表
諸雑費		%			(労+機) × 率
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

上 田 市

施工内訳表

頁0-0155

仮設材等の運搬
製品長 1.2m以内

運搬距離 10 km (×往復)

施工 第0 -0106号表

1 t 当り

[illegible]

上 田 市

施 工 内 訳 表

頁0-0156

仮設材等の積込み，取卸し費
積込み，取卸し（往復分）

施工 第0 -0107号表

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設材等積込み費 基地積込み	1.000	t			
仮設材等取卸し費 現場取卸し	1.000	t			
仮設材等積込み費 現場積込み	1.000	t			
仮設材等取卸し費 基地取卸し	1.000	t			
*** 単位当り ***	1	t			

上 田 市