

ダクタイル鋳鉄管 (GX形)

様式13

工 事 名 : 大松送・配水管布設替工事								
路 線 名 : DCIP φ 100mm L= 36.10 m								
名称	規格	数量	単位	延長	単位	布設延長	単位	備 考
直管	S種管 エポキシ樹脂粉体塗装	8	本	4.000	m	32.000	m	別紙切管調書
切管	甲切管	1	本	3.000	m	3.000	m	
	乙切管				m		m	
直管 合計		9	本	直管延長		35.000	m	
片受曲管	φ 100*90°		個	0.520	m		m	
	φ 100*45°	2	個	0.420	m	0.840	m	
曲管等合計		2	ヶ所	異形管延長		0.840	m	
ライナ	芯出し用ゴム含む	1	個	0.030	m	0.030	m	(A-Y) 寸法
P-Link	φ 100	1	組	0.180	m	0.180	m	
押輪 (GX)	φ 100 ボルト・ナット・ゴム輪含む	2	組					
メカ帽 (K)	φ 100	1	個					※材料支給
メカ同軸抜止押輪		1	個					※材料支給
管明示テープ	幅50mm	72.1	m					
埋設管表示シート	幅400mm	36.1	m					
識別マーカー		2	個					
その他合計			ヶ所	その他延長		0.210	m	
施工延長						36.050	m	
名称	規格	計算式				布設延長	単位	備 考
布設工	直管合計+曲管等合計	35 + 0.84				35.8	m	別紙切管調書
切断工	切断	エンジンカッター 布設管				1	ヶ所	
GX継手工	直管部	9				9	ヶ所	
GX継手工	直管部 P-Link					1	ヶ所	
GX継手工	異形管部					2	ヶ所	
メカニカル継手工	(K) φ 100					1	ヶ所	
メカニカル継手工	(K) φ 100 取外し					1	ヶ所	
ポリピック損料	洗管玉 φ 100					1	式	
水替工						1.0	日	
ロケティングワイヤ設置工						36.1	m	
管明示テープ工	W=50mm					72.1	m	
管明示シート工	W=400mm					36.1	m	
ポリフェンスリーブ被覆工						36.1	m	
共通仮設費								
通水試験工	給水車必要					0.04	日	36.05/1000

配管資材調書 管種・口径別 切管調書

工事名： 大松送・配水管布設替工事

路線名：

管種 ダクタイル鋳鉄管(GX形)
口径 $\phi 100$ mm
直管 4.00 m/本

連番	切管延長						残管
	甲切管 	乙切管					
						➤	
1	3.00						1.00
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
計	3.00						1.00
切管数	1						
使用直管数	1						
切断箇所数	1						

当初
様式13

様式13

[illegible]

数 量 表

[illegible]