

年 度	課 長	係 長	照 査	担 当		【参考】
令和7年度						
工 事 名	上田東北消防署 庁舎改修工事					
工事場所	上田市芳田					
竣工期限	令和8年2月27日					
工事概要	構造：鉄骨造2階建て 延べ面積：842.72㎡ 建設年度：平成6年 外部改修（屋根、外壁等） 内部改修（内装、建具、家具等） 機械設備改修（空調、給排水衛生設備等） 電気設備改修（電灯、コンセント、動力設備等）					

上 田 市

上田東北消防署 庁舎改修工事

参考内訳書

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直 接 工 事 費	1	式		
直接工事費計				
共 通 費				
I 共通仮設費 積上げ分含む	1	式		別紙明細
II 現場管理費	1	式		
III 一般管理費	1	式		
共通費計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		
工事費	1	式		

上 田 市

共通仮設費費（積上げ）明細

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
荷揚げ重機費		1	式			
化学物質濃度測定	ホルムアルデヒドほか	1.0	ヶ所			
計						

上 田 市

工事種別内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
建築主体工事	1	式		
電気設備工事	1	式		
機械設備工事	1	式		
計				

上 田 市

科目別内訳

建築主体工事					
名 称	数 量	単 位	金 額	備 考	
1 直接仮設工事	1	式			
2 屋根改修工事	1	式			
3 外壁ほか外部改修工事	1	式			
4 外部塗装改修工事	1	式			
5 A L C改修工事	1	式			
6 鋼製建具・ガラス改修工事	1	式			
7 木製建具・木製家具改修工事	1	式			
8 鋼製下地改修工事	1	式			
9 内装改修工事	1	式			
10 内部塗装改修工事	1	式			
11 ユニット家具工事	1	式			
12 既製ユニット建材工事	1	式			
13 解体工事	1	式			
計	1	式			

上 田 市

細目別内訳

建築主体工事		1 直接仮設工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
外部足場	くさび繋結式、建地900、6ヵ月	933	m2			
垂直養生	グリーンネット張り	933	m2			
窓サッシ養生	外壁塗装部分 専用シート、ビニールテープ	40.7	m2			
墨出し	仕上げ	50.6	m2			
解体用内部足場	ローリングタワー2段(W=1.5m×H=3.7m) 1ヵ月	1.0	台			
解体用内部足場	脚立並列、1ヵ月	101	m2			
改修用内部足場	脚立並列、1ヵ月	361	m2			
改修用内部足場	枠組棚足場、H=3.6m、2ヵ月	21.0	m2			
床養生	内部改修部分 専用シート、ビニールテープ	410	m2			
内部仕上養生	事務室家具及び機器類部分	102	m2			
清掃・片付け	施工中	721	m2			
竣工時清掃		721	m2			
運搬費	4 tトラック（クレーン装置付き）	10.0	台			
計						

上 田 市

細目別内訳

建築主体工事		2 屋根改修工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
車庫屋根カバー工法 ハゼ式折板H91、W300	ヨトル790ハゼ→SV-3型へ改修 t-0.6mmカテ-GL鋼板、t-4mmフェノエ-ス裏貼り	276	m ²			
葺き替え金具	90ハゼ→ハゼ3型用 亜鉛メッキ鋼板φ300	133	m			
水止め面戸	カテ-GL鋼板、シール充填共	19.0	m			
エブロン面戸	カテ-GL鋼板、縦部シール充填共	19.0	m			
軒先見切り面戸	カテ-GL鋼板	19.0	m			
軒先水切り	t-0.4mmカテ-GL鋼板	19.0	m			
水上水切りW300、H70	t-0.4mmカテ-GL鋼板 金具、棟バッキン、補強下地GL素地鋼板	19.0	m			
ケラハ水切りW430、H40～350	t-0.4mmカテ-GL鋼板 金具、棟バッキン、補強下地GL素地鋼板	29.2	m			
笠木及びバネ取合い水切	カテ-GL鋼板	48.4	m			
雪止めアンクル	溶融亜鉛メッキ品、L-50×50×4 雪止め金具φ600共	36.0	m			
内樋ケレン塗膜防水	露出仕上密着工法 高強度、高耐久エクスパンタEX-30A同等	20.0	m			
天窓塞ぎ工事 高防水型立平葺き セキニューS&W工法同等 改質アスファルトルーフィング	t-0.4mmカテ-GL鋼板、W455、H=20 止水材、高弾性合成ゴム共	7.3	m ²			
	t-1.0mm	7.3	m ²			
耐火野地板下地	t-18mmベンチュリーボード	7.3	m ²			
ハット型金属タレキ	t-1.0mm×100、GL素地鋼板	17.5	m			

上 田 市

細目別内訳

建築主体工事		2 屋根改修工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軒先唐草水切り	t-0.4mmカテ-GL鋼板 補強材t-1.0mmGL素地鋼板共	2.6	m			
ケラハ唐草水切り	t-0.4mmカテ-GL鋼板 補強材t-1.0mmGL素地鋼板共	10.8	m			
水上水切り加工	t-0.4mmカテ-GL鋼板 補強材t-1.0mmGL素地鋼板共	2.6	m			
二重水切り	t-0.4mmカテ-GL鋼板	2.6	m			
エブロン室外機架台受	溶融亜鉛メッキ品、L-50×50×4 雪止め金具φ600共	2.0	m			
這い樋追加工事 堅樋t-0.6mmSUS、105φ	タニタ、ビュルステンシリーズ、HLハートコート同等	21.0	m			
縮管丸エルボ	縮管エルボ90°	3.0	箇所			
屋根改修に伴う撤去工事						
既存水上水切り撤去	カテ-GL鋼板、下地、金具共	19.0	m			
既存ケラハ水切り撤去	カテ-GL鋼板、下地、金具共	29.2	m			
既存笠木及びバネ取合い 水切り撤去	カテ-GL鋼板	29.2	m			
既存車庫屋根軒先カット		19.0	m			
既存雪止めアンクル及び 金具撤去		36.0	m			
既存丸環及びアンクル撤去		9.0	m			
既存天窓撤去		2.0	箇所			

上 田 市

細目別内訳

建築主体工事		2 屋根改修工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
産業廃棄物処分費		3.0	m3			
運搬費		1	式			
諸経費		1	式			
法定福利費		1	式			
計						

上 田 市

細目別内訳

建築主体工事		3 外壁ほか外部改修工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
外壁ほかシーリング改修 既存シーリング除去	15×10、外壁・笠木アルミハネ目地	967	m			
既存シーリング除去	20×10、外壁ALC開口部・土台廻	74.3	m			
シーリング変成シリコン15×10	外壁・笠木アルミハネ目地、下地清掃 (改修) 2成分形	967	m			
シーリング変成シリコン20×10	外壁ALC開口部・土台廻、下地清掃 (改修) 2成分形	74.3	m			
シーリング変成シリコン15×10	屋根・内樋改修部分（新規）	150	m			
シーリング変成シリコン20×10	2成分形 建具改修部分（新規）	25.7	m			
外装改修 t=6mmケイ酸カルシウム板張り	軒天損傷部分張り替え	25.3	m2			
床タイル(石目調)張替え	ボーチ、下地モルタル共	5.3	m2			
同上 一段鼻タイル張替え	ボーチ、下地モルタル共	10.4	m			
床シタゲ石タイル張り直し	スロープ、既存シタゲ石再利用	1.0	m2			
既存自動扉レールモルタル埋め	風除室、SUSレール（溝巾20mm）	7.5	m			
アスファルト舗装復旧	ボーチ廻り	1.5	m2			
土間コンクリート復旧	倉庫2出入口	1	式			
エアコン室外機基礎新設	W600×L1350×H300、コンクリート打設 植込み内5箇所、他1箇所	6.0	箇所			
計						

上 田 市

建築主体工事

上 田 市

建築主体工事

上 田 市

細目別内訳

建築主体工事		6 鋼製建具・ガラス改修工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
AD-1 アルミFIX付アルミ片開き框ドア	800×2530、アンクル、DC、戸当り レバーハンドル錠、標準金物一式 倉庫1	1.0	箇所			
同上 運搬・取付費		1	式			
同上 諸経費		1	式			
同上 法定福利費		1	式			
STD-1 ステンレス両開き框ドア	2220×2390、フロアヒンジ、シリンダー錠 フランス落し、押棒、既存無目カバー 風除室	1.0	箇所			
同上 運搬・取付費		1	式			
同上 既存扉・方立・下枠 撤去費	養生共	1	式			
同上 諸経費		1	式			
同上 法定福利費		1	式			
PT-1 スチールパーティション	5925×2400、小松クォーラムW-50同等品	1.0	箇所			
同上 組立施工費		1.0	箇所			
同上 既存解体費		1	式			
同上 運搬・搬出費		1	式			
同上 法定福利費		1	式			

上 田 市

細目別内訳

建築主体工事		6 鋼製建具・ガラス改修工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ガラス工事 4mm型板ガラス	850×500、AD-1	1.0	枚			
4mm型板ガラス	800×900、AD-1	1.0	枚			
4mm型板ガラス	200×200、WD-1・2・3	7.0	枚			
5mm透明フロート	1083×2150、STD-1	2.0	枚			
衝突防止マーク	風除室、ガラス面、内外	12.0	枚			
2mmアルミハネル	865×1030、AW-1	2.0	枚			
2mmアルミハネル	675×1230、AW-2	2.0	枚			
シリコン 6×6	AD1、STD-1、WD-1・2・3	49.9	m			
シリコン 15×15	AW-1、AW-2	30.4	m			
既存ガラス撤去・処分費		1	式			
同上 運搬費		1	式			
同上 諸経費		1	式			
同上 法定福利費		1	式			
計						

上 田 市

細目別内訳

建築主体工事		7 木製建具・木製家具改修工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
WD-1 木製フッシュ片引き戸	850×2000、額・ガリ付き ｱｲｶﾞ：ﾌﾚｯｼｭﾌﾞﾘﾝｸﾞ合板木目調 仮眠室A・B、空錠、既存枠再利用	2.0	箇所			
WD-1 木製フッシュ片引き戸	850×2000、額・ガリ付き ｱｲｶﾞ：ﾌﾚｯｼｭﾌﾞﾘﾝｸﾞ合板木目調 倉庫1、空錠、新規3方枠共	1.0	箇所			
WD-1 木製フッシュ片引き戸	850×2000、額・ガリ付き ｱｲｶﾞ：ﾌﾚｯｼｭﾌﾞﾘﾝｸﾞ合板木目調 女子仮眠室、キレックス、新規3方枠共	1.0	箇所			
WD-2 木製フッシュ片開き戸	600×2000、額・ガリ付き ｱｲｶﾞ：ﾌﾚｯｼｭﾌﾞﾘﾝｸﾞ合板木目調 脱衣・WC、表示錠、新規3方枠共	2.0	箇所			
WD-3 木製フッシュ片開き戸	750×2000、額・ガリ付き ｱｲｶﾞ：ﾌﾚｯｼｭﾌﾞﾘﾝｸﾞ合板木目調 2F仮眠室、ｼﾝｸﾞﾙ錠、既存枠再利用	1.0	箇所			
3方枠	810×2040 洗面所	1.0	箇所			
運搬・取付費	木製建具	1	式			
家具 寝具収納棚	600×520×1610 仮眠室A・B、2F仮眠室	10.0	箇所			
家具 寝具収納棚	850×520×1610 女子仮眠室	1.0	箇所			
家具 脱衣棚	600×360×1235 脱衣室	1.0	箇所			
運搬・取付費	家具	1	式			
計						

上 田 市

細目別内訳

建築主体工事		8 鋼製下地改修工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量間仕切壁下地組	LGS65、ｽﾀｯﾄﾞφ300	84.0	m2			
同上 開口補強	扉3方補強、900×2000程度	7.0	箇所			
軽量天井下地組	屋内、19形、@225	85.1	m2			
同上 開口補強	450×450	22.0	箇所			
同上 開口補強	600×600	4.0	箇所			
同上 開口補強	1000×1000	5.0	箇所			
Uステンレール取付け	50×25×L=1700 木製引き戸新設部分	2.0	箇所			
計						

上 田 市

細目別内訳

建築主体工事		9 内装改修工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
断熱材 t-100mmグラスウール敷込み	天井裏、16kg／m3	88.0	m2			
t-50mmグラスウール張込み	壁、16kg／m3	19.2				
床下地 土間コンクリート復旧	システムバス部分	1	式			
モルタル薄塗り	t-10mm、セメント系セルフレベルング	6.4				
ころばし床組	スギ1等、H=200	5.2	m2			
同上 合板張り	t-12mmラワン合板、1類	5.2				
床仕上材撤去 既存CFシート剥がし	t-2.3mm コンクリート面ケレン・処分共、アスベスト無	36.1	m2			
既存タイルカーペット剥がし	t-7.0mm コンクリート面ケレン・処分共、アスベスト無	21.1				
既存Pタイル剥がし	t-2.0mm コンクリート面ケレン・処分共、アスベスト無	5.4	m2			
床改修 モザイクタイル補修張り	50角、既存色合せ	1.2				
ポシニオスタイル補修張り	t-3.0mm、既存色合せ	1.1	m2			
長尺塩ビシート張り	t-2.0mm	58.0				
タイルカーペット張り	t-6.5mm、500×500、普及品	16.1	m2			
ソフト巾木張り	H=100	115				
			m			

上 田 市

細目別内訳

建築主体工事		9 内装改修工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床金物 ステンレスへの字金物取付	L=920	1.0	箇所			
ステンレスへの字金物取付	L=820	2.0				
壁仕上材撤去 石膏ボード剥がし	t-12.5mm、処分共、アスベスト無	12.8	m2			
ビニルクロス剥がし	処分共	182				
壁改修 石膏ボード張り	t-12.5mm、LGS下地	65.9	m2			
耐水石膏ボード張り	t-12.5mm、LGS下地	13.1				
ケイ酸カルシウム板突付け張り	t-8mm、LGS下地	47.4	m2			
ビニルクロス貼り	普及品、新規及び貼り替え	242				
同上 下地処理	パテ、新規	79.0	m2			
同上 目透かし目地	塩ビ、廊下既存取り合い部	7.6				
木製見切り縁取付	25×120、スプルス程度	4.8	m			
既存大型鏡移設	910×1830、女子仮眠室	1				
天井仕上材撤去 石膏ボード剥がし	t-9.5mm、処分共、アスベスト無	7.3	m2			
化粧石膏ボード剥がし	t-9.5mmシートのン、処分共、アスベスト無	4.3				
ロックウール吸音板剥がし	t-12mm、処分共、アスベスト無	7.3	m2			

上 田 市

細目別内訳

建築主体工事		9 内装改修工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
天井改修 石膏ボード張り替え	t-12.5mm、LGS下地	7.3	m2			
化粧石膏ボード張り替え	t-9.5mmｼﾞﾌﾞﾄｰﾝ、LGS下地 新規及び張り替え	87.2	m2			
ロックウール吸音板張り替え	t-12mm、石膏ボード下地	7.3	m2			
塩ビ廻縁	突付け	119	m			
天井点検口	アルミ枠450×450	4.0	箇所			
天井点検口	アルミ枠600×600	4.0	箇所			
計						

上 田 市

細目別内訳

建築主体工事		10 内部塗装改修工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
壁ALC面下地調整材E		36.3	m2			
同上 可とう形改修塗材	RE アクリル、ローラー塗り	25.9	m2			
同上 EP塗装	A種	10.4	m2			
壁ボード面下地調整	A種 既存フレキシブルボード、ケイカル板面	51.7	m2			
同上 EP塗装	A種 既存フレキシブルボード、ケイカル板面	51.7	m2			
天井ボード面EP塗装	A種 既存ロックウール吸音板(キューブ)面	140	m2			
天井ボード面EP塗装	A種 既存ｼﾞﾌﾞﾄｰﾝ面	33.5	m2			
木部1液ボリクレタ樹脂ワニス 塗装	A種、細幅 建具枠、3方枠、壁見切縁	56.9	m			
同上 素地ごしらえ	A種、細幅 建具枠、3方枠、壁見切縁	56.9	m			
計						

上 田 市

細目別内訳

建築主体工事		11 ユニット家具工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
キャスター式収納付ベッド	BED-01F3同等品 仮眠室A・B、女子仮眠室、2F仮眠室	11.0	台			
洗面バスケットロッカー(15人用)	FPL3-5A同等品、1790×609×280 洗面所	2.0	台			
更衣ロッカー(1人用)	KR1-1同等品、1790×455×515 廊下B	5.0	台			
防火衣ロッカー(1交代2列)	FRUE-12N同等品、2100×1200×450 車庫	1.0	台			
スチールラック(4段)	SKT-1812同等品、1800×1255×471 倉庫1・2	1.0	台			
スチールラック(4段)	SKT-1809同等品、1800×955×471 倉庫2	2.0	台			
	上記運搬・搬入設置・法定福利費含					
計						

上 田 市

細目別内訳

建築主体工事		12 既製ユニット建材工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
システムバス1418低床タイプ	ハウステック：コンフォートCKシリーズ 同等品 換気扇、タオル掛、追い炊き配管セット 鏡、雑排水管、搬入費	1.0	台			
同上施工費		1	式			
シャワーユニット0812タイプ	ハウステック：RJシリーズ 同等品 換気扇、タオル掛、鏡、棚 雑排水管、脚廻り部材、搬入費	1.0	台			
同上施工費		1	式			
洗面化粧台W1200タイプ	ハウステック：ラヴィアーボプラス同等品 洗面台、3面鏡、LED照明、水栓 搬入費	2.0	台			
洗面化粧台W500タイプ	ハウステック：500シリーズ 同等品 洗面台、1面鏡、LED照明、水栓	1.0	台			
計						

上 田 市

細目別内訳

建築主体工事		13 解体工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ホシノニスタイル撤去	t=3mm、分析結果接着剤に含有 レベール3	5.6	m2			
ソト巾木撤去	H=100、分析結果接着剤に含有 レベール3	93.4	m2			
軒天ケイ酸カルシウム板撤去	t=6mm、分析結果 レベール3	25.4	m2			
天井ケイ酸カルシウム板撤去	t=6mm、分析結果 レベール3	10.1	m2			
天井フレキシブルボード撤去	t=6mm、含有みなし レベール3	4.2	m2			
壁フレキシブルボード撤去	ユニットバス壁裏張り、含有みなし レベール3	24.6	m2			
解体費（無石綿） 2階屋根上ベランダ撤去	6.3m×1.8m、アルミ屋根一体型	1	式			
土間コンクリート撤去	ユニットバス廻り、倉庫2出入口 0.5m3	1	式			
植栽撤去	南側植込み内、低木 7.8m2	1	式			
床シタ石撤去	ボーチ損傷箇所、アスファルト舗装共	5.0	m2			
床ミカ石+土間コンクリート研り	風除室、ステンレス扉改修部分 540×230×深さ80程度	2.0	箇所			
床モザイクタイル研り	1階トイレ便器改修部分	1.2	m2			
木製床組撤去	脱衣室、H=180、床暖パネル+CF共	4.2	m2			
ユニットバス撤去	3050×2300×高さ2300	1	式			
軽量間仕切壁撤去	LGS65、石膏ボード+ビニルクロス・建具共	44.9	m2			

上 田 市

細目別内訳

建築主体工事		13 解体工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ALC間仕切壁撤去	t=100mm、雑庫～身障者便所	3.6	m2			
同上コンクリート立上り撤去	W120×H200	1.2	m			
壁石膏ボード撤去	t=12.5mm、軽量間仕切壁残し	15.0	m2			
天井化粧石膏ボード撤去	t=9.5mmシブートン	70.5	m2			
軽量天井下地撤去	19形	84.8	m2			
グラスウール断熱材撤去	t=100mm、天井裏	84.8	m2			
ルーフデッキ裏ボリフォーム除去	車庫・備品庫天井面	402	m2			
造り付け木製棚撤去	雑庫、2300×450×1850（3段）	1.0	箇所			
造り付け木製棚解体	書庫、(2530+1050)×300×1650 L型（4段）	1.0	箇所			
ベッド・収納棚撤去	仮眠室A・B、ベッド7台、収納棚9台	1	式			
衛生器具撤去	身障者便所	1	式			
アルミ片開きドア撤去	800×2000、洗面所～ボイラー室	1.0	箇所			
スチール3方枠撤去	W1800×H2560×見込み120 ボイラー室	1.0	箇所			
手洗カウンターキャビネット撤去	2540×600×H720+840、洗面所	1.0	箇所			
掃除用具入撤去	550×500×H1800、洗面所	1.0	箇所			

上 田 市

細目別内訳

建築主体工事		13 解体工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
脱衣棚撤去	1360×360×H1240	1.0	箇所			
金属類処分		0.4				
集積・積込費 木・紙・繊維くず		0.6	t			
コンクリート塊		1.4	t			
廃プラスチック		4.0	t			
ガラス・陶磁器くず		0.9	t			
混合廃棄物		10.2	t			
金属類		0.4	t			
石膏ボード		0.9	t			
アスベスト含有建材	レベル3	0.4	t			
運搬費 木・紙・繊維くず		0.6	t			
コンクリート塊		1.4	t			
廃プラスチック		4.0	t			
ガラス・陶磁器くず		0.9	t			
混合廃棄物		10.2	t			

上 田 市

細目別内訳

建築主体工事		13 解体工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
金属類		0.4	t			
石膏ボード		0.9	t			
アスベスト含有建材		0.4	t			
処分費 木・紙・繊維くず		0.6	t			
コンクリート塊		1.4	t			
廃プラスチック		4.0	t			
ガラス・陶磁器くず		0.9	t			
混合廃棄物		10.2	t			
石膏ボード		0.9	t			
アスベスト含有建材		0.4	t			
計						

上 田 市

科目別内訳

電気設備工事						
名 称		数 量	単位	金 額	備 考	
電灯設備		1	式			
コンセント設備		1	式			
動力設備		1	式			
LAN設備		1	式			
電話設備		1	式			
時計設備		1	式			
放送設備		1	式			
テレビ共聴設備		1	式			
自動火災報知設備		1	式			
産廃処分費		1	式			
計						

上 田 市

細目別内訳

電気設備工事			電灯設備									
名	称	摘	要	数	量	単位	単	価	金	額	備	考
電線	EM-EEF1.6-2C	コカシ		29		m						
電線	EM-EEF1.6-2C	PF内		15		m						
電線	EM-EEF1.6-3C	コカシ		95		m						
電線	EM-EEF1.6-3C	PF内		32		m						
電線管	PF16mm φ	隠蔽		5		m						
電線管	PF22mm φ	隠蔽		33		m						
アウトレットボックス	四角中浅	C付		26		個						
アウトレットボックス	四角中深	C付		16		個						
埋込スイッチ	1P15A×1	P共		5		個						
埋込スイッチ	1P15A×2	P共		2		個						
埋込スイッチ	1P15A×1+1P4A(L)×1	P共		6		個						
埋込スイッチ	1P15A×2+1P4A(L)×1	P共		1		個						
埋込スイッチ	1P15A3W×1	P共		1		個						
埋込スイッチ	1P15A×1+1P15A3W×1	P共		1		個						
調光スイッチ	1回路用			3		個						

上 田 市

細目別内訳

電気設備工事		電灯設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
電灯分電盤	L-1	1	面			
人感センサー	A付	3	個			
人感センサー	B付	3	個			
人感センサー	C付	2	個			
同上操作器	2SL 2回路用	3	個			
照明器具	A1 LSS9-4-23	10	台			
照明器具	A2 LSS9-4-48	7	台			
照明器具	B LED16.3W	6	台			
照明器具	C1 LED16.3W	2	台			
照明器具	C2 LED31.9W	14	台			
照明器具	D1 LRS3-4-48	38	台			
照明器具	D2 LRS3-4-23	8	台			
照明器具	E LED10.7W	2	台			
照明器具	G1 LED11.7W	6	台			
照明器具	H LED7.8W WP	1	台			

上 田 市

細目別内訳

電気設備工事		電灯設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
照明器具	I LED4.3W	3	台			
照明器具	J LED0.7W 明るさセンサー付	5	台			
照明器具	K1 LRS1-05	6	台			
照明器具	K2 LRS1-08	26	台			
照明器具	K3 LRS1-13	2	台			
照明器具	K4 LRS1-08 調光	7	台			
照明器具	L LRS1RP-13	3	台			
照明器具	M LED4.3W WP 赤色表示灯	1	台			
照明器具	N LED73.4W	3	台			
照明器具	O LSA2-63	2	台			
非常灯	イ1 K1-LRS11-1	5	台			
非常灯	イ2 K1-LRS11-2	1	台			
既設品撤去費	カバープレート	17	枚			
既設品撤去費	埋込スイッチ 1P15A×1	2	個			
既設品撤去費	埋込スイッチ 1P15A×3+PL	3	個			

上 田 市

細目別内訳

電気設備工事		電灯設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
既設品撤去費	埋込スイッチ 1P15A×1 WP	3	個			
既設品撤去費	埋込スイッチ 1P15A3W×1	1	個			
既設品撤去費	照明器具 A	14	台			
既設品撤去費	照明器具 B	7	台			
既設品撤去費	照明器具 C	5	台			
既設品撤去費	照明器具 D	2	台			
既設品撤去費	照明器具 E	14	台			
既設品撤去費	照明器具 F	36	台			
既設品撤去費	照明器具 G	9	台			
既設品撤去費	照明器具 H	1	台			
既設品撤去費	照明器具 I	1	台			
既設品撤去費	照明器具 K1	1	台			
既設品撤去費	照明器具 K2	4	台			
既設品撤去費	照明器具 L	1	台			

上 田 市

細目別内訳

電気設備工事		電灯設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
既設品撤去費	照明器具 M	1	台			
既設品撤去費	照明器具 N	4	台			
既設品撤去費	照明器具 O	1	台			
既設品撤去費	照明器具 P	4	台			
既設品撤去費	照明器具 Q	21	台			
既設品撤去費	照明器具 R	12	台			
既設品撤去費	照明器具 S	6	台			
既設品撤去費	照明器具 T	3	台			
既設品撤去費	照明器具 U	3	台			
既設品撤去費	照明器具 V	3	台			
既設品撤去費	照明器具 W	8	台			
既設品撤去費	照明器具 X	3	台			
既設品撤去費	照明器具 Y	5	台			
既設品撤去費	照明器具 Z	1	台			
既設品撤去費	照明器具 a	5	台			

上 田 市

細目別内訳

電気設備工事		電灯設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
既設品撤去費	照明器具 b	1	台			
既設品撤去費	照明器具 d1	2	台			
既設品撤去費	照明器具 d2	2	台			
既設品撤去費	照明器具 e	1	台			
既設品撤去費	ﾌﾗｯｸﾞｯﾄ支給品	3	台			
計						

上 田 市

細目別内訳

電気設備工事		コンセント設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電線	EM-EEF1.6-2C MM内	9	m			
電線	EM-EEF1.6-3C コロｶﾞｼ	17	m			
電線	EM-EEF1.6-3C PF内	13	m			
電線	EM-EEF1.6-3C MM内	10	m			
電線	EM-EEF1.6-3C 管内	4	m			
電線	EM-EEF2.0-3C コロｶﾞｼ	103	m			
電線	EM-EEF2.0-3C PF内	11	m			
電線	EM-EEF2.0-3C MM内	5	m			
電線管	PF22mm φ 隠蔽	24	m			
電線管	GP16mm φ 露出	4	m			
配管塗装費	GP16mm φ	4	m			
電線管	MM A	19	m			
電線管	MM B	3	m			
ﾌｧｲﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ	四角中浅 C付	13	個			
ﾌｧｲﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ	四角中深 C付	5	個			

上 田 市

細目別内訳

電気設備工事		コンセント設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
MM S. BOX	A	23	個			
MM コナーボックス	A	4	個			
MM コナーボックス	B	1	個			
露出S. BOX	E19 1方出	2	個			
ノズルプレート		2	枚			
カバープレート		21	枚			
フロープレート		9	枚			
埋込コンセント	2P15A×2	15	個			
埋込コンセント	2P15A×1 E付	4	個			
埋込コンセント	2P15A×2 E付	2	個			
埋込コンセント	2P15A×2 E. ET付	8	個			
埋込コンセント	2P15A×1 E. ET付 WP	1	個			
リレーコンセント	2P15A×1	9	個			
ライティングレール	3m	1	本			
同上フィート インキャップ		1	ヶ所			

上 田 市

細目別内訳

電気設備工事		コンセント設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
同上エンドキャップ		1	ヶ所			
ライティングレール	6m (3m×2)	8	本			
同上フィート インキャップ		4	ヶ所			
同上エンドキャップ		4	ヶ所			
同上ジョイント		4	ヶ所			
既設品撤去費	埋込スイッチ 1P15A×3+PL	1	個			
既設品撤去費	埋込コンセント 2P15A×1	9	個			
既設品撤去費	埋込コンセント 2P15A×2	4	個			
既設品撤去費	埋込コンセント 2P15A×2 E付	1	個			
既設品撤去費	フローコンセント 2P15A×2 E付 上下式	9	個			
既設品撤去費	電灯分電盤 L-1	1	面			
既設品撤去費	スイッチ盤	1	面			
既設品取外し再取付費	埋込コンセント 2P15A×2	18	個			
既設品取外し再取付費	埋込コンセント 2P15A×2 E付	4	個			
既設品取外し再取付費	埋込コンセント 2P15A×3 WP	1	個			

上 田 市

細目別内訳

[illegible]

上 田 市

細目別内訳

電 気 設 備 工 事		動 力 設 備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電線	EM-CE2□-4C 冷媒管内	38	m			
電線	EM-EEF2. 0-3C コロガシ	28	m			
電線	EM-EEF2. 0-3C MM内	2	m			
電線	EM-CE5. 5□-4C コロガシ	65	m			
電線	EM-CE5. 5□-4C 管内	23	m			
電線	EM-CEES1. 25-2C コロガシ	17	m			
電線	EM-CEES1. 25-2C MM内	8	m			
電線管	GP22mm φ 露出	23	m			
配管塗装費	GP22mm φ	23	m			
電線管	MM A	10	m			
MM S. BOX	A	7	個			
MM コーナボックス	A	7	個			
P. BOX	150□×100 WP SUS	5	個			
埋込コンセント	250V 2P15A又20A T型	2	個			
エアコンコントローラー取付		5	個			

市田個上

細目別内訳

電気設備工事		動力設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
動力分電盤	P-1	1	面			
開閉器盤	30AT	3	面			
開閉器盤	40AT	2	面			
研り貫通補修	G22	5	ヶ所			
計						

上 田 市

細目別内訳

電気設備工事		LAN設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電線	EM-UTP-CAT6A コロガシ	40	m			
電線	EM-UTP-CAT6A MM内	15	m			
電線管	MM C	3	m			
アウトレットボックス	四角中浅 C付	6	個			
MM S. BOX	C	1	個			
MM コーナーボックス	C	1	個			
パズルプレート		1	枚			
LAN用受口	天井用 8極8心モジュラージャック	6	個			
計						

上 田 市

細目別内訳

電気設備工事		電話設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電線	EM-EBT0. 4-2P コロガシ	119	m			
電線	EM-EBT0. 4-2P PF内	2	m			
電線	EM-EBT0. 4-2P MM内	27	m			
電線管	PF16mm φ 隠蔽	2	m			
電線管	MM A	2	m			
電線管	MM C	3	m			
アウトレットボックス	四角中浅 C付	2	個			
アウトレットボックス	四角中深 C付	7	個			
MM S. BOX	A	1	個			
MM コーナボックス	A	1	個			
MM コーナボックス	C	1	個			
カバープレート		9	枚			
電話用受口	6極4心モジュラージャック	1	個			
電話用受口	天井用 6極4心モジュラージャック	7	個			
電話機		3	台			

上 田 市

細目別内訳

電気設備工事		電話設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
研り貫通補修	E19	1	ヶ所			
既設品撤去費	電話用受口 床用	9	個			
既設品取外し再取付費	電話用受口 6極4心モジュラージャック	5	個			
既設品取外し再取付費	電話機	7	台			
既設品取外し再取付費	端子盤 20P	1	面			
計						

上 田 市

細目別内訳

電気設備工事		時計設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電線	EM-AE1. 2-2C コロガシ	10	m			
電線	EM-AE1. 2-2C PF内	1	m			
電線	EM-AE1. 2-2C MM内	1	m			
電線管	PF16mm φ 隠蔽	1	m			
電線管	MM A	1	m			
アウトレットボックス	四角中浅 C付	2	個			
MM コーナーボックス	A	1	個			
時計	SWR30-GPB1	2	台			
既設品取外し再取付費	時計	3	台			
計						

上 田 市

細目別内訳

電気設備工事		放送設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電線	EM-AE1. 2-3C コロガシ	45	m			
電線	EM-AE1. 2-3C PF内	7	m			
電線管	PF16mm φ 隠蔽	7	m			
アウトレットボックス	四角中浅 C付	2	個			
アウトレットボックス	四角中深 BC付	7	個			
スピーカー	天井埋込	2	個			
スピーカー	天井埋込 ATT付	5	個			
アッテネーター		2	個			
既設品取外し再取付費	スピーカー	6	個			
既設品取外し再取付費	アッテネーター	2	個			
既設品取外し再取付費	放送アンテナ	1	台			
計						

上 田 市

細目別内訳

電気設備工事		テレビ共聴設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
既設品取外し再取付費	直列ユニット 75Ω1端子	1	個			
計						

上 田 市

細目別内訳

電気設備工事		自動火災報知設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
電線	EM-AE0.9-4C コロガシ	13	m			
アクトレイトボックス	四角中浅 C付	4	個			
感知器	差動式ホット 2種	5	個			
感知器	定温式ホット 1種 防水	2	個			
既設品取外し再取付費	感知器 差動式ホット 2種	10	個			
既設品取外し再取付費	感知器 定温式ホット 1種 防水	3	個			
計						

上 田 市

細目別内訳

電気設備工事		産廃処分費				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
産廃処分費		1	式			
蛍光管処分費		1	式			
計						

上 田 市

科目別内訳

機械設備工事		数 量	単 位	金 額	備 考
空気調和設備		1	式		
換気設備		1	式		
衛生器具設備		1	式		
屋内給水設備		1	式		
屋内排水設備		1	式		
給湯設備		1	式		
ガス設備		1	式		
屋外給水設備		1	式		
屋外排水設備		1	式		
撤去工事		1	式		
発生材処分		1	式		
計					

上 田 市

細目別内訳

機 械 設 備 工 事		空 気 調 和 設 備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
冷暖ルームエアコン (寒冷地仕様)	RAC-1 室外機 据置型 室内機 壁掛型 冷房能力 2.5kw 暖房能力 3.2kw 付属品一式共	1	組			
冷暖ルームエアコン (寒冷地仕様)	RAC-2 室外機 据置型 室内機 壁掛型 冷房能力 2.2kw 暖房能力 2.8kw 付属品一式共	1	組			
冷暖パッケージエアコン (寒冷地仕様)	PAC-1 室外機 据置型 室内機 天井カセット型 冷房能力 7.1kw 暖房能力 8.0kw 付属品一式共	3	組			
冷暖パッケージエアコン (寒冷地仕様)	PAC-2 室外機 据置型 室内機 天井カセット型 冷房能力 12.5kw 暖房能力 14.0kw 付属品一式共	2	組			
機器据付費		1	式			
重量機器搬入費		1	式			
運転調整費		1	式			
既存エアコン屋外機 ACR-1 取外し再取付	冷房能力 9.0KW 冷媒ガス 回収再注入共	1	式			
冷媒用被覆断熱銅管	液側 6.35φ 保温厚 10mm	28	m			
冷媒用被覆断熱銅管	液側 9.52φ 保温厚 10mm	50	m			
冷媒用被覆断熱銅管	ガス側 9.52φ 保温厚 20mm	23	m			
冷媒用被覆断熱銅管	ガス側 12.7φ 保温厚 20mm	6	m			
冷媒用被覆断熱銅管	ガス側 15.88φ 保温厚 20mm	50	m			
硬質塩化ビニル管	JIS K 6742 VP 25mm 屋内一般	17	m			
硬質塩化ビニル管	JIS K 6742VP 40mm 屋内一般	4	m			

上 田 市

細目別内訳

機械設備工事		空調和設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
配管用炭素鋼管	JIS G 3452 SGP(白) 25A 屋内一般	10	m			
防虫網	25A	3	個			
屋内露出冷媒管 樹脂カバー付	140mm	6	m			
屋外露出冷媒配管 SUSツェンク		43	m			
排水管保温	25A クラスワール 天井・PS内	17	m			
排水管保温	40A クラスワール 天井・PS内	4	m			
塗装工事	白管 25A	10	m			
あと施工アンカー	10φ 上向き	73	個			
既存外壁開口	コブ抜 100φ 100mm	8	個所			
既存床スラブ開口	コブ抜 100φ 150mm	2	個所			
簡易鉄筋探査		10	個所			
既存管切断接続		1	式			
計						

上 田 市

細目別内訳

機械設備工事		換気設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考		
天井埋込型換気扇	FV-1 風量 60m3/h 静圧 50Pa コントロールスイッチ 他附属品一式	2	台					
天井埋込型換気扇 (2室換気用)	FV-2 風量 80m3/h 静圧 50Pa 副吸込口共 他附属品一式	1	台					
天井埋込型換気扇	FV-3 風量 50m3/h 静圧 50Pa 他附属品一式	2	台					
中間取付ダクトファン (3室換気用)	FV-4 風量 90m3/h 静圧 80Pa コントロールスイッチ 他附属品一式	3	台					
天井埋込型換気扇	FV-5 風量 100m3/h 静圧 70Pa 他附属品一式	2	台					
天井埋込型換気扇	FV-7 風量 180m3/h 静圧 60Pa	2	台					
レンジフードファン	FV-9 風量 450m3/h 静圧 80Pa	1	台					
機器据付費		1	式					
スハイルダクト	100 φ	56	m					
スハイルダクト	150 φ	14	m					
給気グリル	OA-1 接続ダクト 150 φ 天井取付型	2	個					
給気グリル	OA-2, 3 接続ダクト 150 φ 壁取付型	2	個					
排気グリル	EA-1 接続ダクト 100 φ 天井取付型	9	個					

上 田 市

細目別内訳

機械設備工事		換気設備					
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
ベントキャップ	100φ 防虫網付 ステンレス製	9	個				
ベントキャップ	150φ 防虫網付 ステンレス製	6	個				
丸形フード付ベントキャップ	100φ 防虫網付 ステンレス製	1	個				
丸形フード付ベントキャップ	150φ 防虫網付 ステンレス製	3	個				
円形ダクト保温	100φ グラスウール 25mm 隠ぺい	24	m				
円形ダクト保温	150φ グラスウール 25mm 隠ぺい	8	m				
円形ダクト保温	150φ ロックウール 50mm 隠ぺい	2	m				
あと施工アンカー	10φ 上向き	13	個				
既存外壁開口	コア抜 125φ 100mm	4	個				
既存外壁開口	コア抜 175φ 100mm	6	個				
簡易鉄筋探査		10	箇所				
計							

上 田 市

細目別内訳

機械設備工事		衛生器具設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
洋風便器	参考型番 CS597BS, BC-P20SU-KJ 温水洗浄便座 専用リモコン 他附属品一式	2	組			
洋風便器	参考型番 CS597BP, BC-Z30P 温水洗浄便座 専用リモコン 他附属品一式	1	組			
温水洗浄便座	C48既存便器に設置 参考型番 TCF5534V80W (PSP2) エコリモコン、擬音装置付	1	組			
紙巻器	参考型番 YH117, CF-32H	3	個			
洗面器	参考型番 LSE870ASS, L-A74TAC 自動水栓, 止水栓, 排水金物 (P型) 他附属品一式	1	組			
洗面器	参考型番 L250C, L176UAN 自動水栓, 止水栓, 排水金物 (P型) 他附属品一式	1	組			
洗濯機用水栓	参考型番 TW11RF, LF-WJ50KQA-U 緊急止水付	2	個			
湯水混合栓	参考型番 TKS05303J, SF-HB442SYXNA シンク・ルバー混合栓	2	個			
湯水混合栓	参考型番 KM13N2 2ハンドル混合栓	1	個			
止水栓	13mm	10	個			
L型手すり	参考型番 T112CL9, KF-920AE70D12J	2	ヶ所			
計						

上 田 市

細目別内訳

機械設備工事		屋内給水設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道用 内面塩ビライニング鋼管	JWWA K 116 SGP VB 20A (機械室・便所)	27	m			
水道用 内面塩ビライニング鋼管	JWWA K 116 SGP VB 25A (機械室・便所)	2	m			
水道用 内面塩ビライニング鋼管	JWWA K 116 SGP VD 20A (機械室・便所)	3	m			
仕切弁	GV-20 JIS10K 管端コブ付	2	個			
仕切弁	GV-25 JIS10K 管端コブ付	2	個			
逆止弁	CV-25 JIS10K 管端コブ付	1	個			
減圧弁	25A	1	個			
フレキ	FJ-20 300L	2	個			
フレキ	FJ-25 300L	1	個			
ストレーナー	YS-25 管端コブ付	1	個			
圧力計		2	個			
吸気弁	15A	3	個			
凍結防止帯	自己制御型 サーマスタット付 1m	1	本			
凍結防止帯	自己制御型 サーマスタット付 2m	1	本			

上 田 市

細目別内訳

機械設備工事		屋内給水設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
凍結防止帯	自己制御型 サーモスタット付 4m	2	本			
保温工事	20A ポリスチレン 天井・PS	7	m			
保温工事	20A ポリスチレン 床下暗渠	14	m			
保温工事	20A ポリスチレン 多湿露出	1	m			
保温工事	20A クラスワール 屋外露出	6	m			
保温工事	25A クラスワール 屋外露出	2	m			
土工事		1	式			
あと施工アンカー		11	個			
既存外壁開口	コア抜 75φ 100mm	1	個所			
簡易鉄筋探査		1	個所			
既存管切断接続		1	式			
計						

上 田 市

細目別内訳

機械設備工事		屋内排水設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水用 硬質塩化ビニル管	JIS K 6741 VP 50mm (機械室便所)	8	m			
排水用 硬質塩化ビニル管	JIS K 6741 VP 75mm (機械室便所)	12	m			
排水用 硬質塩化ビニル管	JIS K 6741 VP 100mm (機械室便所)	6	m			
通気用 硬質塩化ビニル管	JIS K 6741 VP 50mm (機械室便所)	12	m			
床上掃除口	COA-50	3	個			
通気金物	VC-50 アルミ製	2	個			
保温工事	50A クラスワール 床下暗渠	7	m			
保温工事	80A クラスワール 床下暗渠	9	m			
保温工事	80A クラスワール 屋外露出	2	m			
保温工事	100A クラスワール 床下暗渠	1	m			
保温工事	100A クラスワール 屋外露出	2	m			
保温工事	100A クラスワール 天井・PS	2	m			

上 田 市

細目別内訳

機械設備工事		屋内排水設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
土工事		1	式			
あと施工アンカー	10φ 上向き	23	個			
既存外壁開口	コア抜 100φ 100mm	2	個所			
既存外壁開口	コア抜 125φ 100mm	1	個所			
既存外壁開口	コア抜 150φ 100mm	1	個所			
簡易鉄筋探査		4	個所			
既存管切断接続		1	式			
計						

上 田 市

細目別内訳

機械設備工事		給湯設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ガス給湯器	GHW-1 給湯能力 50号 即出湯型 専用リモコン 他附属品一式	1	台			
ガス給湯器	GHW-2 給湯能力 24号 専用リモコン 他附属品一式	1	台			
ガス給湯器	GHW-3 給湯能力 16号 専用リモコン 他附属品一式	1	台			
機器据付費		1	式			
耐熱性 硬質塩ビライニング鋼管	JWWA K 140 SGP HVA 20A (機械室便所)	47	m			
耐熱性 硬質塩ビライニング鋼管	JWWA K 140 SGP HVA 25A (機械室便所)	15	m			
仕切弁	GV-20 JIS10K 管端コア付	11	個			
仕切弁	GV-25 JIS10K 管端コア付	1	個			
逆止弁	CV-20 JIS10K 管端コア付	1	個			
温度計		2	個			
フレキ	FJ-20 300L	3	個			
フレキ	FJ-25 300L	1	個			
圧力計		1	個			

上 田 市

細目別内訳

機械設備工事		給湯設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
吸気弁	15A	3	個			
自動空気抜弁	20A	1	個			
凍結防止帯	自己制御型 サーモスタット付 4m	4	本			
保温工事	20A クラスワール 天井・PS	24	m			
保温工事	20A クラスワール 床下暗渠	9	m			
保温工事	20A クラスワール 屋外露出	11	m			
保温工事	20A クラスワール 多湿個所露出	3	m			
保温工事	25A クラスワール 天井・PS	12	m			
保温工事	25A クラスワール 屋外露出	4	m			
あと施工アンカー		22	個			
既存外壁開口	コア抜 75φ 100mm	10	個所			
簡易鉄筋探査		10	個所			
計						

上 田 市

細目別内訳

機械設備工事		ガス設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
内管工事代						
フレ配管基本工事(増設)		1	式			
撤去基本工事		1	式			
撤去	(非埋設部)	13	m			
PLV	(非埋設部) 25A	5	m			
PLV	32A	6	m			
フレ配管	(埋設)25A	15	m			
フレUボンドガス栓	(検査孔付) 25A	2	個			
フレ分岐チーズ		1	個			
ハンドガス栓	25A	1	個			
ガスフレキ	25A	1	本			
絶縁ソケット	25A	3	個			
付帯工事費		1	式			

上 田 市

細目別内訳

機械設備工事		ガス設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
諸経費		1	式			
計						

上 田 市

細目別内訳

機械設備工事		屋外給水設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道用ポリエチレン管	一種 20mm (地中配管)	3	m			
水道用ポリエチレン管	一種 25mm (地中配管)	1	m			
水道用ポリエチレン管	一種 50mm (地中配管)	1	m			
水道用 内外面塩ビライニング鋼管	JWWA K 116 SGP VD 20A (地中配管)	3	m			
水道用 内外面塩ビライニング鋼管	JWWA K 116 SGP VD 25A (地中配管)	2	m			
不凍栓	15A 600L	1	個			
不凍栓	20A 600L	1	個			
不凍栓	25A 600L	1	個			
不凍栓ボックス	VC-6	3	個所			
散水栓	13mm	1	個			
散水栓ボックス	B3-A	1	個所			
土工事		1	式			

上 田 市

細目別内訳

機械設備工事		屋外給水設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
埋設標示シート		9	m			
埋設標示柱		1	個所			
既存管接続		1	式			
計						

上 田 市

細目別内訳

機械設備工事		屋外排水設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水用 硬質塩化ビニル管	JIS K 6741 VP 75mm (地中配管)	1	m			
排水用 硬質塩化ビニル管	JIS K 6741 VP 100mm (地中配管)	1	m			
排水用 硬質塩化ビニル管	JIS K 6741 VU 100mm (地中配管)	17	m			
塩ビ製小口径柵	SUT(目皿付きトラップ柵) 主管100-柵径200 500H 塩ビ蓋	1	個所			
塩ビ製小口径柵	45YS 主管100-柵径200 500H 塩ビ蓋	1	個所			
塩ビ製小口径柵	90L 主管100-柵径200 800H 塩ビ蓋	1	個所			
塩ビ製小口径柵	90L 主管100-柵径200 500H T-14蓋	1	個所			
塩ビ製小口径柵	45Y 主管100-柵径200 500H T-14蓋	1	個所			
土工事		1	式			
既存管切断接続		1	式			
管路アスファルト舗装復旧	給水管路・既存撤去管路共	1	式			
計						

上 田 市

細目別内訳

機械設備工事		撤去工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機器類撤去	ガスヒートポンプエアコン・パッケージエアコン 遠赤ヒーター・換気扇・ガス給湯器 他撤去	1	式			
撤去エアコン冷媒ガス回収	ガスヒートポンプエアコン*1組 パッケージエアコン*4組	1	式			
衛生器具撤去	洋風便器・和風便器・洗面器 手すり類・鏡 他撤去	1	式			
ダクト類撤去	換気ダクト撤去	1	式			
空調配管撤去	冷媒配管・ドレン管 保温・カバーダクト類撤去共 既存管切離し・プラグ止所理共	1	式			
屋内給排水給湯配管撤去	給水管・排水管・給湯管 保温・弁類撤去共 既存管切離し・プラグ止所理共	1	式			
屋外給排水給湯配管撤去	保温・弁類撤去共 既存管切離し・プラグ止所理共	1	式			
管路アスファルト舗装 解体	カッター入れ m 舗装解体 m2	1	式			
計						

上 田 市

細目別内訳

機械設備工事		発生材処分				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去エアコン冷媒ガス処分	ガスヒートポンプエアコン*1組 パッケージエアコン*4組	1	式			
廃棄物積込	アスファルト塊 0.95m3	1	式			
廃棄物運搬	2tダンプ 2台 4tダンプ 1台 10tダンプ 1台 10tダンプ (残土搬出) 1台	1	式			
廃棄物処分	金属類処分 0.8m3 混合廃棄物処分 10.8m3 アスファルト塊処分 2.3t 残土 4.29m3	1	式			
計						

上 田 市