

工事番号														(様式 - 1)		
								所 長		係 長		照 査		設 計		
令和 7 年度 (交付金) 染屋浄水場7・8・9号ろ過池耐震補強工事															実施設計書	
上田市古里 (染屋浄水場)																
設 計 大 要								施 工 方 法								
7・8・9号ろ過池耐震補強一式 ろ過池側壁鉄筋コンクリート増打 17箇所 (W=4.4m H=2.0m t=0.2m) 8箇所(ろ過池隅) (W=8.2m H=2.0m t=0.2m) 3箇所(弁室前) (W=9.0m H=2.0m t=0.2m) 2箇所(8・9号間) (W=3.95m H=2.0m t=0.15m) 4箇所(ろ過池内)								施 工 期 間				日間				
								起工予定年月日				令和 年 月 日				
								竣工予定年月日				令和 年 月 日				
								契約保証方法				金銭的保証				
								・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m3、掛m2、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合を除きます。								

総括情報表

頁0-0002

単価適用地区 実施設計単価表等の適用日 資材等の単価の出典	41 2 東信（2） 07.05.01 建設物価・積算資料 当年5月号		
	当 世 代	前 世 代	
前払率（％） 消費税率（％） 工種区分 施工地域等区分 現場環境改善費 契約保証方法 豪雪割増 冬期補正（現管） 週休2日補正	40 10 % 03 構造物工事（浄水場等） 05 補正なし 00 計上なし 01 金銭的保証 02 豪雪割増無し 334 07 月単位		
	これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象となりませんのでご理解願います。 冬期補正（現管）欄の記載例：124 は 冬期率12%、4級地 を示します。		

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0003

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** 本工事費 ***						
緩速ろ過池7号池補強工						
労務						
コンクリート面目荒し 側面	87	m ²				
高圧水洗 加圧力50～100MPa	87	m ²				
鉄筋探査工	87	m ²				施工 第0 -0001号表
橋梁架設工事歩掛 あと施工アンカー設置工（接着系） D13×620 横向打	539	本				
鉄筋工 SD345 D13 構造物種別による補正なし	0.43	t				施工 第0 -0002号表
鉄筋工 SD345 D22 構造物種別による補正なし	1.51	t				施工 第0 -0003号表

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0004

費目・工種・種別・細別・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
	型枠						
	一般型枠						
	均しコンクリート	5		m ²			施工 第0 -0004号表
	型枠						
	一般型枠						
	鉄筋・無筋構造物	94		m ²			施工 第0 -0005号表
	コンクリート 無筋・鉄筋構造物						
	一般養生						
	夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ コンクリートポンプ車打設	1		m ³			施工 第0 -0006号表
	コンクリート 無筋・鉄筋構造物						
	一般養生						
	夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ コンクリートポンプ車打設	18		m ³			施工 第0 -0007号表
	足場工						
	手摺先行型枠組足場 安全ネットなし			掛m ²			施工 第0 -0008号表
土工							
	舗装版切断						
	コンクリート舗装版 15cm以下	62		m			施工 第0 -0009号表
	舗装版破碎						
	コンクリート舗装版 障害等なし	31		m ²			施工 第0 -0010号表
	コンクリート塊（鉄筋）運搬						
	BH 山積0.28m ³ （平積0.2m ³ ）、4 t DT 運搬距離：5.9 km D I D地区有り	5		m ³			施工 第0 -0011号表

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0005

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床掘り 土砂 小規模	160	m ³			施工 第0 -0013号表
埋戻し 小規模 土砂	140	m ³			施工 第0 -0014号表
上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整砕石 全仕上り厚100mm	31	m ²			施工 第0 -0015号表
鉄網(コンクリート舗装) CD6 150×150	31	m ²			
刊行物 路盤紙 クラフト紙系	31	m ²			
刊行物 コンクリート 無筋・鉄筋構造物 一般養生 夜間割増なし 豪雪割増なし コンクリートポンプ車打設	5	m ³			施工 第0 -0016号表
土砂等運搬 小規模 DID区間なし 1.0km以下 バックホウ 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	160	m ³			施工 第0 -0017号表
整地 残土受入れ地での処理	160	m ³			施工 第0 -0018号表
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m ³ 未満	10	m ³			施工 第0 -0019号表

上 田 市

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0006

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
土砂等運搬 小規模 DID区間あり 9.0km以下 バックホ 山積0.28m3(平積0.2m3)						
	10	m 3				施工 第0 -0020号表
整地 残土受入れ地での処理						
	10	m 3				施工 第0 -0018号表
* 処分費等 *						
処分費 (t) 有筋 (株)佐藤商会						
	11.5	t				施工 第0 -0021号表
緩速ろ過池 8・9号池補強工						
労務						
コンクリート面目荒し 側面						
	170	m ²				
高圧水洗 加圧力50～100MPa						
	170	m ²				
鉄筋探査工 橋梁架設工事歩掛						
	170	m ²				施工 第0 -0022号表

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0007

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
あと施工アンカー設置工（接着系） D13×620 横向打						
	1,083		本			
鉄筋工 SD345 D13 構造物種別による補正なし						
	0.83		t			施工 第0 -0002号表
鉄筋工 SD345 D22 構造物種別による補正なし						
	2.21		t			施工 第0 -0003号表
鉄筋工 SD345 D25 構造物種別による補正なし						
	0.9		t			施工 第0 -0023号表
型枠 一般型枠 均しコンクリート						
	8		m ²			施工 第0 -0004号表
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物						
	179		m ²			施工 第0 -0005号表
無収縮モルタル注入型枠 両面木製 刊行物						
	16		m			
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 一般養生 夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ コンクリートポンプ車打設						
	2		m ³			施工 第0 -0006号表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 一般養生 夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ コンクリートポンプ車打設						
	32		m ³			施工 第0 -0007号表

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0008

費目・工種・種別・細別・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
	無収縮モルタル注入 Fc=30										
	刊行物	0.7		m	3						
	足場工 手摺先行型枠組足場 安全ネットなし										
				掛	m	2				施工	第0 -0008号表
土工											
	舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下										
		120		m						施工	第0 -0009号表
	舗装版破砕 コンクリート舗装版 障害等なし										
		76		m	2					施工	第0 -0010号表
	コンクリート塊（鉄筋）運搬 BH 山積0.28m3（平積0.2m3）、4 t DT 運搬距離：5 . 9 km D I D地区有り										
		11		m	3					施工	第0 -0011号表
	床掘り 土砂 小規模										
		240		m	3					施工	第0 -0013号表
	ろ過材撤去工（ろ過砂層） 人力床掘										
		42		m	3						
	ろ過材撤去工（ろ過砂利3～4mm） 人力床掘										
		2		m	3						

上 田 市

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0009

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
ろ過材撤去工 (ろ過砂利10～20mm) 人力床掘						
見積	2	m 3				
埋戻し 小規模 土砂						
	200	m 3				施工 第0 -0014号表
ろ過材復旧工 (ろ過砂層) 人力埋戻						
見積	40	m 3				
ろ過材復旧工 (ろ過砂利3～4mm) 人力埋戻						
見積	2	m 3				
ろ過材復旧工 (ろ過砂利10～20mm) 人力埋戻						
見積	2	m 3				
上層路盤 (車道・路肩部) 粒度調整砕石 全仕上り厚 1 0 0 mm						
	76	m 2				施工 第0 -0015号表
鉄網 (コンクリート舗装) CD6 150×150						
刊行物	76	m ²				
路盤紙 クラフト紙系						
刊行物	76	m ²				
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 一般養生 夜間割増なし 豪雪割増なし コンクリートポンプ車打設						
	11	m 3				施工 第0 -0016号表

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0010

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
土砂等運搬 小規模 DID区間なし 1.0km以下 バックホ 山積0.28m3(平積0.2m3)	240	m 3				施工 第0 -0017号表
整地 残土受入れ地での処理	240	m 3				施工 第0 -0018号表
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	20	m 3				施工 第0 -0019号表
土砂等運搬 小規模 DID区間あり 9.0km以下 バックホ 山積0.28m3(平積0.2m3)	20	m 3				施工 第0 -0020号表
整地 残土受入れ地での処理	20	m 3				施工 第0 -0018号表
ろ過材運搬工(搬出)ろ過砂 浄砂積込・運搬	42	m 3				
ろ過材運搬工(搬出)ろ過砂利3~4mm 砂等積込・運搬	2	m 3				
ろ過材運搬工(搬出)ろ過砂利10~20mm 砂利積込・運搬	2	m 3				
ろ過材運搬工(搬入)ろ過砂 浄砂積込・運搬	42	m 3				

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0011

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
ろ過材運搬工（搬入）ろ過砂利3～4mm 砂等積込・運搬						
	2	m ³				
ろ過材運搬工（搬入）ろ過砂利10～20mm 砂利積込・運搬						
	2	m ³				
ろ過材（ろ過砂利3～4mm） フルコンパック体						
	2	m ³				
ろ過材（ろ過砂利10～20mm） フルコンパック体						
	2	m ³				
* 処分費等 *						
処分費（t） 有筋（株）佐藤商会						
	28.6	t				施工 第0 -0021号表
付帯工						
撤去工						
構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 必要						
	1	m ³				施工 第0 -0024号表

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0012

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 必要	1	m ³				施工 第0 -0025号表
ヒューム管 (B形管) 撤去 600mm	1.5	m				施工 第0 -0026号表
コンクリート塊 (鉄筋) 運搬 BH 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)、4 t DT 運搬距離 : 5 . 9 km D I D地区有り	1	m ³				施工 第0 -0011号表
コンクリート塊 (無筋) 運搬 BH 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)、4 t DT 運搬距離 : 5 . 9 km D I D地区有り	1	m ³				施工 第0 -0027号表
ねじ式弁篋設置・撤去工 A・B形3号 蓋 : 30kg未満 受枠 : 30kg以上60kg未満 2-9-5	1	箇所				施工 第0 -0028号表
* 処分費等 *						
処分費 (t) (株)佐藤商会	1.8	t				施工 第0 -0029号表
処分費 (t) 無筋 (株)佐藤商会	0.2	t				施工 第0 -0030号表
復旧工						

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0013

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
資材費						
	1		式			工種 第0001号表
労務費						
	1		式			工種 第0002号表
土工費						
	1		式			工種 第0003号表
* * 直接工事費 * *						
共通仮設費率計算額(千円単位)						
* * 共通仮設費計 * *						
* * 純工事費 * *						
* * 現場管理費(千円単位)						
* * 工事原価 * *						

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
** 一般管理 費等 **						
** 工事価格計 **						
** 消費税等 相当額計 **						
** 工事費計 **						
(参考) 予定 価格に占める						

工 種 明 細 表

工種 第0001号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ハンドホール蓋 φ 600					
刊行物	1	組			
円形型枠 紙製 φ 90 × 2.6 × 4000					
刊行物	1	本			
円形型枠 紙製 φ 50 × 2.2 × 4000					
刊行物	1	本			
円形型枠 紙製 φ 150 × 3.5 × 4000					
刊行物	1	本			
仕切弁表函 浅埋型 ねじ筐・座台含む					
市単価	1	組			科目 第0001号表
継足しロッド 継足しロッド φ 45 L=1.4m 振れ止め金具共 見積	1	組			
硬質塩化ビニル管 φ 200 × 4m VU管 仕切弁表函用					
刊行物	1	本			
塩ビ管用底版 仕切弁表函用					
見積	1	個			
HIVP φ 40 直管 4.0m					
水道単価	2	本			

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
HIVPソケット φ40					
水道単価	2	個			
HIVPIIL継 φ40					
水道単価	1	個			
HIVP45° IIL継 φ40					
刊行物	1	個			
埋設管明示シート（シングル） W=400mm					
水道単価	5	m			
管標識シート（電気用） W=300 シングル					
刊行物	7.1	m			
*** 単位当り ***					
	1	式			

工 種 明 細 表

工種 第0002号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋工 S D 3 4 5 D 1 3 構造物種別による補正なし	0.06	t			施工 第0 -0002号表
型枠 一般型枠 均しコンクリート	1	m 2			施工 第0 -0004号表
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	9	m 2			施工 第0 -0005号表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 一般養生 夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ コンクリートポンプ車打設	0.1	m 3			施工 第0 -0006号表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 一般養生 夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ コンクリートポンプ車打設	1	m 3			施工 第0 -0007号表
ねじ式弁筐設置工 《底版使用》 A・B形3号 蓋：30kg未満 受枠：30kg以上60kg未満 2-9-5	1	箇所			施工 第0 -0031号表
硬質塩化ビニル管切断工《据付管切断》 管径：φ 2 0 0 mm	1	口			施工 第0 -0032号表
硬質塩化ビニル管切断工《据付管切断》 管径：φ 4 0 mm	4	口			施工 第0 -0033号表
硬質塩化ビニル管据付工 φ 4 0 mm 2-5-1	5	m			施工 第0 -0034号表

工 種 明 細 表

工種 第0002号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
硬質塩化ビニル管ＴＳ継手工 φ 4 0 mm					
2-5-1	8	口			施工 第0 -0035号表
管明示シート工（手間のみ）					
2-3-14	12.1	m			施工 第0 -0036号表
*** 単位当り ***					
	1	式			

工 種 明 細 表

工種 第0003号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャラン R C - 4 0					
	2	m 2			施工 第0 -0037号表
管路埋戻工 クローラ型・標準 山積0 . 0 8 m 3 その他 1-1-2					
	3	m 3			施工 第0 -0038号表
* * * 単位当り * * *					
	1	式			

仕切弁表函

科目内訳表

科目 第0001号表

頁0-0020

浅埋型 ねじ筐・座台含む

施 工 名 称 など		数	量	単 位	市単価	金 額	備 考
仕切弁・排泥弁鉄筐 浅埋型 (ねじ式鉄筐・除雪対応型 内蓋含む)							
	水道単価	1		基			
再生プラスチック座台(ねじ式鉄筐用)							
	水道単価	1		基			
*** 単位当り ***							
		1		組			

上 田 市

施 工 内 訳 表

橋梁架設工事歩掛

12.5 m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
技師（ A ） 外業		人			
技師（ B ） 外業		人			
技師（ C ） 外業		人			
諸雑費		%			
*** 合 計 ***	12.5	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			

施 工 内 訳 表

頁0-0022

鉄筋工

施工 第0 -0002号表

S D 3 4 5 D 1 3

構造物種別による補正なし

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋工 加工・組立共	1.000	t			
異形棒鋼 S D 3 4 5 D 1 3	1.030	t			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	t			

上 田 市

施 工 内 訳 表

頁0-0023

鉄筋工

施工 第0 -0003号表

S D 3 4 5 D 2 2

構造物種別による補正なし

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋工 加工・組立共	1.000	t			
異形棒鋼 S D 3 4 5 D 2 2	1.030	t			
諸雑費	1	式			
* * * 単位当り * * *	1	t			

施 工 内 訳 表

頁0-0024

施工 第0 -0004号表

型枠
一般型枠
機械構成比：
均しコンクリート

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：
1
m 2
当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
型わく工		人		型わく工		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
型枠の種類：一般型枠				構造物の種類：均しコンクリート		

施 工 内 訳 表

頁0-0025

施工 第0 -0005号表

型枠
一般型枠
機械構成比：
鉄筋・無筋構造物
労務構成比：
材料構成比：
市場単価構成比：
標準単価：
1
m 2
当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
型わく工		人		型わく工		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
型枠の種類：一般型枠				構造物の種類：鉄筋・無筋構造物		

施工内訳表

頁0-0026

コンクリート 無筋・鉄筋構造物

一般養生

機械構成比：

労務構成比：

夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ

コンクリートポンプ車打設

施工 第0 -0006号表

標準単価：1

m 3 当り

代表機材規格	構成比	単位	単価	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
コンクリートポンプ車[トラック架装] ブーム式 圧送能力 90 ~ 110 m ³ / h		供用日		コンクリートポンプ車[トラック架装] ブーム式		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
特殊作業員		人		特殊作業員		
運転手(特殊)		人		運転手(特殊)		
生コン 18 - 8 - 25 (20) - BB (W / C = 60 %以下)		m ³		生コンクリート 24 - 12 - 25 高炉 W / C 55 %		

施 工 内 訳 表

頁0-0027

コンクリート 無筋・鉄筋構造物

一般養生

機械構成比：

労務構成比：

夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ

材料構成比：

コンクリートポンプ車打設

市場単価構成比：

施工 第0 -0006号表

標準単価：

1

m 3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
構造物種別：無筋・鉄筋構造物 設計日打設量：10m3以上100m3未満 圧送管延長距離区分：延長無し コンクリート規格：18-8-25(W/C=60%以下) 生コンクリート夜間割増：夜間割増なし				打設工法：コンクリートポンプ車打設 養生工の種類：一般養生 コンクリートセメント種類：高炉（ＢＢ） 生コンクリート小型車割増：小型車割増なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0028

コンクリート 無筋・鉄筋構造物

一般養生

機械構成比：

労務構成比：

夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ

コンクリートポンプ車打設

施工 第0 -0007号表

1
標準単価：

m 3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
コンクリートポンプ車 [トラック架装] ブーム式 圧送能力 9 0 ~ 1 1 0 m 3 / h		供用日		コンクリートポンプ車 [トラック架装] ブーム式		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
特殊作業員		人		特殊作業員		
運転手 (特殊)		人		運転手 (特殊)		
生コン 2 4 - 1 2 - 2 5 (2 0) - B B (W / C = 5 5 % 以下)		m 3		生コンクリート 2 4 - 1 2 - 2 5 高炉 W / C 5 5 %		

施 工 内 訳 表

頁0-0029

コンクリート 無筋・鉄筋構造物

一般養生

機械構成比：

労務構成比：

夜間割増なし 豪雪割増

工種条件と同じ

コンクリートポンプ車打設

施工 第0 -0007号表

標準単価：

1 m 3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
構造物種別：無筋・鉄筋構造物 設計日打設量：10m3以上100m3未満 圧送管延長距離区分：延長無し コンクリート規格：24-12-25(W/C=55%以下) 生コンクリート夜間割増：夜間割増なし				打設工法：コンクリートポンプ車打設 養生工の種類：一般養生 コンクリートセメント種類：高炉（ＢＢ） 生コンクリート小型車割増：小型車割増なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0030

足場工
手摺先行型枠組足場

施工 第0 -0008号表

100 掛m 2 当り

安全ネットなし

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
とび工		人			
普通作業員		人			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ] 賃料 排ガス 3 次 2 5 t 吊 (燃料油脂費含む)		日			
諸雑費		%			(労 + 機) × 率
*** 合 計 ***		掛m 2			
*** 単位当り ***	1	掛m 2			

施工内訳表

頁0-0031

舗装版切断
コンクリート舗装版
機械構成比：

労務構成比：

15cm以下

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0009号表

1
標準単価：

m 当り

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
コンクリートカッタ[バキューム式・湿式] 超低騒音 切削深20cm級 B径56cm		供用日		コンクリートカッタ[バキューム式・湿式] 超低騒音		
特殊作業員		人		特殊作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
普通作業員		人		普通作業員		
ブレード(コンクリートカッタ) 径18インチ(45cm)		枚		ブレード(コンクリートカッタ) 径18インチ(45cm)		
ガソリン レギュラー スタンド		L		ガソリン レギュラー スタンド		

施工内訳表

舗装版切断
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版
機械構成比：

15cm以下

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0009号表

1
標準単価：

m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
舗装版種別：ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚：15cm以下		

施工内訳表

頁0-0033

舗装版破碎
コンクリート舗装版
機械構成比：

障害等なし

労務構成比：

材料構成比：

施工 第0 -0010号表

1
標準単価：

m 2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
コンクリート圧砕装置 [大割機] 7 3 5 ~ 8 5 0 mm 5 5 0 ~ 9 8 0 k N		供用日		コンクリート圧砕装置 [大割機]		
バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料 ~ 超低・~ 排ガス3次 山積 0 . 4 5 m 3		日		バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料		
運転手 (特殊)		人		運転手 (特殊)		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		

施 工 内 訳 表

頁0-0034

舗装版破碎
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版
機械構成比：

障害等なし

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0010号表

1
標準単価：

m 2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
舗装版種別：ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 騒音振動対策：騒音振動対策必要 積込作業の有無：積込作業あり				障害等の有無：障害等なし 舗装版厚：15cm以下 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施工内訳表

頁0-0035

コンクリート塊（鉄筋）運搬

BH 山積0.28m³ (平積0.2m³)、4 t DT

運搬距離：5.9 km DID地区有り

施工 第0 -0011号表

10

m 3

当り

[illegible]

上 田 市

施 工 内 訳 表

頁0-0036

ダンプトラック運転
普通・ディーゼル 4 t 積級

運搬路面状況 良好

1-1-3

施工 第0 -0012号表

1

日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（一般）		人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級		供用日			
タイヤ損耗費 ダンプトラック 4 t 良好		供用日			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

上 田 市

施 工 内 訳 表

頁0-0037

床掘り
土砂

小規模

施工 第0 -0013号表

1

m 3 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回] 排ガス 2 次 山積 0 . 2 8 m 3		供用日		バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回] 排ガス 2 次		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
普通作業員		人		普通作業員		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

上 田 市

施工内訳表

床掘り
土砂

施工 第0 -0013号表

小規模

1

m 3 当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代表機労材規格		構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)		単価(東京地区)	備考	
土質：土砂 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ					施工方法：上記以外(小規模)				

施工内訳表

頁0-0039

埋戻し
小規模

土砂

施工 第0 -0014号表

1

m 3 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回] 排ガス2次 山積0.28m ³		供用日		バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回] 排ガス2次		
タンパ及びランマ [ランマ] 質量60～80kg		供用日		タンパ及びランマ [ランマ]		
普通作業員		人		普通作業員		
特殊作業員		人		特殊作業員		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		

施 工 内 訳 表

頁0-0040

埋戻し
小規模

機械構成比：

労務構成比：

土砂

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0014号表

1
標準単価：

m 3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ガソリン レギュラー スタンド		L		ガソリン レギュラー スタンド		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
施工方法：上記以外(小規模) 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				土質：土砂		

施 工 内 訳 表

頁0-0041

上層路盤（車道・路肩部）

粒度調整砕石

機械構成比：

労務構成比：

全仕上り厚 1 0 0 mm

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0015号表

1
標準単価：

m 2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
モータグレーダ[土工用] 排ガス2次 ブレード幅3 . 1 m		供用日		モータグレーダ[土工用] 排ガス2次		
ロードローラ[マカダム] 排ガス2次 運転質量1 0 t		供用日		ロードローラ[マカダム] 排ガス2次		
タイヤローラ賃料 ～超低・～排ガス3次 質量8 ～ 2 0 t		日		タイヤローラ賃料		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
特殊作業員		人		特殊作業員		
普通作業員		人		普通作業員		

施工内訳表

頁0-0042

上層路盤（車道・路肩部）

粒度調整碎石

機械構成比：

労務構成比：

全仕上り厚 1 0 0 mm

材料構成比：

市場単価構成比：

1
標準単価：

m 2 当り

施工 第0 -0015号表

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
粒調碎石 2 5 mm以下		m 3		再生粒度調整碎石 R M - 4 0		
軽油 小型口 - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
材料：粒度調整碎石 施工区分：1層施工 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				全仕上り厚(mm)：100 材料(粒度調整碎石)：粒度調整碎石 M - 2 5		

施工内訳表

頁0-0043

コンクリート 無筋・鉄筋構造物

一般養生

機械構成比：

労務構成比：

夜間割増なし 豪雪割増なし

材料構成比：

コンクリートポンプ車打設

市場単価構成比：

施工 第0 -0016号表

1
標準単価：

m 3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
コンクリートポンプ車 [トラック架装] ブーム式 圧送能力 9 0 ~ 1 1 0 m 3 / h		供用日		コンクリートポンプ車 [トラック架装] ブーム式		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
特殊作業員		人		特殊作業員		
運転手 (特殊)		人		運転手 (特殊)		
生コン 1 8 - 8 - 4 0 - B B (W / C = 5 5 % 以下)		m 3		生コンクリート 2 4 - 1 2 - 2 5 高炉 W / C 5 5 %		

施 工 内 訳 表

頁0-0044

コンクリート 無筋・鉄筋構造物

一般養生

機械構成比：

労務構成比：

夜間割増なし 豪雪割増なし

材料構成比：

コンクリートポンプ車打設

市場単価構成比：

施工 第0 -0016号表

標準単価：1

m 3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
構造物種別：無筋・鉄筋構造物 設計日打設量：10m3以上100m3未満 圧送管延長距離区分：延長無し コンクリート規格：18-8-40(W/C=55%以下) 生コンクリート夜間割増：夜間割増なし				打設工法：コンクリートポンプ車打設 養生工の種類：一般養生 コンクリートセメント種類：高炉（ＢＢ） 生コンクリート小型車割増：小型車割増なし 豪雪割増：豪雪割増なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0045

土砂等運搬

小規模 DID区間なし 1.0km以下

バックホ 山積0.28m3(平積0.2m3)

施工 第0 -0017号表

1

m 3 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級		供用日		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		
運転手 (一般)		人		運転手 (一般)		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
土砂等発生現場：小規模 土質：土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬距離：1.0km以下				積込機種・規格：バックホ 山積0.28m3(平積0.2m3) DID区間の有無：DID区間なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

上 田 市

施 工 内 訳 表

頁0-0046

整地
残土受入れ地での処理

施工 第0 -0018号表

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価： 1 m 3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ〔クローラ型〕賃料 ～排ガス2014 山積0.8m3		日		バックホウ〔クローラ型〕賃料		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
作業区分：残土受入れ地での処理						

施工内訳表

頁0-0047

積込（ルーズ）

土砂

土量50,000m3未満

施工 第0 -0019号表

1

m3 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型）[標準型] 排ガス2014 山積0.8m3		供用日		バックホウ（クローラ型）[標準型] 排ガス2014		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
土質：土砂 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				作業内容：土量50,000m3未満		

上 田 市

施 工 内 訳 表

頁0-0048

土砂等運搬

小規模 DID区間あり 9.0km以下

バックホウ 山積0.28m3(平積0.2m3)

施工 第0 -0020号表

1

m3 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級		供用日		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		
運転手 (一般)		人		運転手 (一般)		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
土砂等発生現場：小規模 土質：土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬距離：9.0km以下				積込機種・規格：バックホウ 山積0.28m3(平積0.2m3) DID区間の有無：DID区間あり 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

上 田 市

施 工 内 訳 表

処分費（t）
有筋（株）佐藤商会

100 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費	100.000	t			
*** 合 計 ***	100	t			
*** 単位当り ***	1	t			

施 工 内 訳 表

橋梁架設工事歩掛

12.5 m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
技師（ A ） 外業		人			
技師（ B ） 外業		人			
技師（ C ） 外業		人			
諸雑費		%			
*** 合 計 ***	12.5	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			

施 工 内 訳 表

頁0-0051

鉄筋工

施工 第0 -0023号表

S D 3 4 5 D 2 5

構造物種別による補正なし

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋工 加工・組立共	1.000	t			
異形棒鋼 S D 3 4 5 D 2 5	1.030	t			
諸雑費	1	式			
* * * 単位当り * * *	1	t			

施 工 内 訳 表

構造物とりこわし
鉄筋構造物 機械施工

低騒音・低振動対策 必要

施工 第0 -0024号表

1 m 3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 機械施工 制約無 昼間	1.000	m 3			
諸雑費	1	式			
* * * 単位当り * * *	1	m 3			

施工内訳表

頁0-0053

構造物とりこわし
無筋構造物 機械施工

低騒音・低振動対策 必要

施工 第0 -0025号表

1 m 3 当り

[illegible]

上 田 市

施 工 内 訳 表

頁0-0054

ヒューム管（B形管）

施工 第0 -0026号表

撤去

600mm

1

m 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ〔クローラ・後方超小旋回〕賃料 クレーン付・超低・排ガス2014 山積0.45m ³		日		バックホウ〔クローラ・後方超小旋回〕賃料 クレーン付き		
普通作業員		人		普通作業員		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
特殊作業員		人		特殊作業員		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		

施 工 内 訳 表

頁0-0055

ヒューム管（B形管）

施工 第0 -0026号表

撤去 600mm 1 m 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：				標準単価：		
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
作業区分：撤去			管径：600mm			

施工内訳表

頁0-0056

コンクリート塊（無筋）運搬

BH 山積0.28m³ (平積0.2m³)、4 t DT

運搬距離：5.9 km DID地区有り

施工 第0 -0027号表

10

m 3

当り

[illegible]

上 田 市

ねじ式弁筐設置・撤去工
A・B形3号

頁0-0057

施工 第0 -0028号表

1

箇所 当り

蓋：30kg未満

受桡：30kg以上60kg未満

2-9-5

[illegible]

上 田 市

施 工 内 訳 表

処分費（t）
(株)佐藤商会

施工 第0 -0029号表

100 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費	100.000	t			
*** 合 計 ***	100	t			
*** 単位当り ***	1	t			

施 工 内 訳 表

処分費（t）
無筋（株）佐藤商会

100 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費	100.000	t			
*** 合 計 ***	100	t			
*** 単位当り ***	1	t			

施工 第0 -0031号表

蓋：30kg未滿

受杵：30kg以上60kg未満

2-9-5

1

箇所 当り

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0061

硬質塩化ビニル管切断工《据付管切断》
管径：φ 2 0 0 mm

施工 第0 -0032号表

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
*** 単位当り ***	1	口			

施 工 内 訳 表

頁0-0062

硬質塩化ビニル管切断工《据付管切断》
管径：φ 4 0 mm

施工 第0 -0033号表

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
*** 単位当り ***	1	口			

硬質塩化ビニル管据付工
φ 4 0 mm

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0034号表

頁0-0063

2-5-1

10

m

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

硬質塩化ビニル管 T S 継手工
φ 4 0 mm

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0035号表

頁0-0064

2-5-1

2

口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 合 計 ***	2	口			
*** 単位当り ***	1	口			

施 工 内 訳 表

2-3-14

100

m

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

頁0-0066

基礎碎石
12.5cmを超え17.5cm以下

再生クラッシャーラン RC - 40

施工 第0 -0037号表

1 m 2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ [クローラ型] 賃料 ～排ガス2014 山積0.8m3		日		バックホウ [クローラ型] 賃料		
普通作業員		人		普通作業員		
特殊作業員		人		特殊作業員		
運転手 (特殊)		人		運転手 (特殊)		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
再生クラッシャーラン 40mm以下		m3		再生クラッシャーラン RC - 40		

施 工 内 訳 表

頁0-0067

基礎碎石
12.5cmを超え17.5cm以下

再生クラッシュラン R C - 4 0

施工 第0 -0037号表

1 m 2 当り

機械構成比：	労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：	標準単価：		
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
碎石の厚さ：12.5cmを超え17.5cm以下				碎石の種類：再生クラッシュラン R C - 4 0		

施 工 内 訳 表

頁0-0068

管路埋戻工

クローラ型・標準 山積0.08m³

その他

1-1-2

施工 第0 -0038号表

100

m³

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
小型バックホウ運転 (機 - 2 3) クローラ型・標準 山積0.08m ³ 排出ガス対策型1次基準		日			施工 第0-0039号表
タンバ及びランマ運転 (機 - 3 1) 質量60～80kg		日			施工 第0-0040号表
埋戻材料費	126.000	m ³			管路埋戻工(SS10103)にて使用
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m ³			
*** 単位当り ***	1	m ³			

施 工 内 訳 表

頁0-0069

小型バックホウ運転（機 - 2 3）
クローラ型・標準 山積0.08m³

排出ガス対策型1次基準

施工 第0 -0039号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小型バックホウ（クローラ型）[標準型] 排ガス1次 山積0.08m ³		供用日			
特殊作業員		人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施 工 内 訳 表

頁0-0070

タンパ及びランマ運転 (機 - 3 1)
質量 6 0 ~ 8 0 k g

施工 第0 -0040号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
タンパ (ランマ) 賃料 質量 6 0 ~ 8 0 k g		供用日			
特殊作業員		人			
ガソリン レギュラー スタンド		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

上 田 市