

工事番号																				
									課長			係長			照査			設計		
令和 7 年度 愛宕町配・給水管布設替工事																			実施設計書	
上田市中央6丁目																				
設 計 大 要										施 工 方 法					請 負					
配水管布設替工 L=142.8m 配水用ホリ升ン管(HPPE) φ 75 L=142.8m 給水管布設替工 L=22.4m 配水用ホリ升ン管(HPPE) φ 50 L=22.4m 地下式消火栓 N=1基 給水管切替工 N=5箇所										施 工 期 間					日間					
										起工予定年月日					令和 年 月 日					
										竣工予定年月日					令和 年 月 日					
										契約保証方法					金銭的保証					
										・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m3、掛m2、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合は除きます。										

総括情報表

頁0-0002

単価適用地区 実施設計単価表等の適用日 資材等の単価の出典	41 2 東信（ 2 ） 07.05.01 建設物価・積算資料 当年 5 月号 土木コスト情報・土木施工単価 使用しない		
	当 世 代		前 世 代
前払率（ % ） 消費税率（ % ） 工種区分 施工地域等区分 現場環境改善費 契約保証方法 豪雪割増 週休 2 日補正	40 10 % 01 開削工事 / 小口径推進工事 03 市街地 00 計上なし 01 金銭的保証 02 豪雪割増無し 07 月単位		
	これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象となりませんのでご理解願います。 冬期補正（現管）欄の記載例：124 は 冬期率12%、4級地 を示します。		

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** 本工事費 ***						
配・給水管布設替工						
配水本管工						
材料費: HPPE φ 75						
	1		式			工種 第0001号表
労務費: HPPE φ 75						
	1		式			工種 第0002号表
材料費: HPPE φ 50						
	1		式			工種 第0003号表
労務費: HPPE φ 50						
	1		式			工種 第0004号表
土工						
	1		式			工種 第0005号表
任意仮設						
	1		式			工種 第0006号表

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
給水切替工						
材料費						
	1		式			工種 第0007号表
労務費						
	1		式			工種 第0008号表
土工						
	1		式			工種 第0009号表
* * 直接工事費 * *						
技術管理費						
通水試験工 《既設管連結・給水車不要》 φ 1 5 0 mm以下 1 日当り試験距離：5 0 0 (m)						
	0.33		日			施工 第0 -0076号表
共通仮設費率計算額(千円単位)						
* * 共通仮設費計 * *						

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
* * 純工事費 * *						
* * 現場管理 費(千円単位)						
* * 工事原価 * *						
* * 一般管理 費等 * *						
* * 工事価格計 * *						
* * 消費税等 相当額計 * *						
* * 工事費計 * *						
(参考) 予定 価格に占める						

材料費 HPPE φ75

工 種 明 細 表

工種 第0001号表

頁0-0006

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配水管ポリエチレン管φ75 直管（プレーンエンド）					
水道単価	2	本			
EF片受直管 φ75 5.0m 水道配水用ポリエチレン管					
水道単価	26	本			
EF両受チーズ φ75×50 水道配水用ポリエチレン管					
水道単価	3	個			
EF片受ベント45° φ75 水道配水用ポリエチレン管					
水道単価	12	個			
EF片受ベント11°1/4 φ75 水道配水用ポリエチレン管					
水道単価	2	個			
鋳鉄製ワンツ付T字管 φ75×75 PE両挿口付					
水道単価	2	個			
EFソケット φ75 水道配水用ポリエチレン管					
水道単価	4	個			
水道配水用ポリエチレン管用 効帽 φ75					
水道単価	1	個			
メカ型PCジョイント φ75 水道配水用ポリエチレン管用					
水道単価	1	個			

上 田 市

工 種 明 細 表

工種 第0001号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
地下式消火栓(単口・副弁付) φ 75 排気弁付 水道単価	1	組			
消火栓用表函(円形3号) 土被りH=0.7m用 除雪対応型 上田市型 管理ナンバープレート含む 75型パール(開閉器)付	1	組			施工 第0 -0001号表
急速空気弁 副弁付 φ 75 粉体塗装7.5kFCD 水道単価	1	組			
表函(円形3号) 土被りH=0.7m用 口径・年号プレートを含む	1	組			施工 第0 -0002号表
フランジ付属品7.5 k L S P型φ 75 (SUSボルト・ナット、芯金入りパッキン) 水道単価	2	箇所			
水道用識別マーカー 水道単価	9	個			
メカニカル帽 φ 75 (K形特殊押輪含めない) 水道単価	1	個			
メカニカル同軸押輪 φ 75 (合金ボルト・ナット使用) 水道単価	1	組			
ポリエチレン管 2層管(1種) φ 50 水道単価	3	m			

工 種 明 細 表

工種 第0001号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ソケット φ50 水道ホリパイプ管金属継手					
	1	ヶ			
水道単価 ホリパイプ管金属継手PE回転継手 φ50 おねじ付ソケット（離脱防止機能・耐震型）					
	1	個			
管明示テープ 幅50mm 市販品					
	142.8	m			
水道単価 埋設管明示シート（シングル） W=400mm					
	142.8	m			
*** 単位当り ***					
	1	式			

工 種 明 細 表

工種 第0002号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポリエチレン管据付工 φ75mm					
2-6-1	142.8	m			施工 第0 -0003号表
ポリエチレン管切断工《据付管切断》 管径：φ75mm					
	11	口			施工 第0 -0004号表
ポリエチレン管融着（EF）継手工 φ75mm 1箇所当りの口数＝1口					
2-6-1	40	箇所			施工 第0 -0005号表
ポリエチレン管融着（EF）継手工 φ75mm 1箇所当りの口数＝2口（標準）					
2-6-1	7	箇所			施工 第0 -0006号表
ポリエチレン管（メカニカル）継手工 φ75mm					
	2	口			施工 第0 -0007号表
メカニカル継手工《特殊押輪》 φ75mm以下 K形					
2-3-3、2-10-3	1	口			施工 第0 -0008号表
メカニカル継手工 φ75mm以下 K形					
2-3-3、2-10-3	1	口			施工 第0 -0009号表
消火栓設置工 《機械》 地下式・単口					
2-9-3	1	ヶ所			施工 第0 -0010号表
空気弁設置工 機械施工 φ75mm					
2-9-2	1	基			施工 第0 -0012号表

工 種 明 細 表

工種 第0002号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
表函設置工（円形3号）土被りH=0.7m用					
	2	箇所			施工 第0 -0013号表
消火栓撤去工 《機械》 地下式・単口					
2-9-3	1	ヶ所			施工 第0 -0018号表
鉄蓋撤去工 マンホール種別：円形3号（丸中）					
	1	個			施工 第0 -0019号表
鋳鉄管切断工《据付管切断》 φ 7 5 mm エンジンカッター使用 2-8-1、2-10-2	2	口			施工 第0 -0020号表
鋳鉄管撤去工 《機械》 φ 7 5 mm以下					
2-3-1、2-10-5	1.5	m			施工 第0 -0021号表
洗管玉 φ 75用 3回転用					
水道単価	1	ヶ			
水替工（潜水ポンプ運転） φ 5 0 mm0.4 K w					
	1	日			施工 第0 -0022号表
ポリエチレン管据付工 φ 5 0 mm					
2-6-1	3	m			施工 第0 -0023号表
ポリエチレン管継手工 φ 5 0 mm					
2-6-1	3	口			施工 第0 -0024号表

工 種 明 細 表

工種 第0002号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小口径鋼管継手工（ねじ込み接合） φ 5 0 mm					
2-4-1	1	口			施工 第0 -0025号表
ロケーティングワイヤー設置					
	142.8	m			施工 第0 -0026号表
管明示テープ工（手間のみ） ポリエチレン管，φ 7 5 mm 胴巻箇所数：5 mにつき4 天端明示：有					
2-3-13	142.8	m			施工 第0 -0027号表
管明示シート工（手間のみ）					
2-3-14	142.8	m			施工 第0 -0028号表
*** 単位当り ***					
	1	式			

材料費 HPPE φ50

工 種 明 細 表

工種 第0003号表

頁0-0012

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
EF片受直管 φ50 5.0m 水道配水用ホリシリン管					
水道単価	4	本			
EF両受ベンド90° φ50 水道配水用ホリシリン管					
水道単価	3	個			
EF両受ベンド45° φ50 水道配水用ホリシリン管					
水道単価	1	個			
EF片受ベンド90° φ50 水道配水用ホリシリン管					
水道単価	6	個			
EFソケット φ50 水道配水用ホリシリン管					
水道単価	6	個			
ソットシル弁（PE両挿口付） φ50					
水道単価	2	基			
表函（円形1号）土被りH=0.7m用 口径・年号プレート含む					
	2	組			施工 第0 -0029号表
メカ型PVジョイント φ50 水道配水用ホリシリン管用					
水道単価	3	個			
管明示テープ 幅50mm 市販品					
水道単価	22.4	m			

上 田 市

材料費 HPPE φ 50

工 種 明 細 表

工種 第0003号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
埋設管明示シート（シングル） W=400mm					
水道単価	22.4	m			
*** 単位当り ***					
	1	式			

工 種 明 細 表

工種 第0004号表

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポリエチレン管据付工 φ 5 0 mm					
2-6-1	21	m			施工 第0 -0023号表
ポリエチレン管切断工《据付管切断》 管径：φ 5 0 mm					
	11	口			施工 第0 -0030号表
ポリエチレン管融着（ E F ）継手工 φ 5 0 mm 1 箇所当りの口数 = 1 口					
2-6-1	18	箇所			施工 第0 -0031号表
ポリエチレン管融着（ E F ）継手工 φ 5 0 mm 1 箇所当りの口数 = 2 口（標準）					
2-6-1	2	箇所			施工 第0 -0032号表
ポリエチレン管（メカニカル）継手工 φ 5 0 mm					
	3	口			施工 第0 -0033号表
HIVP管（メカニカル）継手工 φ 5 0 mm					
ポリエチレン管（メカニカル）継手工準用 仕切弁設置工 《機械・縦型》 φ 1 0 0 mm以下					
2-9-1	2	基			施工 第0 -0035号表
表函設置工（円形 1 号）土被りH=0.7m用					
	2	箇所			施工 第0 -0036号表
ロケーティングワイヤー設置					
	22.4	m			施工 第0 -0026号表

労務費 HPPE φ 50

工種明細表

工種 第0004号表

頁0-0015

[illegible]

上田市

工 種 明 細 表

工種 第0005号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	310	m			施工 第0 -0042号表
舗装版取壊し積み込み工 山積 0.13m3 [平積 0.10m3] A s 舗装版厚：5 (cm)	94	m ²			施工 第0 -0043号表
アスファルト塊運搬 BH 山積0.13m3 (平積0.1m3)、2 t DT 運搬距離：6 . 3 km D I D地区有り	5	m 3			施工 第0 -0045号表
管路掘削工 クローラ型・標準 山積 0 . 1 3 m 3 1-1-1	86	m 3			施工 第0 -0047号表
管路埋戻工 クローラ型・標準 山積 0 . 1 3 m 3 洗滌砂 1-1-2	35	m 3			施工 第0 -0048号表
管路埋戻工 クローラ型・標準 山積 0 . 1 3 m 3 発生土 1-1-2	22	m 3			施工 第0 -0050号表
路盤工 (管路土工) 1 層仕上げ 1.8m未満, 再生クラッシャーラン RC-40 全仕上り厚：2 0 c m	94	m 2			施工 第0 -0051号表
路盤工 (管路土工) 1 層仕上げ 1.8m未満, 粒度調整砕石 M-25 全仕上り厚：1 2 c m	94	m 2			施工 第0 -0053号表
発生土処理工 BH 山積0.13m3 (平積0.1m3)、2 t DT 運搬距離：6 . 4 km D I D地区あり 1-1-3	62	m 3			施工 第0 -0054号表

土工

工 種 明 細 表

工種 第0005号表

頁0-0017

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
整地 残土受入れ地での処理					
	62	m 3			施工 第0 -0056号表
表層工 再生 密粒度 (1 3) 車道 1 層当り仕上厚 3 c m					
	94	m 2			施工 第0 -0057号表
* 処分費等 *					
処分費 As塊 (株)塩沢産業					
	11	t			施工 第0 -0060号表
* * * 単位当り * * *					
	1	式			

上 田 市

工 種 明 細 表

工種 第0006号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員 B					
	42	人・日			施工 第0 -0061号表
軽量鋼矢板たて込み工（両側分） 軽量鋼矢板 2.5m以下					
	6.2	m			施工 第0 -0062号表
軽量鋼矢板引抜工（両側分） 軽量鋼矢板 2.5m以下					
	6.2	m			施工 第0 -0063号表
腹起し材・切梁材設置撤去（2段） 掘削深3.5m以下 軽量金属腹起し材・ねじ込みパイプサポート					
	6.2	m			施工 第0 -0065号表
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板 型 当該工事供用日数 1 日					
	1.5	t			施工 第0 -0066号表
*** 単位当り ***					
	1	式			

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配水用ホリシソ管用 鋳鉄ホリ付分水栓 φ75×25					
水道単価	1	個			
水道配水用ホリシソ管用 鋳鉄ホリ付分水栓 φ75×20					
水道単価	4	個			
ポリエチレン管 2層管(1種) φ25					
水道単価	1	m			
ポリエチレン管 2層管(1種) φ20					
水道単価	15.3	m			
メータ用ソケット φ25 水道ホリシソ管金属継手					
水道単価	1	ヶ			
メータ用ソケット φ20 水道ホリシソ管金属継手					
水道単価	8	ヶ			
ソケット φ25 水道ホリシソ管金属継手					
水道単価	1	ヶ			
エルボ90° φ20 水道ホリシソ管金属継手					
水道単価	2	ヶ			
止水栓φ20×13 (逆流防止付伸縮継手・開閉防止型)					
水道単価	4	個			

工 種 明 細 表

工種 第0007号表

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
フレキシブル継手 φ20×500 （量水器上流・下流用）					
水道単価	4	本			
水道用識別マーカー					
水道単価	5	個			
埋設管明示シート（シングル） W=400mm					
水道単価	5	m			
*** 単位当り ***					
	1	式			

工 種 明 細 表

工種 第0008号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
分水栓建込み工 《ポリエチレン管》 本管径：φ 7 5 mm 給水管径：φ 2 5 mm 1-4-2	1	箇所			施工 第0 -0067号表
分水栓建込み工 《ポリエチレン管》 本管径：φ 7 5 mm 給水管径：φ 2 0 mm 1-4-2	4	箇所			施工 第0 -0068号表
ポリエチレン管据付工 φ 2 5 mm 2-6-1	1	m			施工 第0 -0069号表
ポリエチレン管据付工 φ 2 0 mm 2-6-1	15.3	m			施工 第0 -0070号表
ポリエチレン管継手工 φ 2 5 mm 2-6-1	3	口			施工 第0 -0071号表
ポリエチレン管継手工 φ 2 0 mm 2-6-1	12	口			施工 第0 -0072号表
小口径鋼管継手工（ねじ込み接合） φ 2 0 mm 2-4-1	4	口			施工 第0 -0073号表
止水栓取付け工《止水栓のみ取付け》 φ 1 3 mm P P用 1-4-4	4	箇所			施工 第0 -0074号表
管明示シート工（手間のみ） 2-3-14	5	m			施工 第0 -0028号表

工 種 明 細 表

工種 第0008号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ロケーティングワイヤー設置						施工 第0 -0026号表
		18.3	m			
*** 単位当り ***						
		1	式			

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	10	m			施工 第0 -0042号表
舗装版取壊し積み込み工 山積 0.13m3 [平積 0.10m3] A s 舗装版厚：5 (cm)	3	m ²			施工 第0 -0043号表
アスファルト塊運搬 BH 山積0.13m3 (平積0.1m3)、2 t DT 運搬距離：6 . 3 km D I D地区有り	0.2	m 3			施工 第0 -0045号表
管路掘削工 クローラ型・標準 山積 0 . 1 3 m 3 1-1-1	9	m 3			施工 第0 -0047号表
管路埋戻工 クローラ型・標準 山積 0 . 1 3 m 3 洗滌砂 1-1-2	4	m 3			施工 第0 -0048号表
管路埋戻工 クローラ型・標準 山積 0 . 1 3 m 3 発生土 1-1-2	3	m 3			施工 第0 -0050号表
路盤工 (管路土工) 1 層仕上げ 1.8m未満，再生クラッシャーラン RC-40 全仕上り厚：2 0 c m	3	m 2			施工 第0 -0051号表
路盤工 (管路土工) 1 層仕上げ 1.8m未満，粒度調整碎石 M-25 全仕上り厚：1 2 c m	3	m 2			施工 第0 -0053号表
路盤工 (管路土工) 1 層仕上げ 1.8m未満，再生クラッシャーラン RC-40 全仕上り厚：1 0 c m	8	m 2			施工 第0 -0075号表

土工

工 種 明 細 表

工種 第0009号表

頁0-0024

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生土処理工 BH 山積0.13m3 (平積0.1m3)、2tDT 運搬距離：6.4km DID地区あり 1-1-3	5	m3			施工 第0 -0054号表
整地 残土受入れ地での処理	5	m3			施工 第0 -0056号表
表層工 再生 密粒度 (1 3) 車道 1層当り仕上厚3cm	3	m2			施工 第0 -0057号表
* 処分費等 *					
処分費 As塊 (株)塩沢産業	1	t			施工 第0 -0060号表
*** 単位当り ***	1	式			

上 田 市

施工内訳表

消火栓用表函（円形3号） 土被りH=0.7m用

施工 第0 -0001号表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
消火栓鉄蓋（消防車絵柄φ500） （除雪対応型 高機能型管理ナンバープレート含む）	1	個			水道単価
レジンコンクリート製ボックス（円形3号）φ500 上部壁 H=200	1	個			水道単価
レジンコンクリート製ボックス（円形3号）φ500 下部壁 H=200	1	個			水道単価
レジンコンクリート製ボックス（円形3号）φ500 底板 H=40	1	個			水道単価
調整部材セット 調整駒・保護スリーブ・ボルト M16×150×3本	1	基			水道単価
地下式消火栓用柵回し	1	個			水道単価
*** 単位当り ***	1	組			

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0002号表

表函（円形3号） 土被りH=0.7m用
口径・年号プレートを含む

1 組 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仕切弁・空気弁・排泥弁鉄蓋(円形3号 φ500) (除雪対応型 管理カバープレート含む)	1	個			水道単価
レジンコンクリート製ボックス(円形3号) φ500 上部壁 H=200	1	個			水道単価
レジンコンクリート製ボックス(円形3号) φ500 下部壁 H=200	1	個			水道単価
レジンコンクリート製ボックス(円形3号) φ500 底板 H=40	1	個			水道単価
調整部材セット 調整駒・保護スリーブ・ボルト M16×150×3本	1	基			水道単価
*** 単位当り ***	1	組			

ポリエチレン管据付工

φ 7 5 mm

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0003号表

頁0-0027

2-6-1

10

m

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施 工 内 訳 表

頁0-0028

ポリエチレン管切断工《据付管切断》
管径：φ 7 5 mm

施工 第0 -0004号表

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
*** 単位当り ***	1	口			

施 工 内 訳 表

ポリエチレン管融着（ E F ）継手工

施工 第0 -0005号表

名 称 ・ 規 格 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工			人			
普通作業員			人			
諸雑費（機械器具損料・消耗品）			%			労務費の8.5%
*** 単位当り ***		1	箇所			

施 工 内 訳 表

ポリエチレン管融着（ E F ）継手工

施工 第0 -0006号表

1 箇所当りの口数 = 2 口 (標準)						1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考		
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費（機械器具損料・消耗品）		%			労務費の8.5%		
*** 単位当り ***	1	箇所					

施 工 内 訳 表

頁0-0031

ポリエチレン管（メカニカル）継手工
φ 7 5 mm

施工 第0 -0007号表

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	口			

施 工 内 訳 表

頁0-0032

メカニカル継手工《特殊押輪》

施工 第0 -0008号表

φ 7 5 mm以下

K形

2-3-3、2-10-3

1

□ 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	□			

施 工 内 訳 表

頁0-0033

メカニカル継手工

施工 第0 -0009号表

φ 7 5 mm以下

K形

2-3-3、2-10-3

1

□ 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	□			

消火栓設置工 《機械》
地下式・単口

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0010号表

頁0-0034

2-9-3

1

ヶ所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
トラック運転 (機 - 1) クレーン装置付 4 ~ 4 . 5 t 積 2 . 9 t 吊	0.310	時間			施工 第0-0011号表
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	ヶ所			

施 工 内 訳 表

頁0-0035

トラック運転 (機 - 1)
クレーン装置付 4 ~ 4.5 t 積 2.9 t 吊

施工 第0 -0011号表

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トラック [クレーン装置付] 4 ~ 4.5 t 積 2.9 t 吊	1.000	時間			
運転手 (特殊)		人			
軽油 小型口 - リ - パトロール給油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	時間			

施 工 内 訳 表

頁0-0036

空気弁設置工
機械施工 φ75mm

施工 第0 -0012号表

1 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
トラック運転 (機 - 1) クレーン装置付 4 ~ 4 . 5 t 積 2 . 9 t 吊	0.400	時間			施工 第0-0011号表
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	基			

表函設置工（円形3号）土被りH=0.7m用

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0013号表

頁0-0037

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄蓋設置工 マンホール種別：円形3号（丸中）	1	個			施工 第0-0014号表
マンホール設置工（仕切弁・空気弁等） マンホール種別：円形3号 上部壁 高さ：200	1	ヶ所			施工 第0-0015号表
マンホール設置工（仕切弁・空気弁等） マンホール種別：円形3号 下部壁 高さ：200	1	ヶ所			施工 第0-0016号表
マンホール設置工（仕切弁・空気弁等） マンホール種別：円形3号 底版 高さ：40	1	ヶ所			施工 第0-0017号表
*** 単位当り ***	1	箇所			

施 工 内 訳 表

頁0-0038

鉄蓋設置工

マンホール種別：円形3号（丸中）

施工 第0 -0014号表

1 個 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
無収縮モルタル マンホール蓋下水道用		m 3			水道単価
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	個			

施 工 内 訳 表

頁0-0039

マンホール設置工（仕切弁・空気弁等）

マンホール種別：円形3号 上部壁 高さ：200

施工 第0 -0015号表

1ヶ所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	ヶ所			

施 工 内 訳 表

頁0-0040

マンホール設置工（仕切弁・空気弁等）

マンホール種別：円形3号 下部壁

高さ：200

施工 第0 -0016号表

1

ヶ所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	ヶ所			

施 工 内 訳 表

頁0-0041

マンホール設置工（仕切弁・空気弁等）

施工 第0 -0017号表

マンホール種別：円形3号 底版 高さ：40

1 ケ所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	ヶ所			

消火栓撤去工 《機械》
地下式・単口

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0018号表

頁0-0042

2-9-3

1

ヶ所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
トラック運転 (機 - 1) クレーン装置付 4 ~ 4 . 5 t積 2 . 9 t吊	0.186	時間			施工 第0-0011号表
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	ヶ所			

施 工 内 訳 表

頁0-0043

鉄蓋撤去工
マンホール種別：円形3号（丸中）

施工 第0 -0019号表

1 個 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	個			

施 工 内 訳 表

頁0-0044

鋳鉄管切断工《据付管切断》

施工 第0 -0020号表

φ 7 5 mm

エンジンカッター使用

2-8-1、2-10-2

1

□ 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
機械損料 エンジンカッター		日			エンジンカッター損料
諸雑費		%			労務費の30.0%
*** 単位当り ***	1	□			

上 田 市

鋳鉄管撤去工 《機械》
 φ 7 5 mm以下

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0021号表

頁0-0045

2-3-1、2-10-5

10

m

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
トラック運転 (機 - 1) クレーン装置付 4 ~ 4 . 5 t 積 2 . 9 t 吊	0.726	時間			施工 第0-0011号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施 工 内 訳 表

頁0-0046

水替工（潜水ポンプ運転）

施工 第0 -0022号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
潜水ポンプ損料（φ 5 0 mm0. 4 K w）		日			
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動] 3 k V A		日			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
*** 単位当り ***	1	_日			

上 田 市

ポリエチレン管据付工
φ 5 0 mm

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0023号表

頁0-0047

2-6-1

10

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0024号表

ポリエチレン管継手工

φ 5 0 mm

2-6-1

1

口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	口			

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0025号表

小口径鋼管継手工（ねじ込み接合）

φ 5 0 mm

名 称 ・ 規 格 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工			人			
普通作業員			人			
諸雑費			%			労務費の3.0%
*** 合 計 ***		2	口			
*** 単位当り ***		1	口			

ロケーティングワイヤー設置

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0026号表

頁0-0050

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ロケーティングワイヤー	110.000	m			水道単価
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施 工 内 訳 表

頁0-0051

管明示テープ工（手間のみ）

ポリエチレン管，φ 7 5 mm

胴巻箇所数：5 mにつき 4

天端明示：有

2-3-13

施工 第0 -0027号表

100

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施 工 内 訳 表

2-3-14

100

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

表函（円形 1 号）土被りH=0.7m用

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0029号表

口径・年号プレート含む

1 組 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仕切弁・空気弁・排泥弁鉄蓋(円形1号 φ 250) （口径 年号プレート含む）	1	個			水道単価
レジンコンクリート製ボックス（円形1号）φ 250 上部壁 H=150	1	個			水道単価
レジンコンクリート製ボックス（円形1号）φ 250 コンクリート製座台	1	個			水道単価
レジンコンクリート製ボックス（円形1号）φ 250 再生プラスチック製座台	1	個			水道単価
硬質塩化ビニル管（プレーンエンド） 薄肉管 V U - 2 0 0	0.3	m			
調整部材セット 調整駒・保護スリーブ・ボルト M12×150×3本	1	基			水道単価
*** 単位当り ***	1	組			

施 工 内 訳 表

頁0-0054

ポリエチレン管切断工《据付管切断》
管径：φ 5 0 mm

施工 第0 -0030号表

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
*** 単位当り ***	1	口			

施 工 内 訳 表

ポリエチレン管融着（ E F ）継手工

施工 第0 -0031号表

名 称 ・ 規 格 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工			人			
普通作業員			人			
諸雑費（機械器具損料・消耗品）			%			労務費の8.5%
*** 単位当り ***		1	箇所			

施 工 内 訳 表

ポリエチレン管融着（ E F ）継手工

施工 第0 -0032号表

1 箇所当りの口数 = 2 口 (標準)						1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考		
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費（機械器具損料・消耗品）		%			労務費の8.5%		
*** 単位当り ***	1	箇所					

施 工 内 訳 表

頁0-0057

ポリエチレン管（メカニカル）継手工
φ 5 0 mm

施工 第0 -0033号表

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	口			

施 工 内 訳 表

頁0-0058

HIVP管（メカニカル）継手工
φ 5 0 mm

施工 第0 -0034号表

ポリエチレン管（メカニカル）継手工準用

1

□ 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	□			

施 工 内 訳 表

頁0-0059

仕切弁設置工 《機械・縦型》
φ 1 0 0 mm以下

施工 第0 -0035号表

1 基 当り

2-9-1

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
トラック運転 (機 - 1) クレーン装置付 4 ~ 4 . 5 t 積 2 . 9 t 吊	0.400	時間			施工 第0-0011号表
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	基			

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0036号表

頁0-0060

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄蓋設置工 マンホール種別：円形１号（丸小）	1	個			施工 第0-0037号表
マンホール設置工（仕切弁・空気弁等） マンホール種別：円形１号 上部壁 高さ：１５０	1	ヶ所			施工 第0-0038号表
マンホール設置工（仕切弁・空気弁等） マンホール種別：円形１号 底版 高さ：４０	1	ヶ所			施工 第0-0039号表
硬質塩化ビニル管据付工 φ２００mm	0.3	m			施工 第0-0040号表 2-5-1
マンホール設置工（仕切弁・空気弁等） マンホール種別：円形１号 底版 高さ：４０	1	ヶ所			施工 第0-0039号表
*** 単位当り ***	1	箇所			

施 工 内 訳 表

頁0-0061

鉄蓋設置工
マンホール種別：円形1号（丸小）

施工 第0 -0037号表

1 個 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
無収縮モルタル マンホール蓋下水道用		m 3			水道単価
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	個			

施 工 内 訳 表

頁0-0062

マンホール設置工（仕切弁・空気弁等）

施工 第0 -0038号表

マンホール種別：円形1号 上部壁 高さ：150

1ヶ所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	ヶ所			

施 工 内 訳 表

頁0-0063

マンホール設置工（仕切弁・空気弁等）

施工 第0 -0039号表

マンホール種別：円形1号 底版 高さ：40

1 ケ所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	ヶ所			

硬質塩化ビニル管据付工
φ 2 0 0 mm

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0040号表

頁0-0064

2-5-1

10

m

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施 工 内 訳 表

頁0-0065

管明示テープ工（手間のみ）

ポリエチレン管，φ 5 0 mm

胴巻箇所数：5 mにつき 4

天端明示：有

2-3-13

施工 第0 -0041号表

100

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

頁0-0066

舗装版切断
アスファルト舗装版
機械構成比：

労務構成比：

15cm以下

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0042号表

1
標準単価：

m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音 切削深 2 0 c m級 B径 5 6 c m		供用日		コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音		
特殊作業員		人		特殊作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
普通作業員		人		普通作業員		
ブレード (コンクリートカッタ) 径 1 8 インチ (4 5 c m)		枚		ブレード (コンクリートカッタ) 径 1 8 インチ (4 5 c m)		
ガソリン レギュラー スタンド		L		ガソリン レギュラー スタンド		

施 工 内 訳 表

頁0-0067

舗装版切断
アスファルト舗装版
機械構成比：

15cm以下

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0042号表

1
標準単価：

m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
舗装版種別：アスファルト舗装版 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				アスファルト舗装版厚：15cm以下		

施 工 内 訳 表

頁0-0068

舗装版取壊し積込み工
山積 0.13m3 [平積 0.10m3]

A s 舗装版厚 : 5 (cm)

施工 第0 -0043号表

100

m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
小型バックホウ運転 (機 - 1 8) クローラ型・標準 山積 0 . 1 3 m 3 排出ガス対策型 2 次基準		日			施工 第0-0044号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			

施 工 内 訳 表

頁0-0069

小型バックホウ運転（機 - 1 8）
クローラ型・標準 山積0．1 3 m 3

排出ガス対策型2次基準

施工 第0 -0044号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小型バックホウ（クローラ型）[標準型] 排ガス2次 山積0．1 3 m 3		供用日			
運転手（特殊）		人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

頁0-0070

アスファルト塊運搬

BH 山積0.13m³ (平積0.1m³)、2 t DT

運搬距離：6.3 km DID地区有り

施工 第0 -0045号表

10 m 3 当り

[illegible]

上 田 市

施 工 内 訳 表

頁0-0071

ダンプトラック運転
普通・ディーゼル 2 t 積級

運搬路面状況 良好

1-1-3

施工 第0 -0046号表

1

日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（一般）		人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級		供用日			
タイヤ損耗費 ダンプトラック 2 t 良好		供用日			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

上 田 市

施 工 内 訳 表

頁0-0072

管路掘削工

クローラ型・標準 山積0.13m3

施工 第0 -0047号表

1-1-1

100

m3

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
小型バックホウ運転 (機 - 18) クローラ型・標準 山積0.13m3 排出ガス対策型2次基準		日			施工 第0-0044号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

上 田 市

施 工 内 訳 表

頁0-0073

管路埋戻工

クローラ型・標準 山積0.13m3

洗滌砂

1-1-2

施工 第0 -0048号表

100

m3

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
小型バックホウ運転 (機 - 18) クローラ型・標準 山積0.13m3 排出ガス対策型2次基準		日			施工 第0-0044号表
タンバ及びランマ運転 (機 - 31) 質量60～80kg		日			施工 第0-0049号表
埋戻材料費	126.000	m3			管路埋戻工(SS10103)にて使用
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

上 田 市

施 工 内 訳 表

頁0-0074

タンパ及びランマ運転 (機 - 3 1)
質量 6 0 ~ 8 0 k g

施工 第0 -0049号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
タンパ (ランマ) 賃料 質量 6 0 ~ 8 0 k g		供用日			
特殊作業員		人			
ガソリン レギュラー スタンド		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施 工 内 訳 表

頁0-0075

管路埋戻工

クローラ型・標準 山積0.13m3

発生土

施工 第0 -0050号表

100

m3

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
小型バックホウ運転 (機 - 18) クローラ型・標準 山積0.13m3 排出ガス対策型2次基準		日			施工 第0-0044号表
タンバ及びランマ運転 (機 - 31) 質量60～80kg		日			施工 第0-0049号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

施 工 内 訳 表

頁0-0076

路盤工（管路土工） 1層仕上げ

1.8m未満，再生クラッシャーラン RC-40

全仕上り厚：20cm

施工 第0 -0051号表

100

m²

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
再生クラッシャーラン 40mm以下	25.400	m ³			
タンバ及びランマ運転（機 - 31） 質量60～80kg		日			施工 第0-0052号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			

施 工 内 訳 表

頁0-0077

タンパ及びランマ運転 (機 - 3 1)
質量 6 0 ~ 8 0 k g

施工 第0 -0052号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
タンパ (ランマ) 賃料 質量 6 0 ~ 8 0 k g		供用日			
特殊作業員		人			
ガソリン レギュラー スタンド		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施 工 内 訳 表

頁0-0078

路盤工（管路土工） 1層仕上げ
1.8m未満，粒度調整碎石 M-25

全仕上り厚：1 2 c m

施工 第0 -0053号表

100

m 2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
粒調碎石 2 5 mm以下	15.240	m 3			
タンバ及びランマ運転 （機 - 3 1 ） 質量 6 0 ～ 8 0 k g		日			施工 第0-0052号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m 2			
*** 単位当り ***	1	m 2			

施工内訳表

頁0-0079

発生土処理工

BH 山積0.13m³ (平積0.1m³)、2 t DT

運搬距離：6.4 km

D I D地区あり

1-1-3

施工 第0 -0054号表

m 3

当り

[illegible]

上 田 市

施工内訳表

頁0-0080

発生土運搬費

BH 山積0.13m³ (平積0.1m³)、2 t DT

運搬距離：6.4 km DID地区有り

施工 第0 -0055号表

10 m 3 当り

[illegible]

上 田 市

施 工 内 訳 表

頁0-0081

整地
残土受入れ地での処理

施工 第0 -0056号表

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価： 1 m 3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ〔クローラ型〕賃料 ～排ガス2014 山積0.8m3		日		バックホウ〔クローラ型〕賃料		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
作業区分：残土受入れ地での処理						

施 工 内 訳 表

頁0-0082

表層工

再生 密粒度(13)

車道 1層当り仕上厚3cm

施工 第0 -0057号表

100

m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生アスファルト混合物 密粒度(13) [再生材 混入率50%以下]	7.544	t			
振動ローラ運転 (機 - 23) 舗装用・ハンドガイド 0.5 ~ 0.6 t 普通型		日			施工 第0-0058号表
振動コンパクト運転 (機 - 23) 前進型 機械質量40 ~ 60 kg		日			施工 第0-0059号表
諸雑費		%			(労 + 機) × 率
*** 合 計 ***	100	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			

上 田 市

施 工 内 訳 表

頁0-0083

振動ローラ運転 (機 - 23)
舗装用・ハンドガイド 0.5~0.6t 普通型

施工 第0 -0058号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t		供用日			
特殊作業員		人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施 工 内 訳 表

頁0-0084

振動コンパクタ運転 (機 - 23)
前進型 機械質量40～60kg

施工 第0 -0059号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
振動コンパクタ [前進型] 機械質量 4 0 ～ 6 0 k g		供用日			
特殊作業員		人			
ガソリン レギュラー スタンド		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施 工 内 訳 表

処分費
As塊 (株)塩沢産業

施工 第0 -0060号表

100 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費	100.000	t			
*** 合 計 ***	100	t			
*** 単位当り ***	1	t			

交通誘導警備員 B

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0061号表

頁0-0086

1 人・日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員 B		人			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	人・日			

施 工 内 訳 表

頁0-0087

軽量鋼矢板たて込み工（両側分）

施工 第0 -0062号表

軽量鋼矢板 2.5m以下

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
小型バックホウ運転 （機 - 1 8 ） クローラ型・標準 山積 0 . 1 3 m 3 排出ガス対策型 2 次基準		日			施工 第0-0044号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施 工 内 訳 表

頁0-0088

軽量鋼矢板引抜工（両側分）

軽量鋼矢板 2.5m以下

施工 第0 -0063号表

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転 （機 - 1） クローラ型・標準 山積 0 . 2 8 m 3 排出ガス対策型 2 次基準	6.500	時間			施工 第0-0064号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施 工 内 訳 表

頁0-0089

バックホウ運転 (機 - 1)
クローラ型・標準 山積0.28m³

排出ガス対策型2次基準

施工 第0 -0064号表

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ(クローラ型)[標準型] 排ガス2次 山積0.28m ³	1.000	時間			
運転手(特殊)		人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	時間			

施 工 内 訳 表

頁0-0090

腹起し材・切梁材設置撤去（2段）

施工 第0 -0065号表

掘削深3.5m以下

軽量金属腹起し材・ねじ込みパイプサポート

100

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役 腹起し材設置・撤去 2段 3.5m以下		人			
特殊作業員 腹起し材設置・撤去 2段 3.5m以下		人			
普通作業員 腹起し材設置・撤去 2段 3.5m以下		人			
土木一般世話役 切梁材設置・撤去 2段 3.5m以下		人			
特殊作業員 切梁材設置・撤去 2段 3.5m以下		人			
普通作業員 切梁材設置・撤去 2段 3.5m以下		人			
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施 工 内 訳 表

軽量鋼矢板賃料
軽量鋼矢板 型

当該工事供用日数 1 日

施工 第0 -0066号表

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料	1.000	t			
修理費及び損耗費	1.000	t			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	t			

施 工 内 訳 表

頁0-0092

分水栓建込み工 《ポリエチレン管》

本管径：φ 7 5 mm

給水管径：φ 2 5 mm

1-4-2

施工 第0 -0067号表

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
*** 単位当り ***	1	箇所			

施 工 内 訳 表

頁0-0093

分水栓建込み工 《ポリエチレン管》

本管径：φ 7 5 mm

給水管径：φ 2 0 mm

1-4-2

施工 第0 -0068号表

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
*** 単位当り ***	1	箇所			

ポリエチレン管据付工
φ 2 5 mm

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0069号表

頁0-0094

2-6-1

10

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

ポリエチレン管据付工
φ 2 0 mm

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0070号表

頁0-0095

2-6-1

10

m

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0071号表

ポリエチレン管継手工

φ 2 5 mm

2-6-1

1

口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	口			

施 工 内 訳 表

頁0-0097

ポリエチレン管継手工

施工 第0 -0072号表

φ 2 0 mm

2-6-1

1

口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	口			

上 田 市

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0073号表

小口径鋼管継手工（ねじ込み接合）

φ 2 0 mm

2-4-1

2

口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の3.0%
*** 合 計 ***	2	口			
*** 単位当り ***	1	口			

施 工 内 訳 表

頁0-0099

止水栓取付け工《止水栓のみ取付け》

施工 第0 -0074号表

φ 1 3 mm

P P 用

1-4-4

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	箇所			

施 工 内 訳 表

頁0-0100

路盤工（管路土工） 1層仕上げ

1.8m未満，再生クラッシャーラン RC-40

全仕上り厚：1 0 c m

施工 第0 -0075号表

100

m 2

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
再生クラッシャーラン 4 0 mm以下	12.700	m 3			
タンバ及びランマ運転 （機 - 3 1 ） 質量 6 0 ～ 8 0 k g		日			施工 第0-0052号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m 2			
*** 単位当り ***	1	m 2			

施 工 内 訳 表

通水試験工 《既設管連結・給水車不要》

施工 第0 -0076号表

φ 1 5 0 mm以下

1日当り試験距離：5 0 0 (m)

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
器具損料及び諸雑費		%			
*** 単位当り ***	1	_日			