

工事番号																	
								課長		係長		照査		設計			
令和 7 年度 染屋給水管布設替工事																実施設計書	
上田市上田																	
設 計 大 要								施 工 方 法				請 負					
給水管布設替工 L=165.0m ポリエチレン二層管（PP）φ50 L=165.0m 給水管切替工 N=15箇所								施 工 期 間				日間					
								起工予定年月日				令和 年 月 日					
								竣工予定年月日				令和 年 月 日					
								契約保証方法				金銭的保証					
								・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m3、掛m2、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合は除きます。									

総括情報表

頁0-0002

単価適用地区 実施設計単価表等の適用日 資材等の単価の出典	41 2 東信（ 2 ） 07.05.01 建設物価・積算資料 当年 5 月号 土木コスト情報・土木施工単価 使用しない		
	当 世 代	前 世 代	
前払率（％） 消費税率（％） 工種区分 施工地域等区分 現場環境改善費 契約保証方法 豪雪割増 週休 2 日補正	40 10 % 01 開削工事 / 小口径推進工事 03 市街地 00 計上なし 01 金銭的保証 02 豪雪割増無し 07 月単位		
	これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象となりませんのでご理解願います。 冬期補正（現管）欄の記載例：124 は 冬期率12%、4級地 を示します。		

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** 本工事費 ***						
給水管布設替工						
給水本管工						
材料費: PP φ 50						
	1		式			工種 第0001号表
労務費: PP φ 50						
	1		式			工種 第0002号表
土工 PP φ 50						
	1		式			工種 第0003号表
仮設工 (安全費)						
	1		式			工種 第0004号表
給水管切替工						
材料費						
	1		式			工種 第0005号表

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0004

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
労務費						
	1		式			工種 第0006号表
土工						
	1		式			工種 第0007号表
* * 直接工事費 * *						
技術管理費						
通水試験工 《既設管連結・給水車不要》 φ 1 5 0 mm以下 1 日当り試験距離：5 0 0 (m)	0.33		日			施工 第0 -0056号表
共通仮設費率計算額(千円単位)						
* * 共通仮設費計 * *						
* * 純工事費 * *						
* * 現場管理 費(千円単位)						

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
** 工事原価 **						
** 一般管理 費等 **						
** 工事価格計 **						
** 消費税等 相当額計 **						
** 工事費計 **						
(参考) 予定 価格に占める						

材料費 PP φ50

工 種 明 細 表

工種 第0001号表

頁0-0006

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ガール付分水栓 鋳鉄管用 φ100×50					
水道単価	1	ヶ			
ガール付分水栓 ポリレン管用 φ50×20					
水道単価	11	個			
密着コア φ50					
水道単価	1	個			
ポリエチレン管 2層管(1種) φ50					
水道単価	165	m			
メータ用ソケット φ50 水道ポリレン管金属継手					
水道単価	1	ヶ			
径違チーズ φ50×20 水道ポリレン管金属継手					
水道単価	4	ヶ			
径違チーズ φ50×13 水道ポリレン管金属継手					
水道単価	1	ヶ			
エルボ90° φ50 水道ポリレン管金属継手					
水道単価	4	ヶ			
エルボ90° φ13 水道ポリレン管金属継手					
水道単価	2	ヶ			

上 田 市

材料費 PP φ50

工 種 明 細 表

工種 第0001号表

頁0-0007

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ホリシ管金属継手PE回転継手φ50 おねじ付ソケット（離脱防止機能・耐震型）					
水道単価	2	個			
鋼管用おねじ付ソケット φ13 水道ホリシ管金属継手					
水道単価	4	ヶ			
逆止弁 φ13					
水道単価	1	個			
パイプエンド φ50 水道ホリシ管金属継手					
水道単価	1	ヶ			
ロングセメント仕切弁φ50 （ワトシール仕切弁）給排水新基準品					
水道単価	1	個			
ゲートバルブ φ13 給水用青銅バルブ 10Kねじ込み ゲートバルブ φ15準用 水道単価	1	ヶ			
サドル付分水栓閉栓キャップ φ50					
水道単価	1	個			
水道用識別マーカー					
水道単価	21	個			
管明示テープ 幅50mm 市販品					
水道単価	165	m			

上 田 市

材料費 PP φ50

工 種 明 細 表

工種 第0001号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
埋設管明示シート（シングル） W=400mm					
水道単価 表函（円形1号）土被りH=0.7	165	m			
口径・年号プレート含む	2	組			施工 第0 -0001号表
*** 単位当り ***	1	式			

工 種 明 細 表

工種 第0002号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
分水栓建込み工 《铸铁管》 本管径：φ 1 0 0 mm 給水管径：φ 5 0 mm 1-4-2	1	箇所			施工 第0 -0002号表
分水栓建込み工 《ポリエチレン管》 本管径：φ 5 0 mm 給水管径：φ 2 0 mm 1-4-2	11	箇所			施工 第0 -0003号表
コア取付工 φ 1 3 mm ~ φ 5 0 mm	1	箇所			施工 第0 -0004号表
ポリエチレン管据付工 φ 5 0 mm 2-6-1	165	m			施工 第0 -0005号表
ポリエチレン管継手工 φ 5 0 mm 2-6-1	22	口			施工 第0 -0006号表
ポリエチレン管継手工 φ 1 3 mm 2-6-1	9	口			施工 第0 -0007号表
小口径鋼管継手工（ねじ込み接合） φ 5 0 mm 2-4-1	1	口			施工 第0 -0008号表
小口径鋼管継手工（ねじ込み接合） φ 1 3 mm 2-4-1	2	口			施工 第0 -0009号表
止水栓取付け工《止水栓のみ取付け》 φ 5 0 mm PP用 1-4-4	1	箇所			施工 第0 -0010号表

工 種 明 細 表

工種 第0002号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
止水栓取付け工《止水栓のみ取付け》 φ 1 3 mm P P 用 1-4-4	1	箇所			施工 第0 -0011号表
表函設置工（円形 1 号）土被りH=0.7m用	2	箇所			施工 第0 -0012号表
鉄蓋撤去工 マンホール種別：円形 1 号（丸小）	2	個			施工 第0 -0017号表
管明示テープ工（手間のみ） ポリエチレン管，φ 5 0 mm 胴巻箇所数：5 mにつき 4 天端明示：有 2-3-13	165	m			施工 第0 -0018号表
管明示シート工（手間のみ） 2-3-14	165	m			施工 第0 -0019号表
ロケーティングワイヤー設置	165	m			施工 第0 -0020号表
*** 単位当り ***	1	式			

工 種 明 細 表

工種 第0003号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	560	m			施工 第0 -0021号表
舗装版取壊し積み込み工 山積 0.13m3 [平積 0.10m3] A s 舗装版厚：4 (cm)	335	m ²			施工 第0 -0022号表
アスファルト塊運搬 BH 山積0.13m3 (平積0.1m3)、2 t DT 運搬距離：6 . 4 km D I D地区有り	12	m 3			施工 第0 -0024号表
管路掘削工 クローラ型・標準 山積 0 . 1 3 m 3 1-1-1	81	m 3			施工 第0 -0026号表
管路埋戻工 クローラ型・標準 山積 0 . 1 3 m 3 洗滌砂 1-1-2	35	m 3			施工 第0 -0027号表
管路埋戻工 クローラ型・標準 山積 0 . 1 3 m 3 発生土 1-1-2	15	m 3			施工 第0 -0029号表
路盤工 (管路土工) 1 層仕上げ 1.8m未満, 再生クラッシャーラン RC-40 全仕上り厚：2 0 c m	99	m 2			施工 第0 -0030号表
路盤工 (管路土工) 1 層仕上げ 1.8m未満, 粒度調整砕石 M-25 全仕上り厚：1 2 c m	99	m 2			施工 第0 -0032号表
発生土処理工 BH 山積0.13m3 (平積0.1m3)、2 t DT 運搬距離：6 . 9 km D I D地区あり 1-1-3	65	m 3			施工 第0 -0033号表

土工 PPφ50

工 種 明 細 表

工種 第0003号表

頁0-0012

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
整地 残土受入れ地での処理					
	65	m 3			施工 第0 -0035号表
表層工 再生 密粒度 (1 3) 車道 1 層当り仕上厚 3 c m					
	99	m 2			施工 第0 -0036号表
不陸整正工 (管路土工) 1.8m未満 , 材料計上なし					
	236	m 2			施工 第0 -0039号表
表層工 再生 密粒度 (2 0 F) 車道 1 層当り仕上厚 5 c m					
	236	m 2			施工 第0 -0040号表
* 処分費等 *					
処分費 As塊 塩沢産業					
	29	t			施工 第0 -0041号表
*** 単位当り ***					
	1	式			

工 種 明 細 表

工種 第0004号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員 B						施工 第0 -0042号表
		21	人・日			
*** 単位当り ***						
		1	式			

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポリエチレン管 2層管(1種) φ20 水道単価					
	34.4	m			
メータ用ソケット φ20 水道φ20用ソケット金属継手 水道単価					
	15	ヶ			
ソケット φ20 水道φ20用ソケット金属継手 水道単価					
	11	ヶ			
止水栓 φ20×13 (逆流防止付伸縮継手・開閉防止型) 水道単価					
	4	個			
フレキシブル継手 φ20×500 (量水器上流・下流用) 水道単価					
	4	本			
管明示テープ 幅50mm 市販品 水道単価					
	34.4	m			
埋設管明示シート(シングル) W=400mm 水道単価					
	34.4	m			
*** 単位当り *** 1					
	1	式			

工 種 明 細 表

工種 第0006号表

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポリエチレン管据付工 φ 2 0 mm					
2-6-1	34.4	m			施工 第0 -0043号表
ポリエチレン管継手工 φ 2 0 mm					
2-6-1	41	口			施工 第0 -0044号表
小口径鋼管継手工（ねじ込み接合） φ 2 0 mm					
2-4-1	4	口			施工 第0 -0045号表
止水栓取付け工《接合及び止水栓筐取付》 φ 1 3 mm P P 用					
1-4-4	4	箇所			施工 第0 -0046号表
管明示テープ工（手間のみ） ポリエチレン管，φ 5 0 mm 胴巻箇所数：5 mにつき4 天端明示：有					
2-3-13	34.4	m			施工 第0 -0018号表
管明示シート工（手間のみ）					
2-3-14	34.4	m			施工 第0 -0019号表
ロケーティングワイヤー設置					
	34.4	m			施工 第0 -0020号表
*** 単位当り ***					
	1	式			

工 種 明 細 表

工種 第0007号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	63	m			施工 第0 -0021号表
舗装版取壊し積み込み工 山積 0.13m3 [平積 0.10m3] A s 舗装版厚：4 (cm)	19	m ²			施工 第0 -0022号表
アスファルト塊運搬 BH 山積0.13m3 (平積0.1m3)、2 t DT 運搬距離：6 . 4 km D I D地区有り	1	m 3			施工 第0 -0024号表
舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下	5	m			施工 第0 -0047号表
構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工 夜間作業 (2 0 時 ~ 6 時) なし	0.2	m 3			施工 第0 -0048号表
コンクリート塊 (無筋) 運搬 BH 山積0.13m3 (平積0.1m3)、2 t DT 運搬距離：5 . 3 km D I D地区有り	0.2	m 3			施工 第0 -0049号表
管路掘削工 クローラ型・標準 山積 0 . 1 3 m 3 1-1-1	17	m 3			施工 第0 -0026号表
管路埋戻工 クローラ型・標準 山積 0 . 1 3 m 3 洗滌砂 1-1-2	7	m 3			施工 第0 -0027号表
管路埋戻工 クローラ型・標準 山積 0 . 1 3 m 3 発生土 1-1-2	3	m 3			施工 第0 -0029号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管路埋戻工 クローラ型・標準 山積0.13m ³ RC-40 1-1-2	1	m ³			施工 第0 -0050号表
路盤工（管路土工） 1層仕上げ 1.8m未満，再生クラッシャーラン RC-40 全仕上り厚：20cm	19	m ²			施工 第0 -0030号表
路盤工（管路土工） 1層仕上げ 1.8m未満，粒度調整砕石 M-25 全仕上り厚：12cm	19	m ²			施工 第0 -0032号表
路盤工（管路土工） 1層仕上げ 1.8m未満，再生クラッシャーラン RC-40 全仕上り厚：10cm	0.3	m ²			施工 第0 -0051号表
発生土処理工 BH 山積0.13m ³ （平積0.1m ³ ）、2tDT 運搬距離：6.4km DID地区あり 1-1-3	14	m ³			施工 第0 -0052号表
整地 残土受入れ地での処理	14	m ³			施工 第0 -0035号表
表層工 再生 密粒度（13） 車道 1層当り仕上厚3cm	19	m ²			施工 第0 -0036号表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 一般養生 夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ 人力打設	0.2	m ³			施工 第0 -0054号表
処分費等					

工 種 明 細 表

工種 第0007号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費 AS塊 塩沢産業						施工 第0 -0041号表
		1	t			
処分費 Co塊（無筋） 佐藤商会						施工 第0 -0055号表
		0.4	t			
*** 単位当り ***						
		1	式			

表函（円形 1 号）土被りH=0.7

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0001号表

口径・年号プレート含む 1 組 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仕切弁・空気弁・排泥弁鉄蓋(円形1号 φ 250) （口径 年号プレート含む）	1	個			水道単価
レジンコンクリート製ボックス（円形1号）φ 250 上部壁 H=150	1	個			水道単価
レジンコンクリート製ボックス（円形1号）φ 250 コンクリート製座台	1	個			水道単価
レジンコンクリート製ボックス（円形1号）φ 250 再生プラスチック製座台	1	個			水道単価
硬質塩化ビニル管（プレーンエンド） 薄肉管 V U - 2 0 0	0.3	m			
調整部材セット 調整駒・保護スリーブ・ボルト M12×150×3本	1	基			水道単価
*** 単位当り ***	1	組			

施 工 内 訳 表

頁0-0020

分水栓建込み工 《鋳鉄管》

施工 第0 -0002号表

本管径：φ 1 0 0 mm

給水管径：φ 5 0 mm

1-4-2

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
* * * 単位当り * * *	1	箇所			

施 工 内 訳 表

頁0-0021

分水栓建込み工 《ポリエチレン管》

本管径：φ 5 0 mm

給水管径：φ 2 0 mm

1-4-2

施工 第0 -0003号表

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
*** 単位当り ***	1	箇所			

施 工 内 訳 表

頁0-0022

コア取付工
φ 1 3 mm ~ φ 5 0 mm

施工 第0 -0004号表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	箇所			

ポリエチレン管据付工

φ 5 0 mm

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0005号表

頁0-0023

2-6-1

10

m

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0006号表

ポリエチレン管継手工

φ 5 0 mm

2-6-1

1

□ 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	□			

施 工 内 訳 表

頁0-0025

ポリエチレン管継手工

施工 第0 -0007号表

φ 1 3 mm

2-6-1

1

口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	口			

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0008号表

小口径鋼管継手工（ねじ込み接合）

φ 5 0 mm

2-4-1

2

口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の3.0%
*** 合 計 ***	2	口			
*** 単位当り ***	1	口			

施工 第0 -0009号表

φ 1.3 mm

2-4-1

2

当り

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0028

止水栓取付け工《止水栓のみ取付け》

施工 第0 -0010号表

φ 5 0 mm

P P 用

1-4-4

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	箇所			

施 工 内 訳 表

頁0-0029

止水栓取付け工《止水栓のみ取付け》

施工 第0 -0011号表

φ 1 3 mm

P P 用

1-4-4

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	箇所			

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0012号表

頁0-0030

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄蓋設置工 マンホール種別：円形１号（丸小）	1	個			施工 第0-0013号表
マンホール設置工（仕切弁・空気弁等） マンホール種別：円形１号 上部壁 高さ：１５０	1	ヶ所			施工 第0-0014号表
マンホール設置工（仕切弁・空気弁等） マンホール種別：円形１号 底版 高さ：４０	1	ヶ所			施工 第0-0015号表
硬質塩化ビニル管据付工 φ２００mm	0.3	m			施工 第0-0016号表 2-5-1
マンホール設置工（仕切弁・空気弁等） マンホール種別：円形１号 底版 高さ：４０	1	ヶ所			施工 第0-0015号表
*** 単位当り ***	1	箇所			

施 工 内 訳 表

頁0-0031

鉄蓋設置工

マンホール種別：円形1号（丸小）

施工 第0 -0013号表

1 個 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
無収縮モルタル マンホール蓋下水道用		m 3			水道単価
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	個			

施 工 内 訳 表

頁0-0032

マンホール設置工（仕切弁・空気弁等）

施工 第0 -0014号表

マンホール種別：円形1号 上部壁 高さ：150

1 ケ所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	ヶ所			

施工内訳表

頁0-0033

マンホール設置工（仕切弁・空気弁等）

マンホール種別：円形1号 底版 高さ：40

施工 第0 -0015号表

1ヶ所 当り

[illegible]

上 田 市

硬質塩化ビニル管据付工
φ 2 0 0 mm

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0016号表

頁0-0034

2-5-1

10

m

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施 工 内 訳 表

頁0-0035

鉄蓋撤去工
マンホール種別：円形1号（丸小）

施工 第0 -0017号表

1 個 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	個			

施 工 内 訳 表

頁0-0036

管明示テープ工（手間のみ）

ポリエチレン管，φ 5 0 mm

胴巻箇所数：5 mにつき 4

天端明示：有

2-3-13

施工 第0 -0018号表

100

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施 工 内 訳 表

2-3-14

100

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ロケーティングワイヤー	110.000	m			水道単価
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施 工 内 訳 表

頁0-0039

舗装版切断
アスファルト舗装版
機械構成比：

労務構成比：

15cm以下

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0021号表

1
標準単価：

m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音 切削深 2 0 c m 級 B 径 5 6 c m		供用日		コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音		
特殊作業員		人		特殊作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
普通作業員		人		普通作業員		
ブレード (コンクリートカッタ) 径 1 8 インチ (4 5 c m)		枚		ブレード (コンクリートカッタ) 径 1 8 インチ (4 5 c m)		
ガソリン レギュラー スタンド		L		ガソリン レギュラー スタンド		

施工内訳表

頁0-0040

舗装版切断
アスファルト舗装版
機械構成比：

15cm以下

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0021号表

1
標準単価：

m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
舗装版種別：アスファルト舗装版 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				アスファルト舗装版厚：15cm以下		

施 工 内 訳 表

頁0-0041

舗装版取壊し積み込み工
山積 0.13m3 [平積 0.10m3]

A s 舗装版厚：4 (cm)

施工 第0 -0022号表

100

m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
小型バックホウ運転 (機 - 1 8) クローラ型・標準 山積 0 . 1 3 m 3 排出ガス対策型 2 次基準		日			施工 第0-0023号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			

施 工 内 訳 表

頁0-0042

小型バックホウ運転（機 - 1 8）

クローラ型・標準 山積 0 . 1 3 m 3

排出ガス対策型 2 次基準

施工 第0 -0023号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小型バックホウ（クローラ型）[標準型] 排ガス 2 次 山積 0 . 1 3 m 3		供用日			
運転手（特殊）		人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

頁0-0043

アスファルト塊運搬

BH 山積0.13m³ (平積0.1m³)、2 t DT

運搬距離：6.4 km DID地区有り

施工 第0 -0024号表

10 m 3 当り

[illegible]

上 田 市

施 工 内 訳 表

頁0-0044

ダンプトラック運転
普通・ディーゼル 2 t 積級

運搬路面状況 良好

1-1-3

施工 第0 -0025号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（一般）		人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級		供用日			
タイヤ損耗費 ダンプトラック 2 t 良好		供用日			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

上 田 市

施 工 内 訳 表

頁0-0045

管路掘削工

施工 第0 -0026号表

クローラ型・標準 山積0 . 1 3 m 3

1-1-1

100

m 3

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
小型バックホウ運転 (機 - 1 8) クローラ型・標準 山積0 . 1 3 m 3 排出ガス対策型2次基準		日			施工 第0-0023号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m 3			
*** 単位当り ***	1	m 3			

施 工 内 訳 表

頁0-0046

管路埋戻工

クローラ型・標準 山積0.13m3

洗滌砂

1-1-2

施工 第0 -0027号表

100

m3

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
小型バックホウ運転 (機 - 18) クローラ型・標準 山積0.13m3 排出ガス対策型2次基準		日			施工 第0-0023号表
タンバ及びランマ運転 (機 - 31) 質量60～80kg		日			施工 第0-0028号表
埋戻材料費	126.000	m3			管路埋戻工(SS10103)にて使用
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

上 田 市

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0028号表

タンパ及びランマ運転 (機 - 3 1)

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
タンパ(ランマ)賃料 質量60～80kg		供用日			
特殊作業員		人			
ガソリン レギュラー スタンド		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施 工 内 訳 表

頁0-0048

管路埋戻工

クローラ型・標準 山積0.13m3

発生土

施工 第0 -0029号表

100

m3

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
小型バックホウ運転 (機 - 18) クローラ型・標準 山積0.13m3 排出ガス対策型2次基準		日			施工 第0-0023号表
タンバ及びランマ運転 (機 - 31) 質量60～80kg		日			施工 第0-0028号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

施 工 内 訳 表

頁0-0049

路盤工（管路土工） 1層仕上げ

1.8m未満，再生クラッシャーラン RC-40

全仕上り厚：20cm

施工 第0 -0030号表

100

m²

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
再生クラッシャーラン 40mm以下	25.400	m ³			
タンバ及びランマ運転（機 - 31） 質量60～80kg		日			施工 第0-0031号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			

施 工 内 訳 表

頁0-0050

タンパ及びランマ運転 (機 - 3 1)
質量 6 0 ~ 8 0 k g

施工 第0 -0031号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
タンパ (ランマ) 賃料 質量 6 0 ~ 8 0 k g		供用日			
特殊作業員		人			
ガソリン レギュラー スタンド		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

上 田 市

施 工 内 訳 表

頁0-0051

路盤工（管路土工） 1層仕上げ
1.8m未満，粒度調整碎石 M-25

全仕上り厚：1 2 c m

施工 第0 -0032号表

100

m 2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
粒調碎石 2 5 mm以下	15.240	m 3			
タンバ及びランマ運転 （機 - 3 1 ） 質量 6 0 ～ 8 0 k g		日			施工 第0-0031号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m 2			
*** 単位当り ***	1	m 2			

施工内訳表

頁0-0052

発生土処理工

BH 山積0.13m3 (平積0.1m3)、2 t DT

運搬距離：6.9 km

D I D地区あり

1-1-3

施工 第0 -0033号表

m 3

当り

[illegible]

上 田 市

施工内訳表

頁0-0053

発生土運搬費

BH 山積0.13m³ (平積0.1m³)、2 t DT

運搬距離：6.9 km DID地区有り

施工 第0 -0034号表

10 m 3 当り

[illegible]

上 田 市

施 工 内 訳 表

頁0-0054

整地
残土受入れ地での処理

施工 第0 -0035号表

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価： 1 m 3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ〔クローラ型〕賃料 ～排ガス2014 山積0.8m3		日		バックホウ〔クローラ型〕賃料		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
作業区分：残土受入れ地での処理						

施 工 内 訳 表

頁0-0055

表層工

再生 密粒度(13)

車道 1層当り仕上厚3cm

施工 第0-0036号表

100

m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生アスファルト混合物 密粒度(13) [再生材 混入率50%以下]	7.544	t			
振動ローラ運転 (機-23) 舗装用・ハンドガイド 0.5~0.6t 普通型		日			施工 第0-0037号表
振動コンパクタ運転 (機-23) 前進型 機械質量40~60kg		日			施工 第0-0038号表
諸雑費		%			(労+機)×率
*** 合 計 ***	100	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			

上 田 市

施 工 内 訳 表

頁0-0056

振動ローラ運転 (機 - 23)

舗装用・ハンドガイド 0.5~0.6t 普通型

施工 第0 -0037号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t		供用日			
特殊作業員		人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施 工 内 訳 表

頁0-0057

振動コンパクタ運転 (機 - 23)
前進型 機械質量40～60kg

施工 第0 -0038号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
振動コンパクタ [前進型] 機械質量40～60kg		供用日			
特殊作業員		人			
ガソリン レギュラー スタンド		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施 工 内 訳 表

頁0-0058

不陸整正工（管路土工）
1.8m未満，材料計上なし

施工 第0 -0039号表

100 m 2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
タンバ及びランマ運転 （機 - 3 1 ） 質量 6 0 ～ 8 0 k g		日			施工 第0-0031号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m 2			
*** 単位当り ***	1	m 2			

施 工 内 訳 表

頁0-0059

表層工

再生 密粒度(20F)

車道 1層当り仕上厚5cm

施工 第0-0040号表

100

m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生アスファルト混合物 密粒度(20F)[再生材 混入率50%以下]	12.573	t			
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		L			
振動ローラ運転 (機-23) 舗装用・ハンドガイド 0.5~0.6t 普通型		日			施工 第0-0037号表
振動コンパクタ運転 (機-23) 前進型 機械質量40~60kg		日			施工 第0-0038号表
諸雑費		%			(労+機)×率
*** 合 計 ***	100	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			

上 田 市

施 工 内 訳 表

頁0-0060

処分費
As塊 塩沢産業

施工 第0 -0041号表

100 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費	100.000	t			
*** 合 計 ***	100	t			
*** 単位当り ***	1	t			

交通誘導警備員 B

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0042号表

頁0-0061

1 人・日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員 B		人			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	人・日			

ポリエチレン管据付工
φ 2 0 mm

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0043号表

頁0-0062

2-6-1

10

m

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施 工 内 訳 表

頁0-0063

ポリエチレン管継手工

施工 第0 -0044号表

φ 2 0 mm

2-6-1

1

□ 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	□			

上 田 市

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0045号表

小口径鋼管継手工（ねじ込み接合）

φ 2 0 mm

2-4-1

2

口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の3.0%
*** 合 計 ***	2	口			
*** 単位当り ***	1	口			

施 工 内 訳 表

頁0-0065

止水栓取付け工《接合及び止水栓筐取付》

施工 第0 -0046号表

φ 1 3 mm

P P 用

1-4-4

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	箇所			

施 工 内 訳 表

頁0-0066

舗装版切断
コンクリート舗装版
機械構成比：

労務構成比：

15cm以下

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0047号表

1
標準単価：

m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音 切削深 2 0 c m 級 B 径 5 6 c m		供用日		コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音		
特殊作業員		人		特殊作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
普通作業員		人		普通作業員		
ブレード (コンクリートカッタ) 径 1 8 インチ (4 5 c m)		枚		ブレード (コンクリートカッタ) 径 1 8 インチ (4 5 c m)		
ガソリン レギュラー スタンド		L		ガソリン レギュラー スタンド		

施工内訳表

頁0-0067

舗装版切断
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版
機械構成比：

15cm以下

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0047号表

1
標準単価：

m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
舗装版種別：ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚：15cm以下		

施工内訳表

頁0-0068

構造物とりこわし
無筋構造物 人力施工

夜間作業（20時～6時）なし

施工 第0 -0048号表

1 m 3 当り

[illegible]

上 田 市

施工内訳表

頁0-0069

コンクリート塊（無筋）運搬

BH 山積0.13m³ (平積0.1m³)、2 t DT

運搬距離：5.3 km DID地区有り

施工 第0 -0049号表

10

m 3

当り

[illegible]

上 田 市

施 工 内 訳 表

頁0-0070

管路埋戻工

クローラ型・標準 山積0.13m3

RC-40

1-1-2

施工 第0 -0050号表

100

m3

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
小型バックホウ運転 (機 - 18) クローラ型・標準 山積0.13m3 排出ガス対策型2次基準		日			施工 第0-0023号表
タンバ及びランマ運転 (機 - 31) 質量60～80kg		日			施工 第0-0028号表
再生クラッシャーラン 40mm以下	126.000	m3			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

上 田 市

施 工 内 訳 表

頁0-0071

路盤工（管路土工） 1層仕上げ

1.8m未満，再生クラッシャーラン RC-40

全仕上り厚：1 0 c m

施工 第0 -0051号表

100

m 2

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
再生クラッシャーラン 4 0 mm以下	12.700	m 3			
タンバ及びランマ運転 （機 - 3 1 ） 質量 6 0 ～ 8 0 k g		日			施工 第0-0031号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m 2			
*** 単位当り ***	1	m 2			

施工内訳表

頁0-0072

発生土処理工

BH 山積0.13m³ (平積0.1m³)、2 t DT

運搬距離：6.4 km

D I D地区あり

1-1-3

施工 第0 -0052号表

m 3

当り

[illegible]

上 田 市

施工内訳表

頁0-0073

発生土運搬費

BH 山積0.13m³ (平積0.1m³)、2 t DT

運搬距離：6.4 km DID地区有り

施工 第0 -0053号表

10 m 3 当り

[illegible]

上 田 市

施 工 内 訳 表

頁0-0074

コンクリート 無筋・鉄筋構造物

一般養生

機械構成比：

労務構成比：

夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ

人力打設

市場単価構成比：

1 標準単価：

m 3 当り

施工 第0 -0054号表

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員		人		普通作業員		
特殊作業員		人		特殊作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
生コン 1 8 - 8 - 2 5 (2 0) - B B (W / C = 6 0 % 以下)		m 3		生コンクリート 2 4 - 1 2 - 2 5 高炉 W / C 5 5 %		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施 工 内 訳 表

頁0-0075

コンクリート 無筋・鉄筋構造物

一般養生

機械構成比：

労務構成比：

夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ

材料構成比：

人力打設

市場単価構成比：

施工 第0 -0054号表

1
標準単価：

m 3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
構造物種別：無筋・鉄筋構造物 養生工の種類：一般養生 コンクリート種類： 高炉（ B B ） 生コンクリート小型車割増：小型車割増なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				打設工法：人力打設 現場内小運搬の有無：現場内小運搬なし コンクリート規格：18-8-25(W/C=60%以下) 生コンクリート夜間割増：夜間割増なし		

施 工 内 訳 表

処分費
Co塊（無筋） 佐藤商会

施工 第0 -0055号表

100 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費	100.000	t			
*** 合 計 ***	100	t			
*** 単位当り ***	1	t			

施 工 内 訳 表

通水試験工 《既設管連結・給水車不要》

施工 第0 -0056号表

φ 1 5 0 mm以下

1日当り試験距離：5 0 0 (m)

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
器具損料及び諸雑費		%			
*** 単位当り ***	1	_日			