

年 度	課 長	係 長	照 査	担 当		【参考】
令和7年度						
工 事 名	すがだいら保育園 エアコン設置工事					
工事場所	上田市菅平高原					
竣工期限	令和7年8月29日					
工事概要	空調設備設置工事 ルームエアコン 3台 空調設備設置に伴う電気設備工事 (配線、コンセント、電灯盤改修等)					

すがだいら保育園 エアコン設置工事

参考内訳書

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費	1	式		
直接工事費計				
共通費				
I 共通仮設費	1	式		
II 現場管理費	1	式		
III 一般管理費	1	式		
共通費計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		
工事費	1	式		

科目別内訳

機械設備工事				
名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
空調設備工事	1	式		
電気設備工事	1	式		
計	1	式		

細目別内訳

機械設備工事		空調設備工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ルームエアコン	S713ATSP-F 同等品	3.0	台			
鋼製平架台	K-KHZ53G	3.0	台			
搬入据付費		1	式			
冷媒用被服鋼管	6.35mm t=10	20.0	m			
	12.7mm t=10	20.0	m			
継手接合材		1	式			
雑材料		1	式			
配管工費		1	式			
ドレン工費		1	式			
配管外装	スリムダクト	1	式			
計						

細目別内訳

機械設備工事		電気設備工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポリエチレン絶縁ケーブル	EM-CED 22 (天井内)	50.0	m			
	EM-CE5.5-3C (天井内)	60.0	m			
ポリエチレン絶縁電線	EM-IE 5.5 (天井内)	50.0	m			
埋込コンセント	接地2P250V20A 取付枠共	3.0	個			
防火区画貫通処理	ケーブル貫通 50φ	4.0	ヶ所			
電灯盤 (L-1) 改造	L-1 ブレーカー追加 ELB2P60A×1	1	式			
電灯盤追加	鋼製 屋内露出 主管MCB2P60A 分岐ELB2P60A×3+予備SP	1.0	面			
メーターボックス	中部電力仕様 2L型 取付板共	1.0	個			
天井点検口	450×450 アルミ	15.0	ヶ所			
計						