

数量計算表

工種	規格	計	算	数量	適用
道路土工					
床掘	土砂 小規模	9.0*3.1	27.9	28 m3	SZA161
埋戻	土砂 小規模	9.0*1.5	13.5	14 m3	G0001
碎石埋戻	再生碎石RC-40 小規模	9.0*1.2*0.1	1.1	1 m3	SZA181
土砂等運搬	土砂 小規模	27.9-(13.5+18.0*0.4)/0.9	4.9	5 m3	SZA105
整地	残土受け入れ地での処理 (泉池・1.0km)	同上	4.9	5 m3	SZA109
法面整形	盛土部 締固めなし	9.0*4.0	36.0	36 m3	SZA105
法面工					
カゴ砕工	詰石	9.0*2	18.0	18 m	V0001
カゴ砕工	詰土	9.0*2	18.0	18 m	V0002
カゴ砕	材料費	36.0*0.5	18.0	18 m2	W0001
吸出し防止材	材料費 t=10mm	実施図面のとおり	63	63 m2	T1897
植生シート	人力施工	9.0*3.5	31.5	32 m2	SF316
階段工	18-8-25BB(w/c=60%以下)		2.0	2 段	V0003
安全費					
交通誘導員B		交通整理員必要日数算定表より	22.0	22 人	SA063
仮設工					
ブルーシート	3.6*5.4#3000		5.0	5 枚	W0001
土砂等運搬	土砂 小規模	15.0*3.0*0.2/0.9	10.0	10 m3	SZA105
埋戻	土砂 小規模	15.0*3.0*0.2	9.0	9 m3	SZA181
掘削	土砂 小規模	同上	9.0	9 m3	SZA101
土砂等運搬	土砂 小規模	同上	9.0	9 m3	SZA105
整地	残土受け入れ地での処理 (泉池・1.0km)	同上	9.0	9 m3	SZA109
土のう工	側面並べ	(15.0+3.0*2)*0.2*14袋/m ²	58.8	59 袋	SB741
敷鉄板	鋼板 22×1524×3048mm 設置・撤去	実施図面のとおり	45.0	45 m2	SB763
敷鉄板	供用日:18日 賃料		10.0	10 枚	SB765
運搬費					
仮設材運搬	802kg/枚	10*0.802	8.0	8 t	SA005