

年 度	課 長	係 長	照 査	担 当		【参考】
令和7年度						
工 事 名	丸子北児童クラブ エアコン設置工事					
工事場所	上田市生田					
竣工期限	令和7年10月31日					
工事概要	生活室に空調設備を増設する 電気式空冷ヒートポンプパッケージエアコン 8.0kw シングル ×2台					

上 田 市

丸子北児童クラブ エアコン設置工事

参考内訳書

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直 接 工 事 費	1	式		
直接工事費計				
共 通 費				
I 共通仮設費 積上げ分含む	1	式		別紙明細
II 現場管理費	1	式		
III 一般管理費	1	式		
共通費計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		
工事費	1	式		

上 田 市

科目別内訳

エアコン設置工事				
名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
機械設備工事	1	式		
電気設備工事	1	式		
計	1	式		

上 田 市

細目別内訳

エアコン設置工事		機械設備工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
パッケージエアコン 壁掛 3馬力	参考品番 PKZ-ERMP80KL5 (ワイヤレスリモコン)	2	台			
室内機搬入据付	高所作業車作業	2	台			
冷媒配管材料	5分・3分	8	m			
ドレンホース		8	m			
2次側電線	EM-CET2mm×3	12	m			
スリムダクト	SD100 部材含む	2	ヶ所			
雑材料		1	式			
冷媒配管・排水配管 2次側配線工事		2	ヶ所			
室外機屋根架台		2	台			
室外機搬入据付	屋根架台組立設置含む	2	ヶ所			
試運転調整費		1	式			
計						

上 田 市

エアコン設置工事		電気設備工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
引込開閉器盤 屋外防水型 WHM3P3W120Aスペース ビニル電線管	M) MBC3P60AF50AT B) ELB3P20A×2	1	面			
	VE28J4 ページュ	5	本			
ビニル電線管	VE22J4 ページュ	3	本			
電線管付属材料		1	式			
ビニル防水ブルーBOX	PVP-2010AJ 200×200×100	2	個			
ビニル防水ブルーBOX	PVP-1510AJ 150×150×100	1	個			
ケーブル	EM-CET14sq	10	m			
ケーブル	EM-CE3.5sq×3C	40	m			
電線	IV2.0 (緑)	30	m			
雑材消耗品		1	式			
電工労務費		1	式			
アース工事	D種	1	式			
電力会社申請費		1	式			
試験調整費		1	式			
計						

上 田 市

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
屋外機設置クレーン		1	台			
計						

上 田 市