

年 度	課 長	係 長	照 査	担 当		【参考】
令和7年度						
工 事 名	城下小学校トイレ改修工事					
工事場所	上田市諏訪形					
竣工期限	令和8年2月27日					
工事概要	南棟・北棟 RC造 2階建て：男・女トイレ改修 南校舎 1-2F：改修面積 各階43.04㎡ 北校舎 1-2F：改修面積 各階44.1㎡ 給排水衛生設備改修 男子トイレ：洋便器 3ヶ×4ヶ所、小便器 5ヶ×4ヶ所 掃除流し 1ヶ×4ヶ所 女子トイレ：洋便器 6ヶ×4ヶ所、掃除流し 1ヶ×4ヶ所 配管工事 一式 内部改修：床、壁、天井、トイレブース改修 一式 電気設備改修：一式 他					

上 田 市

城下小学校トイレ改修工事

参考内訳書

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直 接 工 事 費	1	式		
直接工事費計				
共 通 費				
I 共通仮設費 積上げ分含む	1	式		別紙明細
II 現場管理費	1	式		
III 一般管理費	1	式		
共通費計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		
工事費	1	式		

上 田 市

種目別内訳

城下小学校トイレ改修工事				
名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
建築主体工事	1	式		
電気設備工事	1	式		
機械設備工事	1	式		
計				

上 田 市

科目別内訳

建築主体工事				
名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接仮設工事	1	式		
躯体改修工事	1	式		
金属・内装工事	1	式		
ユニット工事	1	式		
解体工事	1	式		
発生材処分費	1	式		
計	1	式		

上 田 市

細目別内訳

建築主体工事		直接仮設工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【南棟工事】						
墨出し	仕上げ	86.2	m2			
内部足場	脚立足場1.8m並列 期間3か月	86.2	m2			
昇降用足場	期間3か月 くさび緊結式W600	93.2	m2			
養生費	仕上げ	86.2	m2			
清掃片付け費		86.2	m2			
引渡し前清掃		86.2	m2			
【北棟工事】						
墨出し	仕上げ	88.2	m2			
内部足場	脚立足場1.8m並列 期間3か月	88.2	m2			
昇降用足場	期間3か月 くさび緊結式W600	93.2	m2			
養生費	仕上げ	88.2	m2			
内部仮囲い	LGS65@450程度 PB9.5張り程度	30.2	m2			
内部仮設 ドア	ラワン合板フラッシュ戸程度 W900×H2000程度	6.0	箇所			
清掃片付け費		88.2	m2			

上田市

細目別内訳

建築主体工事							直接仮設工事					
名 称		摘 要		数 量		単位	単 価		金 額		備 考	
引渡し前清掃				88.2		m ²						
計												

上 田 市

細目別内訳

建築主体工事		躯体改修工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【南棟工事】 F 4 工事						
コンクリート	Fc=24	0.5	m3			
コンクリート打設費		0.5	m3			
普通型枠		5.1	m2			
型枠運搬費		5.1	m2			
鉄筋	D13、SD295	62.4	kg			
鉄筋加工組立費		62.4	kg			
鉄筋運搬費		62.4	kg			
差し筋アンカー	D13	288	本			
【北棟工事】 F 4 工事						
コンクリート	Fc=24	0.5	m3			
コンクリート打設費		0.5	m3			
普通型枠		5.1	m2			
型枠運搬費		5.1	m2			
鉄筋	D13、SD295	54.9	kg			

	kg	
上	田	市

細目別内訳

[illegible]

上 田 市

細目別内訳

建築主体工事		金属・内装工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【南棟工事】 (金属・内装工事)						
C-01 軽量鉄骨天井下地	19型@225	80.8	m2			
C-01 化粧石膏ボードt=9.5張り		80.8	m2			
C-01 塩ビ廻り縁		72.2	m			
アルミ天井点検口	450×450	6.0	箇所			
天井下地開口補強	19型 450×450	6.0	箇所			
F-01 防滑性塩ビシート貼り	t=2.5	80.7	m2			
F-01 トイレ用床貼り	ハイドロセラフロアPU同等品 t=6	6.9	m2			
F-02 セルフレベリング	t=30程度 セメント系	80.8	m2			
W-01 軽量鉄骨壁下地	50型@300	152	m2			
W-01 ラワン合板張り	t=9 1類	135	m2			
W-01 化粧ケイカル板張り	t=6	135	m2			
W-02 軽量鉄骨壁下地	50型@300	17.4	m2			
W-02 ラワン合板張り	t=9 1類	17.4	m2			
W-02 化粧ケイカル板張り	t=6	17.4	m2			

上 田 市

細目別内訳

建築主体工事		金属・内装工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
W-06 軽量鉄骨壁下地	90型@300	12.4	m2			
W-06 ラワン合板張り	t=9 1類	12.4	m2			
W-06 化粧ケイカル板張り	t=6	12.4	m2			
【南棟工事】 (雑金物工事)						
W-02 SUSライニングトップのみ		2.0	ヶ所			
W-03 SUS三方枠		4.0	ヶ所			
W-04 アルミ額縁		4.0	ヶ所			
W-06 SUSライニングトップのみ		4.0	ヶ所			
600角メッキ銅板鍵付きハンドル		4.0	ヶ所			
取付工事費 養生運搬費		1	式			
法定福利費		1	式			
Z-01 ほうき掛け		4.0	ヶ所			
Z-02 タオル掛け		4.0	ヶ所			
【北棟工事】 (金属・内装工事)						
C-01 軽量鉄骨天井下地	19型@225	82.7	m2			

上 田 市

細目別内訳

建築主体工事		金属・内装工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
C-01 化粧石膏ボードt=9.5張り		82.7	m2			
C-01 塩ビ廻り縁		54.6	m			
アルミ天井点検口	450×450	6.0	箇所			
天井下地開口補強	19型 450×450	6.0	箇所			
F-01 防滑性塩ビシート貼り	t=2.5	83.2	m2			
F-01 トイレ用床貼り	ハイドロセラフロアPU同等品 t=6	6.4	m2			
F-02 セルフレベリング	t=30程度 セメント系	82.7	m2			
W-01 軽量鉄骨壁下地	50型@300	166	m2			
W-01 ラワン合板張り	t=9 1類	155	m2			
W-01 化粧ケイカル板張り	t=6	155	m2			
W-02 軽量鉄骨壁下地	50型@300	11.9	m2			
W-02 ラワン合板張り	t=9 1類	11.9	m2			
W-02 化粧ケイカル板張り	t=6	11.9	m2			
【北棟工事】 (雑金物工事)						
W-02 SUSライニングトップのみ		2.0	ヶ所			

上 田 市

細目別内訳

建築主体工事		金属・内装工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
W-03 SUS三方枠		4.0	ヶ所			
W-04 アルミ額縁		4.0	ヶ所			
W-06 SUSライニングトップのみ		4.0	ヶ所			
600角メッキ鋼板鍵付きハンドル		4.0	ヶ所			
取付工事費 養生運搬費		1	式			
法定福利費		1	式			
Z-01 ほうき掛け		4.0	ヶ所			
Z-02 タオル掛け		4.0	ヶ所			
計						

上 田 市

細目別内訳

建築主体工事		ユニット工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【南棟工事】 【ブース工事】						
トイレブース T B S 1		2.0	ヶ所			
トイレブース T B S 2		2.0	ヶ所			
トイレブース T B S 3		2.0	ヶ所			
同上工事費		1	式			
同上搬入費		1	式			
法定福利費		1	式			
【北棟工事】 【ブース工事】						
トイレブース T B N 1		2.0	ヶ所			
トイレブース T B N 2		2.0	ヶ所			
トイレブース T B N 3		2.0	ヶ所			
同上工事費		1	式			
同上搬入費		1	式			
法定福利費		1	式			
計						

上 田 市

細目別内訳

建築主体工事		解体工事										
名	称	摘	要	数	量	単位	単	価	金	額	備	考
【南棟工事】 【建築工事解体分】 【解体費】												
K-01	木製トイレブース解体			87.3		m2						
K-02	トイレ入りログレーチング解体	L=1400（枠共）		4.0		箇所						
K-03	床モザイクタイル張り解体	（50角）		80.8		m2						
K-04	ライニング部分	CB t=100, モルタル+タイル解体		16.3		m2						
K-06	天井ケイカル板t=6解体	アスベスト含有材 レベル3		80.8		m2						
K-07	天井L G S 下地解体			80.8		m2						
K-09	P S 部壁解体	タイル+合板12+LGS50		14.0		m2						
【南棟工事】 【建築工事解体分】 【解体材積込み】												
	木屑			1.0		t						
	金属屑 （千地）			0.4		t						
	コンクリート屑			3.9		t						
	廃プラ・ガラス・陶磁器屑			4.6		t						
	ケイカル板	アスベスト含有材 レベル3		0.5		t						
【南棟工事】 【建築工事解体分】 【解体材運搬】												

上 田 市

細目別内訳

建築主体工事		解体工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
木屑		1.0	t			
金属屑 (千地)		0.4	t			
コンクリート屑		3.9	t			
廃ブラ・ガラス・陶磁器屑		4.6	t			
ケイカル板	アスベスト含有材 レベル3	0.5	t			
【北棟工事】 【建築工事解体分】 【解体費】						
K-01 木製トイレブース解体		89.0	m2			
K-02 トイレ入りログレーチング解体	L=1400 (枠共)	4.0	箇所			
K-03 床モザイクタイル張り解体	(50角)	82.7	m2			
K-04 ライニング部分	CB t=100, モルタル+タイル解体	17.0	m2			
K-06 天井ケイカル板t=6解体	アスベスト含有材 レベル3	82.7	m2			
K-07 天井LGS下地解体		82.7	m2			
【北棟工事】 【建築工事解体分】 【解体材積込み】						
木屑		1.0	t			
金属屑 (千地)		0.3	t			

上 田 市

細目別内訳

建築主体工事		解体工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート屑		4.1	t			
廃ブラ・ガラス・陶磁器屑		4.6	t			
ケイカル板	アスベスト含有材 レベル3	0.5	t			
【北棟工事】 【建築工事解体分】 【解体材運搬】						
木屑		1.0	t			
金属屑 (千地)		0.3	t			
コンクリート屑		4.1	t			
廃ブラ・ガラス・陶磁器屑		4.6	t			
ケイカル板	アスベスト含有材 レベル3	0.5	t			
【南棟工事】 【機械設備工事解体分】 【解体材積込み】						
塩化ビニール管		0.2	t			
鋼管		0.4	t			
陶器類		0.8	t			
暖房機		0.1	t			
耐火二重管	アスベスト含有材 レベル3	0.5	t			

上 田 市

細目別内訳

建築主体工事		解体工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【南棟工事】 【機械設備工事解体分】 【解体材運搬】						
塩化ビニール管		0.2	t			
鋼管		0.4	t			
陶器類		0.8	t			
暖房機		0.1	t			
耐火二重管	アスベスト含有材 レベル3	0.5	t			
【北棟工事】 【機械設備工事解体分】 【解体材積込み】						
塩化ビニール管		0.2	t			
鋼管		0.6	t			
陶器類		0.7	t			
暖房機		0.1	t			
耐火二重管	アスベスト含有材 レベル3	0.5	t			
【北棟工事】 【機械設備工事解体分】 【解体材運搬】						
塩化ビニール管		0.2	t			
鋼管		0.6	t			

上 田 市

細目別内訳

建築主体工事		解体工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
陶器類		0.7	t			
暖房機		0.1	t			
耐火二重管	アスベスト含有材 レベル3	0.5	t			
【南棟工事】 【電気設備工事解体分】 【解体材積込み】						
ケーブル類		29.0	kg			
灯具類		63.0	kg			
【南棟工事】 【電気設備工事解体分】 【解体材運搬】						
ケーブル類		29.0	kg			
灯具類		63.0	kg			
【北棟工事】 【電気設備工事解体分】 【解体材積込み】						
ケーブル類		29.0	kg			
灯具類		63.0	kg			
【北棟工事】 【電気設備工事解体分】 【解体材運搬】						
ケーブル類		29.0	kg			
灯具類		63.0	kg			

上 田 市

細目別内訳

建築主体工事		解体工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【有価物処分】						
金属屑 (千地)		0.7	t			
鋼管		1.0	t			
計						

上 田 市

細目別内訳

建築主体工事		発生材処分費				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【南棟工事】 【建築工事解体分】 【解体材等処分費】						
木屑		1.0	t			
コンクリート屑		3.9	t			
廃ブラ・ガラス・陶磁器屑		4.6	t			
ケイカル板	アスベスト含有材 レベル3	0.5	t			
【北棟工事】 【建築工事解体分】 【解体材等処分費】						
木屑		1.0	t			
コンクリート屑		4.1	t			
廃ブラ・ガラス・陶磁器屑		4.6	t			
ケイカル板	アスベスト含有材 レベル3	0.5	t			
【南棟工事】 【機械設備工事解体分】 【解体材等処分費】						
塩化ビニール管		0.2	t			
陶器類		0.8	t			
暖房機		0.1	t			
耐火二重管	アスベスト含有材 レベル3	0.5	t			

上 田 市

建築主体工事

上 田 市

--	--

上 田 市

科目別内訳

電気設備工事				
名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
電灯・コンセント設備工事	1	式		
弱電設備工事	1	式		
電灯・コンセント設備撤去工事	1	式		
弱電設備撤去工事	1	式		
計				

上 田 市

細目別内訳

電気設備工事		電灯・コンセント設備工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電灯・コンセント設備 南校舎 1 階						
ケーブル	EM-EEF 1.6-2C (天井内)	16	m			
ケーブル	EM-EEF 1.6-3C (天井内)	85	m			
ケーブル	EM-EEF 1.6-3C (PF管内)	27	m			
ケーブル	EM-EEF 2.0-3C (天井内)	26	m			
ケーブル	EM-EEF 2.0-3C (PF管内)	6	m			
合成樹脂可とう電線管	PF 22 (隠ぺい・埋込配管)	33	m			
アウトレットボックス	(VE) 中四角浅型 カバー付	12	個			
アウトレットボックス	(VE) 中四角深型 カバー付	4	個			
防火区画貫通処理		3	ヶ所			
防火区画貫通処理	既存補修	1	ヶ所			
熱線センサースイッチ	a	2	個			
熱線センサースイッチ	b	6	台			
熱線センサースイッチ	c	2	台			
埋込コンセント	2P15A (E付) x2+ETx1	9	個			

上 田 市

細目別内訳

電気設備工事		電灯・コンセント設備工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ノズルプレート	新金属	2	枚			
電灯・コンセント設備 南校舎2階						
ケーブル	EM-EEF 1.6-2C (天井内)	16	m			
ケーブル	EM-EEF 1.6-3C (天井内)	85	m			
ケーブル	EM-EEF 1.6-3C (PF管内)	27	m			
ケーブル	EM-EEF 2.0-3C (天井内)	26	m			
ケーブル	EM-EEF 2.0-3C (PF管内)	6	m			
合成樹脂可とう電線管	PF 22 (隠ぺい・埋込配管)	33	m			
アウトレットボックス	(VE) 中四角浅型 カバー付	12	個			
アウトレットボックス	(VE) 中四角深型 カバー付	4	個			
防火区画貫通処理	30φ	3	ヶ所			
防火区画貫通処理	既存補修	1	ヶ所			
熱線センサースイッチ	a	2	個			
熱線センサースイッチ	b	6	台			
熱線センサースイッチ	c	2	台			

上 田 市

細目別内訳

電気設備工事		電灯・コンセント設備工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
埋込コンセント	2P15A (E付) x2+ETx1	9	個			
ノズルプレート	新金属	2	枚			
電灯・コンセント設備 北校舎1階						
ケーブル	EM-EEF 1.6-2C (天井内)	16	m			
ケーブル	EM-EEF 1.6-3C (天井内)	85	m			
ケーブル	EM-EEF 1.6-3C (PF管内)	27	m			
ケーブル	EM-EEF 2.0-3C (天井内)	26	m			
ケーブル	EM-EEF 2.0-3C (PF管内)	6	m			
合成樹脂可とう電線管	PF 22 (隠ぺい・埋込配管)	33	m			
アウトレットボックス	(VE) 中四角浅型 カバー付	12	個			
アウトレットボックス	(VE) 中四角深型 カバー付	4	個			
防火区画貫通処理	30φ	3	ヶ所			
防火区画貫通処理	既存補修	1	ヶ所			
熱線センサースイッチ	a	2	個			
熱線センサースイッチ	b	6	台			

上 田 市

細目別内訳

電気設備工事		電灯・コンセント設備工事					
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
熱線センサースイッチ	c	2	台				
埋込コンセント	2P15A(E付)x2+ETx1	9	個				
ノズルプレート	新金属	2	枚				
電灯・コンセント設備 北校舎2階							
ケーブル	EM-EEF 1.6-2C (天井内)	16	m				
ケーブル	EM-EEF 1.6-3C (天井内)	85	m				
ケーブル	EM-EEF 1.6-3C (PF管内)	27	m				
ケーブル	EM-EEF 2.0-3C (天井内)	26	m				
ケーブル	EM-EEF 2.0-3C (PF管内)	6	m				
合成樹脂可とう電線管	PF 22 (隠ぺい・埋込配管)	33	m				
アウトレットボックス	(VE) 中四角浅型 カバー付	12	個				
アウトレットボックス	(VE) 中四角深型 カバー付	4	個				
防火区画貫通処理	30φ	3	ヶ所				
防火区画貫通処理	既存補修	1	ヶ所				
熱線センサースイッチ	a	2	個				

上 田 市

細目別内訳

電気設備工事		電灯・コンセント設備工事					
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
熱線センサースイッチ	b	6	台				
熱線センサースイッチ	c	2	台				
埋込コンセント	2P15A(E付)x2+ETx1	9	個				
ノズルプレート	新金属	2	枚				
計							

上 田 市

細目別内訳

電気設備工事		弱電設備工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
弱電設備 南校舎 1 階						
火災報知設備						
定温式感知器	1 種防水型	2	個			
弱電設備 南校舎 2 階						
火災報知設備						
定温式感知器	1 種防水型	2	個			
弱電設備 北校舎 1 階						
火災報知設備						
定温式感知器	1 種防水型	2	個			
弱電設備 北校舎 2 階						
火災報知設備						
定温式感知器	1 種防水型	2	個			
計						

上 田 市

細目別内訳

電気設備工事		電灯・コンセント設備撤去工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電灯・コンセント設備撤去 南校舎 1 階						
ケーブル	EM-EEF 1.6-2C (天井内)	35	m			
ケーブル	EM-EEF 1.6-3C (天井内)	80	m			
埋込スイッチ	1P15Ax3	2	個			
埋込コンセント	2P15A (E付) x2+ETx1	4	個			
照明器具	M	16	台			
電灯・コンセント設備撤去 南校舎 2 階						
ケーブル	EM-EEF 1.6-2C (天井内)	35	m			
ケーブル	EM-EEF 1.6-3C (天井内)	80	m			
埋込スイッチ	1P15Ax3	2	個			
埋込コンセント	2P15A (E付) x2+ETx1	4	個			
照明器具	M	16	台			
電灯・コンセント設備撤去 北校舎 1 階						
ケーブル	EM-EEF 1.6-2C (天井内)	35	m			
ケーブル	EM-EEF 1.6-3C (天井内)	80	m			

上 田 市

細目別内訳

電気設備工事		電灯・コンセント設備撤去工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
埋込スイッチ	1P15Ax3	2	個			
埋込コンセント	2P15A (E付) x2+ETx1	4	個			
照明器具	M	16	台			
電灯・コンセント設備撤去 北校舎2階						
ケーブル	EM-EEF 1.6-2C (天井内)	35	m			
ケーブル	EM-EEF 1.6-3C (天井内)	80	m			
埋込スイッチ	1P15Ax3	2	個			
埋込コンセント	2P15A (E付) x2+ETx1	4	個			
照明器具	M	16	台			
計						

上 田 市

細目別内訳

電気設備工事		弱電設備撤去工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
弱電設備撤去 南校舎1階						
火災報知設備						
感知器	定温式1種防水型	2	台			
弱電設備撤去 南校舎2階						
火災報知設備						
感知器	定温式1種防水型	2	台			
弱電設備撤去 北校舎1階						
火災報知設備						
感知器	定温式1種防水型	2	台			
弱電設備撤去 北校舎2階						
火災報知設備						
感知器	定温式1種防水型	2	台			
計						

上 田 市

科目別内訳

機械設備工事				
名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
衛生器具設備	1	式		
給水設備	1	式		
排水設備	1	式		
暖房・換気設備	1	式		
撤去工事	1	式		
計				

上 田 市

細目別内訳

機械設備工事		衛生器具設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
南校舎棟						
洋風便器	暖房便座 二連紙巻器	18	組			
L型手スリ		4	組			
壁掛小便器	自動フラッシュバルブ	10	組			
小便器用手スリ		2	組			
掃除用流し		4	組			
器具取付費		1	式			
北校舎棟						
洋風便器	暖房便座 二連紙巻器	18	組			
L型手スリ		4	組			
壁掛小便器	自動フラッシュバルブ	10	組			
小便器用手スリ		2	組			
掃除用流し		4	組			
器具取付費		1	式			
計						

上 田 市

細目別内訳

機械設備工事		給水設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
南校舎棟						
硬質塩ビライニング銅管	VB20（便所配管）	49	m			
硬質塩ビライニング銅管	VB25（便所配管）	22	m			
硬質塩ビライニング銅管	VB32（便所配管）	15	m			
硬質塩ビライニング銅管	VB40（便所配管）	7	m			
硬質塩ビライニング銅管	VB50（便所配管）	18	m			
保温工事	ビット20 PH30 t	24	m			
保温工事	ビット25 PH30 t	8	m			
保温工事	ビット32 PH30 t	7	m			
保温工事	ビット40 PH30 t	4	m			
保温工事	ビット50 PH30 t	8	m			
保温工事	隠ぺい20 GW30 t	25	m			
保温工事	隠ぺい25 GW30 t	14	m			
保温工事	隠ぺい32 GW30 t	7	m			
保温工事	隠ぺい40 GW30 t	5	m			

上 田 市

細目別内訳

機械設備工事		給水設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
保温工事	隠ぺい50 GW30 t	11	m			
機械研り	75Φ 厚200mm程度 ダイヤモンドカッター	28	ヶ所			
機械研り	150Φ 厚200mm程度 ダイヤモンドカッター	2	ヶ所			
配管支持鋼材		1	式			
北校舎棟						
硬質塩ビライニング銅管	VB20（便所配管）	57	m			
硬質塩ビライニング銅管	VB25（便所配管）	22	m			
硬質塩ビライニング銅管	VB32（便所配管）	21	m			
硬質塩ビライニング銅管	VB50（便所配管）	18	m			
硬質塩ビライニング銅管	VB80（便所配管）	8	m			
保温工事	ビット20 PH30 t	24	m			
保温工事	ビット25 PH30 t	8	m			
保温工事	ビット32 PH30 t	11	m			
保温工事	ビット50 PH30 t	5	m			
保温工事	ビット80 PH30 t	8	m			

上 田 市

細目別内訳

機械設備工事		給水設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
保温工事	隠ぺい20 GW30 t	30	m			
保温工事	隠ぺい25 GW30 t	9	m			
保温工事	隠ぺい32 GW30 t	21	m			
保温工事	隠ぺい50 GW30 t	12	m			
機械研り	75Φ 厚200mm程度 ダイヤモンドカッター	28	ヶ所			
機械研り	150Φ 厚200mm程度 ダイヤモンドカッター	2	ヶ所			
床カッター入れ		3	m			
床研り補修		8	ヶ所			
配管支持鋼材		1	式			
計						

上 田 市

細目別内訳

機械設備工事		排水設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
南校舎棟						
硬質塩化ビニル管	50VP（便所配管）	15	m			
硬質塩化ビニル管	65VP（便所配管）	20	m			
硬質塩化ビニル管	75VP（便所配管）	25	m			
硬質塩化ビニル管	100VP（便所配管）	22	m			
耐火二層管（VP）	50FDVD（便所配管）	16	m			
耐火二層管（VP）	65FDVD（便所配管）	39	m			
耐火二層管（VP）	75FDVD（便所配管）	22	m			
耐火二層管（VP）	100FDVD（便所配管）	36	m			
床上掃除口	COA100	8	個			
機械研り	100Φ 厚200mm程度 ダイヤモンドカッター	10	ヶ所			
機械研り	125Φ 厚200mm程度 ダイヤモンドカッター	31	ヶ所			
機械研り	150Φ 厚200mm程度 ダイヤモンドカッター	11	ヶ所			
配管支持鋼材		1	式			

上 田 市

細目別内訳

機械設備工事		排水設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
北校舎棟						
硬質塩化ビニル管	50VP（便所配管）	18	m			
硬質塩化ビニル管	65VP（便所配管）	8	m			
硬質塩化ビニル管	75VP（便所配管）	29	m			
硬質塩化ビニル管	100VP（便所配管）	27	m			
耐火二層管（VP）	50FDVD（便所配管）	22	m			
耐火二層管（VP）	65FDVD（便所配管）	22	m			
耐火二層管（VP）	75FDVD（便所配管）	30	m			
耐火二層管（VP）	100FDVD（便所配管）	41	m			
床上掃除口	COA65	2	個			
床上掃除口	COA100	8	個			
機械研り	100Φ 厚200mm程度 ダイヤモンドカッター	10	ヶ所			
機械研り	125Φ 厚200mm程度 ダイヤモンドカッター	35	ヶ所			
機械研り	150Φ 厚200mm程度 ダイヤモンドカッター	8	ヶ所			
床カッター入れ		4	m			

上 田 市

細目別内訳

機械設備工事		排水設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床研り補修		10	ヶ所			
配管支持鋼材		1	式			
計						

上 田 市

細目別内訳

機械設備工事		暖房・換気設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
南校舎棟						
PH-1 パネルヒーター	NZS-2000 暖房能力=2.0kw	4	台			
EF-1 天井換気扇	VD-18ZC14 200CMH x 40 P a	6	台			
機器取付費		1	式			
フレキシブルダクト	アルミ150Φ 保温ナシ	3	m			
北校舎棟						
PH-1 パネルヒーター	NZS-2000 暖房能力=2.0kw	4	台			
EF-1 天井換気扇	VD-18ZC14 200CMH x 40 P a	6	台			
機器取付費		1	式			
フレキシブルダクト	アルミ150Φ 保温ナシ	3	m			
計						

上 田 市

細目別内訳

機械設備工事		撤去工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
南校舎棟						
洋風便器・FV	再使用ナシ	8	組			
和風便器・FV	再使用ナシ	12	組			
センサー一体小便器	再使用ナシ	12	組			
掃除用流し	再使用ナシ	4	組			
給水管	再使用ナシ 20A	15	m			
給水管	再使用ナシ 25A	17	m			
給水管	再使用ナシ 32A	30	m			
給水管	再使用ナシ 40A	10	m			
給水管	再使用ナシ 50A	6	m			
給水管	再使用ナシ 65A	22	m			
床穴埋補修	100□程度 (器具立上)	38	ヶ所			
床穴埋補修	150□程度 (PS配管)	2	ヶ所			
排水管	再使用ナシ 50v	21	m			
排水管	再使用ナシ 65v	17	m			

上 田 市

細目別内訳

機械設備工事		撤去工事					
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
排水管	再使用ナシ 75v	25	m				
排水管	再使用ナシ 100v	25	m				
排水管	再使用ナシ 50TP	28	m				
排水管	再使用ナシ 65TP	42	m				
排水管	再使用ナシ 75TP	20	m				
排水管	再使用ナシ 100TP	36	m				
掃除口	再使用ナシ COB100	10	個				
床排水トラップ	再使用ナシ T5B50	8	個				
機械研り	150Φ 厚200mm程度 ダイヤモンドカッター	8	ヶ所				
機械研り	175Φ 厚200mm程度 ダイヤモンドカッター	13	ヶ所				
床穴埋補修	100□程度 (SK・PS配管)	12	ヶ所				
床穴埋補修	150□程度 (U・T5B)	20	ヶ所				
床穴埋補修	150□程度 (C・PS配管)	9	ヶ所				
床穴埋補修	175□程度 (COB・PS配管)	13	ヶ所				
遠赤外線暖房／天埋形	再使用ナシ 暖房能力 2.0k w	4	台				

上 田 市

細目別内訳

機械設備工事		撤去工事					
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
天井換気扇	再使用ナシ 200CMH x 40Pa	6	台				
フレキシブルダクト	再使用ナシ アルミ150Φ 保温ナシ	3	m				
北校舎棟							
洋風便器・FV	再使用ナシ	8	組				
和風便器・FV	再使用ナシ	12	組				
センサー一体小便器	再使用ナシ	10	組				
掃除用流し	再使用ナシ	4	組				
給水管	再使用ナシ 20A	19	m				
給水管	再使用ナシ 25A	17	m				
給水管	再使用ナシ 32A	38	m				
給水管	再使用ナシ 40A	5	m				
給水管	再使用ナシ 50A	10	m				
給水管	再使用ナシ 65A	21	m				
給水管	再使用ナシ 80A	8	m				
床穴埋補修	100□程度 (器具立上)	38	ヶ所				

上 田 市

細目別内訳

機械設備工事		撤去工事					
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
排水管	再使用ナシ 50v	18	m				
排水管	再使用ナシ 65v	11	m				
排水管	再使用ナシ 75v	32	m				
排水管	再使用ナシ 100v	27	m				
排水管	再使用ナシ 50TP	34	m				
排水管	再使用ナシ 65TP	30	m				
排水管	再使用ナシ 75TP	30	m				
排水管	再使用ナシ 100TP	41	m				
掃除口	再使用ナシ COA80	1	個				
掃除口	再使用ナシ COB100	9	個				
床排水トラップ	再使用ナシ T5B50	8	個				
機械研り	150Φ 厚200mm程度 ダイヤモンドカッター	8	ヶ所				
機械研り	175Φ 厚200mm程度 ダイヤモンドカッター	9	ヶ所				
床穴埋補修	100□程度 (SK・PS配管)	4	ヶ所				
床穴埋補修	150□程度 (U・T5B)	18	ヶ所				

上 田 市

細目別内訳

機械設備工事		撤去工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床穴埋補修	150□程度 (C・PS配管)	12	ヶ所			
床穴埋補修	175□程度 (COB・PS配管)	9	ヶ所			
遠赤外線暖房／天埋形	再使用ナシ 暖房能力 2.0 k w	4	台			
天井換気扇	再使用ナシ 200CMH x 40Pa	6	台			
フレキシブルダクト	再使用ナシ アルミ150Φ 保温ナシ	3	m			
計						

上 田 市