年 度	課 長	係 長	照 査	担 当		【参考】
令和7年度						
工 事 名	相染閣 照明LED化改修工事					
工事場所	上田市別所温泉					
竣工期限	令和7年10月31日					
工事概要	照明LED化改修工事 既存照明改修工事 計445ヶ所 地下1階 31ヶ所 1階 361ヶ所 2階 10ヶ所 外構 43ヶ所 新設照明設置工事 計16ヶ所 1階 12ヶ所 外構 4ヶ所					

相染閣 照明LED化改修工事

参考内訳書

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費	1	式		
直接工事費計				
共通費				
I 共通仮設費	1	式		
II 現場管理費	1	式		
III 一般管理費	1	式		
共通費計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		
工事費	1	式		

科目別内訳

電気設備工事				
名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接仮設工事	1	式		
照明LED化工事	1	式		
照明増設工事（補助対象外）	1	式		
計	1	式		

細目別内訳

電気設備工事		直接仮設工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
内部枠組仕上足場 (簡易型移動式足場)	ローリングタワー型 3段 多目的ホール	1.0	か所			
内部枠組仕上足場 (簡易型移動式足場)	ローリングタワー型 2段 食堂・ラウンジ等	2.0	か所			
計						

細目別内訳

電気設備工事		照明LED化工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【B1階】	《 メンテナンスポーチ 》					
照明器具 M3	XLW422AENZ LE9 相当品 既設撤去・取付	7.0	台			
	《 機械室 》					
照明器具 M2	XLW452DENZ LE9 相当品 既設撤去・取付	1.0	台			
照明器具 N1	XLW452KENZ LE9 相当品 既設撤去・取付	14.0	台			
照明器具 N2	XWG452KGNJLE9 相当品 既設撤去・取付	8.0	台			
	《 階段通路 》					
照明器具 g	XLX210AENCLE9 相当品 既設撤去・取付	1.0	台			
【1階】	《 ステージ 》					
照明器具 0	XFX450TENLE9 相当品 既設撤去・取付	12.0	台			
照明器具 S	NTS02001WLE1 相当品 既設撤去・取付	8.0	台			
同上 コントローラ	NQ23111 相当品 ステージ調光SW交換	1.0	台			
同上 コントローラ	NK23041 相当品	1.0	台			

細目別内訳

電気設備工事		照明LED化工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	《 多目的ホール 》					
照明器具 A1	XND9931SSKLR9 相当品 既設撤去・取付	6.0	台			
照明器具 A2	XND9931SSKLR9 相当品 既設撤去・取付	2.0	台			
照明器具 B	XND9931SSKLR9 相当品 既設撤去・取付	8.0	台			
同上 傾斜天井枠	NK09920Z 相当品	8.0	個			
照明器具 へ1	FA40312CLE1 相当品 既設撤去・取付	2.0	台			
同上 表示板	FK20300 相当品	2.0	個			
	《 倉庫B・C・エントランス 》					
照明器具 M1	XFX450DENLE9 相当品 既設撤去・取付	4.0	台			
照明器具 G	XND2069WLE9 相当品 既設撤去・取付	2.0	台			
	《 西面外部 》					
照明器具 a1	NY40023LE1 相当品 既設撤去・取付	3.0	台			
	《 ストックヤード 》					
照明器具 M1	XFX450DENLE9 相当品 既設撤去・取付	1.0	台			

細目別内訳

電気設備工事		照明LED化工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	《 休憩室 1・2・踏込 》					
照明器具 H	XND1090JLLE9 相当品 既設撤去・取付	4.0	台			
照明器具 L	LGC45831 相当品 既設撤去・取付	4.0	台			
照明器具 ～1	FA40312CLE1 相当品 既設撤去・取付	1.0	台			
同上 表示板	FK20300 相当品	1.0	個			
	《 食 堂 》					
照明器具 H	XND1090JLLE9 相当品 既設撤去・取付	11.0	台			
照明器具 K	XL584WADJLA9 相当品 既設撤去・取付	4.0	台			
照明器具 f2	LGB50273LE1 相当品 既設撤去・取付	12.0	台			
照明器具 ～1	FA40312CLE1 相当品 既設撤去・取付	1.0	台			
同上 表示板	FK20300 相当品	1.0	個			
	《 回 廊 》					
照明器具 I1	LRD1200LLE1 相当品 既設撤去・取付	14.0	台			
照明器具 F	XNW1563WVLE9 相当品 既設撤去・取付	2.0	台			

細目別内訳

電気設備工事		照明LED化工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	(WC(M)・(W)・(T))					
照明器具 E	XND1069WVLE9 相当品 既設撤去・取付	17.0	台			
照明器具 Q	NNFW21800KLE9 相当品 既設撤去・取付	6.0	台			
	《 外物置・通用口・更衣室》 《 自販機コーナー・マッサージ 》					
照明器具 F	XNW1563WVLE9 相当品 既設撤去・取付	1.0	台			
照明器具 M1	XFX450DENLE9 相当品 既設撤去・取付	1.0	台			
照明器具 O	XFX450TENLE9 相当品 既設撤去・取付	2.0	台			
照明器具 P	XL373CBFLA9 相当品 既設撤去・取付	1.0	台			
照明器具 g	XLX210AENCLE9 相当品 既設撤去・取付	1.0	台			
	《 事務室 》					
照明器具 O	XFX450TENLE9 相当品 既設撤去・取付	10.0	台			
	《 倉庫A・救護室 》					
照明器具 M1	XFX450DENLE9 相当品 既設撤去・取付	3.0	台			
照明器具 M4	XFX450SENLE9 相当品 既設撤去・取付	2.0	台			

細目別内訳

電気設備工事		照明LED化工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	《 廊 下 》					
照明器具 E	XND1069WVLE9 相当品 既設撤去・取付	2.0	台			
照明器具 J1	LGD3200VLB1 相当品 既設撤去・取付	18.0	台			
同上 コントローラ	WTC57582W 事務所調光スイッチ交換	1.0	台			
照明器具 J2	LGD3100NLB1 相当品 既設撤去・取付	5.0	台			
同上 コントローラ	WTC57582W 事務所調光スイッチ交換	1.0	台			
照明器具 へ3	FA40312CLE1 相当品 既設撤去・取付	1.0	台			
同上 表示板	FK20316 相当品	1.0	台			
	《 受付・物販コーナー 》					
照明器具 E	XND1069WVLE9 相当品 既設撤去・取付	7.0	台			
照明器具 P	XL373CBFLA9 相当品 既設撤去・取付	1.0	台			
照明器具 T	NTS02002WLE1 相当品 既設撤去・取付	8.0	台			
同上 拡散フィルター	NTS91026 相当品 既設撤去・取付	8.0	個			

細目別内訳

電気設備工事		照明LED化工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	《 ラウンジ・玄関・風除室A 》					
照明器具 C	XND9983SVZLR9 相当品 既設撤去・取付	13.0	台			
同上 傾斜天井枠	STE9S 相当品	13.0	個			
同上 コントローラ	WN5051 事務所調光スイッチ交換	2.0	個			
照明器具 E	XND1069WVLE9 相当品 既設撤去・取付	1.0	台			
照明器具 G	XND2069WLE9 相当品 既設撤去・取付	9.0	台			
照明器具 U	LGS3300VLE1 相当品 既設撤去・取付	8.0	台			
照明器具 へ1	FA40312CLE1 相当品 既設撤去・取付	2.0	台			
同上 表示板	FK20300 相当品	2.0	個			
照明器具 ト	FW10373CLE1 相当品 既設撤去・取付	1.0	台			
同上 表示板	FK10098 相当品	1.0	個			
	《 玄関軒下 》					
照明器具 D	XNW9060WVLZ9 相当品 既設撤去・取付	5.0	台			
同上 傾斜天井枠	STE9 相当品	5.0	個			

細目別内訳

電気設備工事		照明LED化工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	《 福祉風呂・脱衣室・踏込・階段 》					
照明器具 E	XND1069WVLE9 相当品 既設撤去・取付	7.0	台			
照明器具 Q	NNFW21800KLE9 相当品 既設撤去・取付	1.0	台			
照明器具 Z1	NNN14000LE1 相当品 既設撤去・取付	2.0	台			
照明器具 g	XLX210AENCLE9 相当品 既設撤去・取付	1.0	台			
照明器具 X	NNFW42500KLE9 相当品 既設撤去・取付	2.0	台			
同上 LEDランプ	LDL4040S・WW/29/35-K	4.0	本			
照明器具 へ1	FA40312CLE1 相当品 既設撤去・取付	1.0	台			
同上 表示板	FK20300 相当品	1.0	個			
	《 ウッドデッキ南側・北側 》 《 植栽スポット・露天外部 》					
照明器具 a1	NY40023LE1 相当品 既設撤去・取付	4.0	台			
照明器具 a2	XLGE8015CE1 相当品 既設撤去・取付	6.0	台			
照明器具 b	NYT1024RZLE9 相当品 既設撤去・取付	8.0	台			
同上 スパイク		8.0	個			

細目別内訳

電気設備工事		照明LED化工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	《 脱衣室・前室A/B・WC・踏込（男女） 》					
照明器具 F	XNW1563WVLE9 相当品 既設撤去・取付	18.0	台			
照明器具 I2	LRD1200NLE1 相当品 既設撤去・取付	10.0	台			
照明器具 J3	LGDC1202VLE1 相当品 既設撤去・取付	2.0	台			
照明器具 W	LGB87077K 相当品 既設撤去・取付	2.0	台			
照明器具 Y	LGW51705WCF1 相当品 既設撤去・取付	2.0	台			
照明器具 ～2	FA40312CLE1 相当品 既設撤去・取付	2.0	台			
同上 表示板	FK20306 相当品 FK20307 相当品	2.0	個			
	《 浴室・露天前室・露天風呂（男女） 》					
照明器具 V1	NNY24109SKLE9 相当品 既設撤去・取付	3.0	台			
照明器具 Z1	NNN14000LE1 相当品 既設撤去・取付	48.0	台			
照明器具 Z2	NNN11110LE1 相当品 既設撤去・取付	10.0	台			
同上 LED電球	LDA4L-G-E17 相当品	10.0	個			
照明器具 c	LGWH45840LE1 相当品 既設撤去・取付	6.0	台			
高所作業車損料	15m 軒照明	1.0	日			

細目別内訳

電気設備工事		照明LED化工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【 駐車場他 】	《 駐車場・広場・園路 》					
照明器具1	NTY2100 相当品 既設撤去・取付	27.0	台			
同上 LEDフラットランプ	LLD4000VCE1 相当品	27.0	個			
照明器具2-1	XY7790KLE9 相当品 既設撤去・取付	4.0	台			
照明器具2-2	XY7672LE9 相当品 既設撤去・取付	3.0	台			
照明器具3	XY7790KLE9 相当品 既設撤去・取付	3.0	台			
	《 外便所 》					
照明器具4	XLGE8030CE1 相当品 既設撤去・取付	2.0	台			
照明器具5	LGDC1201VLE1相当品 既設撤去・取付	4.0	台			
高所作業車損料	15m 外灯灯具	1.0	日			
撤去品運搬処分	B 1階分	1	式			
	1階分	1	式			
	2階分	1	式			
	駐車場他分	1	式			
計						

細目別内訳

電気設備工事		照明増設工事 (補助対象外)				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【1階】	《 廊 下 》					
照明器具 J4	NTS63510W 相当品	8.0	台			
同上電源ユニット	NTS90355LE9	8.0	台			
同上拡散フィルター	NTS91026	8.0	個			
ケーブル	ピット・トラフ・天井内ころがし EM-EEF 1.6mm -2C	30.0	m			
	《 ラウンジ 》					
照明器具T (新設)	NTS02002WLE1 相当品	4.0	台			
同上 拡散フィルター	NTS91026 相当品	4.0	個			
ライティングダクト	直付 3m	2.0	本			
ライティングダクト	直付 2m	1.0	本			
フィードインキャップ		1.0	個			
エンドキャップ		1.0	個			
ジョイナ		2.0	個			
ケーブル	ピット・トラフ・天井内ころがし EM-EEF 1.6mm -2C	5.0	m			

細目別内訳

電気設備工事		照明増設工事 (補助対象外)				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【外部 身障者駐車場】						
照明器具6	XLGE0152CE1 相当品	4.0	台			
ケーブル	地中埋設 (管内) EM-EEF 1.6mm -2C	26.0	m			
硬質ビニル電線管	HIVE16 (隠ぺい・埋込配管)	26.0	m			
計						