

年 度	課 長	係 長	照 査	担 当		【参考】
令和7年度						
工 事 名	塩田地域自治センター照明LED化改修工事					
工事場所	上田市中野					
竣工期限	令和7年10月23日					
工事概要	既存照明器具撤去・LED照明器具新設 高天井照明、蛍光灯、ダウンライト スポットライト、非常用照明、誘導灯 ブラケットライト、スクエアライト等 合計 387か所					

塩田地域自治センター照明LED化改修工事

参考内訳書

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費	1	式		
直接工事費計				
共通費				
I 共通仮設費	1	式		
II 現場管理費	1	式		
III 一般管理費	1	式		
共通費計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		
工事費	1	式		

科目別内訳

電気設備工事				
名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
照明取付工事	1	式		
照明撤去工事	1	式		
発生材処分	1	式		
計	1	式		

細目別内訳

電気設備工事		照明取付工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
LED照明器具	材工共 執務並行 月毎週休二日					
照明器具 A	高天井ダウライト埋込 φ400 179001m HID400型1灯相当 調光対応	15	台			
照明器具 B	ダウライト埋込 φ250 56001m 調光対応	21	台			
照明器具 C	ダウライト埋込 φ250 41001m 調光対応	8	台			
照明器具 D	LEDベースライト直付 L1250 32001m 非調光	6	台			
照明器具 E	LEDベースライト直付 L1250 69001m 非調光	132	台			
照明器具 G	LEDベースライト直付 L1225 25001m 非調光	5	台			
照明器具 I	ダウライト埋込 φ150 16001m 非調光	42	台			
照明器具 K	軒天用ダウライト埋込 φ150 9701m 非調光	2	台			
照明器具 K1	軒天用ダウライト埋込 φ150 4501m 非調光	4	台			
照明器具 L1	LEDベースライト埋込 □450 53001m 非調光	21	台			
照明器具 L2	LEDベースライト埋込 □650 120001m 非調光	13	台			
照明器具 M	LEDベースライト直付 □450 44001m 非調光	8	台			
照明器具 N	LEDフックライト直付 600*450以下 7601m 非調光	15	台			
照明器具 O	LEDフックライト直付 L580 11001m 非調光	5	台			

細目別内訳

電気設備工事		照明取付工事					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
照明器具 P	LEDスポットライト直付 ハロゲン500W1灯相当 調光対応	3	台				
照明器具 Q	LEDブラケットライト直付 1260*200以下 2200lm 非調光	5	台				
照明器具 R	LEDブラケットライト直付 600*450以下 920lm 防雨型	14	台				
照明器具 S	LEDスポットライト ライティングレール部取付 850lm 非調光	8	台				
照明器具 T	LEDベースライト直付 L1250 6900lm 非調光	2	台				
照明器具 U	LEDブラケットライト直付 1260*200以下 2200lm 非調光	1	台				
照明器具 V	LEDポーチライト直付 600*450以下 270lm 非調光	4	台				
照明器具 イ	LED非常用照明 埋込 φ100 1.0W 電池内蔵型	32	台				
照明器具 ロ	LED非常用照明 埋込 φ100 1.3W 電池内蔵型	6	台				
照明器具 ハ	B級 壁付、天付吊下兼用、電池内蔵型 避難口片面	7	台				
照明器具 ホ1	C級 壁付、天付吊下兼用、電池内蔵型 通路誘導灯片面	2	台				
照明器具 ホ2	C級 壁付、天付吊下兼用、電池内蔵型 通路誘導灯両面	1	台				
照明器具 ヘ	階段通路用非常用照明 680*170 820lm 直付	5	台				
仕上養生	事務所ビル	1,963	m ²				

細目別内訳

電気設備工事		照明取付工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
竣工時清掃	事務所ビル	1,963	m ²			
脚立足場	高天井部除く 1か月	1,629	m ²			
ローリング	3段 H5.4以下 存置1か月	2	台			
計						

細目別内訳

電気設備工事		照明撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
照明器具 A		15	台			
照明器具 B		21	台			
照明器具 C		8	台			
照明器具 D		6	台			
照明器具 E		132	台			
照明器具 G		5	台			
照明器具 I		42	台			
照明器具 K		2	台			
照明器具 K1		4	台			
照明器具 L1		21	台			
照明器具 L2		13	台			
照明器具 M		8	台			
照明器具 N		15	台			
照明器具 O		5	台			
照明器具 P		3	台			

細目別内訳

電気設備工事		照明撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
照明器具 Q		5	台			
照明器具 R		14	台			
照明器具 S		8	台			
照明器具 T		2	台			
照明器具 U		1	台			
照明器具 V		4	台			
照明器具 イ		32	台			
照明器具 ロ		6	台			
照明器具 ハ		7	台			
照明器具 ホ1		2	台			
照明器具 ホ2		1	台			
照明器具 ヘ		5	台			
廃棄照明器具 積込、運搬		1,365	kg			
計						

細目別内訳

電気設備工事		発生材処分				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
蛍光灯	直管	87	kg			
蛍光灯	コンパクト型	9	kg			
電球型		33	kg			
水銀灯・HIDランプ		3	kg			
照明器具		1,365	kg			
計						