

## 数 量 計 算 表

工 種	規 格	計 算		数 量
撤去工				
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	6.7+400.0+6.7	413.4	413 m
舗装版破碎	アスファルト舗装版 障害なし	2,844.0	2,844.0	2,840 m <sup>2</sup>
殻運搬	舗装版殻・機械積込 D/Dなし L=19.5km以下	2,844.0*0.07	199.1	199 m <sup>3</sup>
処分費	掘削As殻 株式会社産業 東部工場	199.1*2.35	467.9	468 t
舗装工				
不陸整正	補足材あり 29mm以上34mm未満	2,844.0	2,844.0	2,840 m <sup>2</sup>
表層工	車道・路肩部 3.0m超	同上	2,844.0	2,840 m <sup>2</sup>
区画線設置工				
区画線	材料のみ ペイント式 実線 15cm	400.0*2	800.0	800 m
区画線	機・労のみ ペイント式 実線 15cm	区画線工 設計数量書より 1,152.0	1,152.0	1,152 m
区画線	材料のみ ペイント式 破線 15cm	400.0/2	200.0	200 m
区画線	機・労のみ ペイント式 破線 15cm	区画線工 設計数量書より 288.0	288.0	288 m
安全費				
交通誘導員B		9.0*2	18.0	18 人

面積計算書

測点	長さ・幅				平均長・幅				距離	面積			
	全幅(m)												
0.0	6.7												
20.0	6.9				6.80				20.0	136.0			
40.0	7.2				7.05				20.0	141.0			
60.0	6.9				7.05				20.0	141.0			
80.0	7.0				6.95				20.0	139.0			
100.0	7.0				7.00				20.0	140.0			
120.0	6.8				6.90				20.0	138.0			
140.0	6.8				6.80				20.0	136.0			
160.0	7.2				7.00				20.0	140.0			
180.0	7.9				7.55				20.0	151.0			
200.0	7.7				7.80				20.0	156.0			
220.0	7.1				7.40				20.0	148.0			
240.0	7.8				7.45				20.0	149.0			
260.0	7.5				7.65				20.0	153.0			
280.0	7.4				7.45				20.0	149.0			
300.0	7.1				7.25				20.0	145.0			
320.0	7.0				7.05				20.0	141.0			
340.0	6.6				6.80				20.0	136.0			

面 積 計 算 書

測 点	長 さ ・ 幅				平 均 長 ・ 幅				距 離	面 積			
	全幅(m)												
360.0	6.6				6.60				20.0	132.0			
380.0	7.0				6.80				20.0	136.0			
400.0	6.7				6.85				20.0	137.0			
					3.35								
									計	2,844.0	0.0	0.0	0.0