

| 数 量 計 算 書 【本工事費】 |        |                 |                     |             |           |       |     |
|------------------|--------|-----------------|---------------------|-------------|-----------|-------|-----|
|                  |        |                 |                     | 丸子北御牧線      |           |       |     |
| 工 種              | 種 別    | 細 別             | 規 格                 | 計 算         | 単位        | 数 量   | 摘 要 |
| 道路舗装工            |        |                 |                     |             |           |       |     |
|                  | 撤去工    | 舗装版切断           | As t=5cm            | 7.3+14.3    | 21.6 m    | 22    |     |
|                  |        | 路面切削工           | As                  | 舗装面積計算書より   | 1914.5 m2 | 1,910 |     |
|                  |        | As切削廃材運搬        | L=9.5km             | 1914.5*0.05 | 95.7 m3   | 96    |     |
|                  |        | As切削廃材処理        | (株)塩沢産業 東部工場        | 95.7*2.35   | 224.9 t   | 225   |     |
|                  |        |                 |                     |             |           |       |     |
|                  | 舗装工    | 表層              | 再生密粒度As20F<br>t=5cm | 平面図より       | 1914.5 m2 | 1,910 |     |
|                  |        |                 |                     |             |           |       |     |
|                  | 区画線設置工 | 外側線<br>機・労      | ペイント式<br>実線W=15cm   | 平面図より       | 480.0 m   | 480   |     |
|                  |        | 外側線<br>材        | 同上                  |             | 448.0 m   | 448   |     |
|                  |        | 中央線<br>機・労      | ペイント式<br>実線W=15cm   | 平面図より       | 64.0 m    | 64    |     |
|                  |        | 中央線<br>材        | 同上                  |             | 60.0 m    | 60    |     |
|                  |        | 中央線<br>機・労      | ペイント式<br>破線W=15cm   | 平面図より       | 101.0 m   | 101   |     |
|                  |        | 中央線<br>材        | 同上                  |             | 94.3 m    | 94    |     |
|                  |        | ゼブラ<br>機・労      | 溶融式<br>ゼブラW=30cm    | 平面図より       | 87.0 m    | 87    |     |
|                  |        | ゼブラ<br>材        | 同上                  |             | 81.5 m    | 82    |     |
|                  |        | 停止線（ゼブラ）<br>機・労 | 溶融式<br>ゼブラW=45cm    | 平面図より       | 6.0 m     | 6     |     |
|                  |        | 停止線<br>材        | 同上                  |             | 5.8 m     | 6     |     |

| 数量計算書 【本工事費】 |     |                     |               |        |        |     |     |
|--------------|-----|---------------------|---------------|--------|--------|-----|-----|
|              |     |                     |               | 丸子北御牧線 |        |     |     |
| 工 種          | 種 別 | 細 別                 | 規 格           | 計 算    | 単位     | 数 量 | 摘 要 |
|              |     | 矢印・記号・文字<br>機・労     | 溶融式<br>15cm換算 | 平面図より  | 40.0 m | 40  |     |
|              |     | 矢印・記号・文字<br>材       | 同上            |        | 37.0 m | 37  |     |
|              |     |                     |               |        |        |     |     |
|              | 安全費 | 交通誘導警備員B            |               | 5人*3日  | 15 人   | 15  |     |
|              |     |                     |               |        |        |     |     |
|              | 運搬費 | 路面切削機<br>L=60.2 k m |               |        | 2 台    | 2   |     |
|              |     |                     |               |        |        |     |     |
|              |     |                     |               |        |        |     |     |
|              |     |                     |               |        |        |     |     |
|              |     |                     |               |        |        |     |     |
|              |     |                     |               |        |        |     |     |
|              |     |                     |               |        |        |     |     |
|              |     |                     |               |        |        |     |     |
|              |     |                     |               |        |        |     |     |
|              |     |                     |               |        |        |     |     |
|              |     |                     |               |        |        |     |     |
|              |     |                     |               |        |        |     |     |

| 面 積 計 算 書 |         |  |  |  |           |  |  |  |      |         |     |     |     |
|-----------|---------|--|--|--|-----------|--|--|--|------|---------|-----|-----|-----|
| 測 点       | 長 さ ・ 幅 |  |  |  | 平 均 長 ・ 幅 |  |  |  | 距 離  | 面 積     |     |     |     |
|           | W1      |  |  |  | W1        |  |  |  |      | A       |     |     |     |
| 0.0       | 7.3     |  |  |  |           |  |  |  |      |         |     |     |     |
| 89.5      | 7.3     |  |  |  | 7.30      |  |  |  | 89.5 | 653.35  |     |     |     |
| 100.0     | 7.4     |  |  |  | 7.35      |  |  |  | 10.5 | 77.18   |     |     |     |
| 120.0     | 7.9     |  |  |  | 7.65      |  |  |  | 20.0 | 153.00  |     |     |     |
| 140.0     | 8.5     |  |  |  | 8.20      |  |  |  | 20.0 | 164.00  |     |     |     |
| 160.0     | 10.5    |  |  |  | 9.50      |  |  |  | 20.0 | 190.00  |     |     |     |
| 164.0     | 10.5    |  |  |  | 10.50     |  |  |  | 4.0  | 42.00   |     |     |     |
| 187.5     | 10.5    |  |  |  | 10.50     |  |  |  | 23.5 | 246.75  |     |     |     |
| 218.5     | 10.2    |  |  |  | 10.35     |  |  |  | 31.0 | 320.85  |     |     |     |
| 224.0     | 14.3    |  |  |  | 12.25     |  |  |  | 5.5  | 67.38   |     |     |     |
|           |         |  |  |  | 7.15      |  |  |  |      |         |     |     |     |
|           |         |  |  |  |           |  |  |  |      |         |     |     |     |
|           |         |  |  |  |           |  |  |  |      |         |     |     |     |
|           |         |  |  |  |           |  |  |  |      |         |     |     |     |
|           |         |  |  |  |           |  |  |  |      |         |     |     |     |
|           |         |  |  |  |           |  |  |  |      |         |     |     |     |
|           |         |  |  |  |           |  |  |  |      |         |     |     |     |
|           |         |  |  |  |           |  |  |  |      |         |     |     |     |
|           |         |  |  |  |           |  |  |  |      |         |     |     |     |
|           |         |  |  |  |           |  |  |  | 計    | 1,914.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |