

数 量 計 算 表

工 種	規 格	計	算	数 量
撤去工				
舗装版切断	t=50mm	展開図より	70.8	71 m ²
舗装版破碎	As 障害なし	面積計算書より	1,198.5	1,200 m ²
殻運搬	As殻 L=11.5km以下	1198.5*0.05	59.9	60 m ³
処分費等				
処分費	㈱塩沢産業 上田工場 As廃材	59.9*2.35	140.8	141 t
舗装工				
不陸整正	補足材あり M-25平均3cm	面積計算書より	1,198.5	1,200 m ²
表層	再生密粒度As20F t=50mm	面積計算書より	1,198.5	1,200 m ²
アスファルトカーブ	A=163cm ² 再生細粒度(13)	展開図より	110.6	110 m ²
区画線工				
区画線設置(機・労)	ペイント式 実線 白 15cm		1,153	1,153 m
区画線設置(材料)	ペイント式 実線 白 15cm	展開図より	452	452 m
区画線設置(機・労)	ペイント式 破線 白 15cm		288	288 m
区画線設置(材料)	ペイント式 破線 白 15cm	展開図より	113	113 m
土工				
埋戻	良質土	0.15*110.6	16.6	20 m ³
法面整形	盛土部	0.7*110.6	77.4	80 m ²
安全費				
交通整理員B	昼間	2人*4日	8.0	8 人

