

| 数 量 計 算 表     |                          |            |       |                    |
|---------------|--------------------------|------------|-------|--------------------|
| 工 種           | 規 格                      | 計 算        |       | 数 量                |
| 撤去工           |                          |            |       |                    |
| 路面切削          | t=80mm想定                 | 面積計算書より    | 942.5 | 943 m <sup>2</sup> |
| 穀運搬<br>(路面切削) | L=10.5km以下               | 942.5*0.08 | 75.4  | 75 m <sup>3</sup>  |
| 処分費等          |                          |            |       |                    |
| 処分費           | 佛塩沢産業 上田工場<br>アスファルト切削廃材 | 75.4*2.35  | 177.2 | 177 t              |
| 舗装工           |                          |            |       |                    |
| 表層            | 再生密粒度As20F<br>t=50mm     | 面積計算書より    | 942.5 | 943 m <sup>2</sup> |
| 区画線工          |                          |            |       |                    |
| 区画線設置(機・労)    | ペイント式<br>実線 白 15cm       |            | 464   | 464 m              |
| 区画線設置(材料)     | ペイント式<br>実線 白 15cm       | 区画線展開図より   | 313   | 313 m              |
| 区画線設置(機・労)    | ペイント式<br>破線 白 15cm       |            | 150   | 150 m              |
| 区画線設置(材料)     | ペイント式<br>破線 白 15cm       | 区画線展開図より   | 101   | 101 m              |
| 区画線設置(機・労)    | 熔融式<br>矢印・記号・文字15cm換算    |            | 115   | 115 m              |
| 区画線設置(材料)     | 熔融式<br>矢印・記号・文字15cm換算    | 区画線展開図より   | 77    | 77 m               |
| 安全費           |                          |            |       |                    |
| 交通整理員B        | 昼間                       | 4人*3日      | 12.0  | 12 人               |
| 運搬費           |                          |            |       |                    |
| 貨物自動車運搬費      | 路面切削機<br>L=47km          |            | 2.0   | 2 台                |
|               |                          |            |       |                    |
|               |                          |            |       |                    |
|               |                          |            |       |                    |
|               |                          |            |       |                    |
|               |                          |            |       |                    |
|               |                          |            |       |                    |
|               |                          |            |       |                    |
|               |                          |            |       |                    |
|               |                          |            |       |                    |

## 面積計算書

路線名： 久保峠線

[illegible]