

年 度	課 長	係 長	照 査	担 当		【参考】
令和7年度						
工 事 名	菅平高原国際リゾートセンター擁壁改修工事					
工事場所	上田市菅平高原					
竣工期限	令和7年9月22日					
工事概要	ドライエリア擁壁改修工事 ドライエリア①（補強梁4本） ドライエリア②（補強梁2本） ドライエリア③（補強梁2本）					

菅平高原国際リゾートセンター擁壁改修工事

参考内訳書

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直 接 工 事 費	1	式		
直接工事費計				
共 通 費				
I 共通仮設費	1	式		
II 現場管理費	1	式		
III 一般管理費	1	式		
共通費計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		
工事費	1	式		

工事種別内訳

[illegible]

科目別内訳

建築主体工事				
名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設工事	1	式		
鉄骨工事	1	式		
アンカー工事	1	式		
塗装工事	1	式		
計	1	式		

細目別内訳

建築主体工事		直接仮設工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接仮設工事						
ドライエリア床・外壁部分養生	ビニールテープ、専用シート	438	m ²			
清掃・片付け	RC造 事務所	52.1	m ²			
竣工時清掃		52.1	m ²			
外部足場	桝組ステージンク、H=3m、2ヵ月	52.1	m ²			
計						

細目別内訳

建築主体工事						
鉄骨工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
鉄骨工事						
鋼材	H-200×200×8×12 B 200、7.0m×1本	698	kg			
ベースプレート	25×400×350×8枚	440	kg			
工場製作費		1,138	kg			
工場さび止め費	J I S 5674	1,138	kg			
運搬・取付費	ユニック使用	1,138	kg			
諸経費	現地測定、加工図、工程他	1	式			
法定福利費		1	式			
計						

細目別内訳

建築主体工事

塗装工事

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
塗装工事						
補強梁鉄部SOP塗装	B200×8本 (15.68㎡) 仕上塗り 鉄鋼 (屋内外)	15.7	㎡			
計						

細目別内訳

建築主体工事		アンカー工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
アンカー工事						
コンクリート面 目荒らし	ハツリ人工 (1.12㎡)	1.1	㎡			
あと施工アンカー打込み	接着系AP-20同等、横向き	64.0	本			
無収縮モルタル充填	片面木製	24.0	m			
計						