

年 度	課 長	係 長	照 査	担 当		【参考】
令和7年度						
工 事 名	清明小学校エアコン設置工事（理科室・家庭科室）					
工事場所	上田市大手二丁目					
竣工期限	令和7年9月30日					
工事概要	空調設備機器設置工事 理科室 2 台（五中より移設） 家庭科室 2 台（五中より移設） 電源設備改修工事					

清明小学校エアコン設置工事（理科室・家庭科室）

参考内訳書

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直 接 工 事 費	1	式		
直接工事費計				
共 通 費				
I 共通仮設費	1	式		
II 現場管理費	1	式		
III 一般管理費	1	式		
共通費計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		
工事費	1	式		

工事種別内訳

名 称	数 量	単位	金 額	備 考
清明小学校エアコン工事	1	式		

科目別内訳

清明小学校エアコン工事

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
機器設備	1	式		
配管設備	1	式		
動力設備 動力幹線	1	式		
動力設備 動力分岐	1	式		
計	1	式		

細目別内訳

清明小学校エアコン工事		機器設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機器設備						
EHP-51 店舗，オフィスエアコン	壁掛け形 RPK-GP80RSH3 C=7.1KW H=8.0KW ワイヤレスリモコン	4	組			
鋼製架台	架台300h 溶融亜鉛メッキ	4	組			
搬入据付費		4	組			
機器運搬費	五中	1	式			
計						

細目別内訳

清明小学校エアコン工事		配管設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管設備						
冷媒被覆銅管	9.52Φ	40	m			
冷媒被覆銅管	15.88Φ	40	m			
ドレン管	VP25(屋内一般)	7	m			
ドレン管	VP30(屋内一般)	7	m			
ドレン管	VP30(屋外露出)	6	m			
二次側配線（渡り配線）	VVF-2.0-3C	40	m			
保温工事	屋内露出外径100Φ 合成樹脂カバー (9.52/15.88) Φ+VP25	7	m			
保温工事	屋内露出外径150Φ 合成樹脂カバー (9.52/15.88) Φ+VP30	7	m			
保温工事	屋外露出外径65Φ SUS鋼板 (9.52/15.88) Φ	10	m			
保温工事	屋外露出外径125Φ SUS鋼板 (9.52/15.88) Φ+VP30	3	m			
保温工事	屋外露出外径150Φ SUS鋼板 (9.52/15.88) Φ x 2+VP30	3	m			
機械斫り	150Φ : コンクリート厚200程度	2	ヶ所			
構造合板	エアコン取付補強材 1000 x 300 x 18 t	4	ヶ所			
床養生	部分養生	18	m ²			

細目別内訳

清明小学校エアコン工事		配管設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
清掃、片付け		18	m ²			
脚立足場	存置 1 か月	7	m ²			
アスベスト検査費	定性分析 検体採取共	2	検体			
計						

細目別内訳

清明小学校エアコン工事		動力設備 動力幹線				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
動力配電盤 P-8	鋼板製 露出防水型	1	面			
既存動力配電盤 P-9 内部改修	分岐回路増設 (ELCB3P50/20AT×2)	1	式			
再使用						
既存電源一時切離し 再接続	EM-IE 14sq (7-ス)	1	m			
	EM-CET 14sq (管内)	1	m			
	VE 28 (露出配管)	1	m			
	EM-CE 5.5sq-4C (管内)	1	m			
	VE 22 (露出配管)	1	m			
撤去 (再使用しない)						
既存動力配電盤 P-8	鋼板製 露出防水型	1	面			
計						

細目別内訳

清明小学校エアコン工事		動力設備 動力分岐				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポリエチレン絶縁ケーブル	EM-CE 3.5sq-4C (管内)	56	m			
ポリエチレン絶縁ケーブル	EM-CE 3.5sq-4C (PF管内)	13	m			
硬質ビニル電線管	VE 28 (露出配管)	44	m			
合成樹脂製可とう電線管	PFD 28 (露出配管)	13	m			
コンヒネーションカップ・リンク	28 (PF-VE)	8	個			
電動機その他結線費		4	箇所			
計						