

数 量 計 算 書							
道路舗装工事（秋和緑が丘線・西部地区）							
工 種	種 別	細 別	規 格	計 算	単位	数 量	摘 要
撤去工							
	舗装版切断	アスファルト舗装版	t=15cm以下（t=7cm）	7.2	m	7	
	舗装版破碎	アスファルト舗装版	t=15cm以下（t=7cm）	面積計算表より	m ²	358	
	殻運搬	舗装版破碎	6.5km以下（L=5.6km）	358.1×0.07	m ³	25	
	処分費	アスファルト殻	（株）塩沢産業 上田工場	358.1×0.07×2.35	t	59	
舗装工							
	不陸整正	補足材あり M-25 平均t=30mm		面積計算表より	m ²	358	
	表層	再生密粒度As20F t=50mm	3.0m超	同上	m ²	358	
区画線工							
	区画線設置工	労務費	溶融式 実線 W=45cm	275.0	m	275	
	区画線設置工	機材費	溶融式 実線 W=45cm	図面より（停止線）	m	3	
安全費							
	交通誘導警備員B	交代なし		2人×2日	人	4	

[illegible]