

数量計算表				
工種	規格	計 算		数量
土工				
掘削	小規模	1.1*9.0	9.9	10 m ³
埋戻	小規模	2.7*9.0	24.3	24 m ³
小運搬	農政歩掛	9.9+24.3	34.2	34 m ³
法面工				
丸太柵工	横木10～14cm 杭長1.5m	9.0*2	18.0	18 m
法面整形		5.5*9.0	49.5	50 m ²
植生シート工		5.5*9.0	49.5	50 m ²
湧水処理工				
暗渠排水工	VUφ100有孔管	9.0	9.0	9 m
暗渠排水工	VUφ100無孔管	5.0	5.0	5 m
単粒度碎石3号		0.07*9.0	0.63	0.6 m ³
吸出防止材	t=10mm	10.8	10.8	11 m ²
仮設工				
積込		24.3+9.9 + 6.4*(3.0+1.0土羽部)	59.8	60 m ³
土砂運搬	L=5km	24.3+9.9 + 6.4*(3.0+1.0土羽部)	59.8	60 m ³
盛土		6.4*(3.0+1.0)	25.6	26 m ³
掘削	(撤去)	6.4*(3.0+1.0)	25.6	26 m ³
土砂運搬	L=5km	6.4*(3.0+1.0)	25.6	26 m ³
整地	残土受入れ地での処理	6.4*(3.0+1.0) + 9.9	35.5	36 m ³
ブルーシート	#2000 3.6*5.4	4	4	4 枚
敷鉄板設置・撤去		1.52*3.05*2枚	9.3	9 m ²
敷鉄板賃料	22*1524*3048mm 供用日5日	0.802*2	1.6	2 t
運搬費				
積込み、取卸し費	往復分	0.802*2	1.6	2 t
運搬費	製品12m以内 L=4km	0.802*2	1.6	2 t