

工事番号																(様式 - 1)	
課 長		係 長		照 査		照 査		照 査		設 計 者							
令和 7 年度 国補 道路メンテナンス事業 橋梁架替工事 閲覧設計書																	
越戸橋 上田市越戸（越戸）																	
設 計 大 要									施 工 方 法				請 負				
橋梁架替工 一式 複合門型ラーメン橋(イージークラップ橋) L=24m W=7.0(8.2)m 基礎工 鋼管杭(φ600) L=5.0m N=8本									施 工 期 間				日 間				
									起工予定年月日				令和 年 月 日				
									竣工予定年月日				令和 年 月 日				
									契約保証方法				金銭的保証				
									・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m3、掛m2、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合を除きます。								

総括情報表

頁0-0002

適用単価地区 実施設計単価表等の適用日	41 2 東信（ 2 ） 07.06.01		
	当 世 代		前 世 代
前払率（％） 消費税率（％） 工種 施工地域区分(共通仮設) 施工地域区分(現場管理) 現場環境改善費率計上分 契約保証方法 豪雪割増 週休2日補正 冬期補正（現管）	40 10 % 08 鋼橋架設 06 一般交通影響有り(2)-2 06 一般交通影響有り(2)-2 02 上記以外 01 金銭的保証 02 豪雪割増無し 07 月単位 474		
	これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象とはなりませんのでご理解願います。		

(工事費内訳書)

*** 本工事費 ***

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** 本工事費 ***						
橋梁架替 (PC場所打ちラーメン橋)						
撤去工						
構造物撤去工						
ガードレール撤去工 Gr - A , B , C - 2 B Co 建込						
	42	m				施工 第0 -0020号表
道路付属物撤去工 視線誘導標撤去 土中建込用						
	1	本				施工 第0 -0021号表
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下						
	28	m				施工 第0 -0022号表
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害等なし						
	310	m 2				施工 第0 -0023号表
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 不要 護岸(石積・Con根継ほか)						
	124	m 3				施工 第0 -0024号表

＊ ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ ＊

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 不要 自由勾配側溝600型	4	m 3			施工 第0 -0025号表
排水構造物工 蓋版据付 グレーチング蓋版各種 40を超え170kg / 枚以下	1	枚			施工 第0 -0026号表
旧橋解体工 (上部)					
高欄撤去 橋梁用ガードレール	19	m			施工 第0 -0027号表
横断・転落防止柵撤去工 パネル式 コンクリート建込用 支柱間隔 2 m	43	m			施工 第0 -0028号表
伸縮装置縁切 橋梁撤去技術マニュアル準拠	19	m			施工 第0 -0029号表
支承縁切 橋梁撤去技術マニュアル準拠	20	支承			施工 第0 -0030号表
アスファルト舗装版破碎・積込み 車道橋 1桁部	12	m 3			施工 第0 -0031号表
舗装版破碎 コンクリート舗装版 障害等なし	32	m 2			施工 第0 -0032号表

＊ ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ ＊

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コアボーリング削孔 (φ50) ワイヤーソー通し穴 橋梁撤去技術マニュアル準拠	2	m			施工 第0 -0033号表
コアボーリング削孔 (φ100) 吊穴 橋梁撤去技術マニュアル準拠	17	m			施工 第0 -0034号表
コアボーリング削孔 (φ150) 歩道橋端部 橋梁撤去技術マニュアル準拠	2	m			施工 第0 -0035号表
床版カッター切断 上部工 床版 ~ 20cm 橋梁撤去技術マニュアル準拠	1	式			施工 第0 -0036号表
ワイヤーソーイング切断 (区分C) 橋梁撤去技術マニュアル準拠	1	m2			施工 第0 -0038号表
ワイヤーソーイング切断 (区分D) 橋梁撤去技術マニュアル準拠	2	m2			施工 第0 -0039号表
ウォールソーイング切断 コンクリート切断穿孔業協会歩掛準拠	7	m			施工 第0 -0040号表
カッター切断 上部工 PCホロー桁 65cm コンクリート切断穿孔業協会歩掛準拠	38	m			施工 第0 -0041号表
床版 1 次及び 2 次破碎・撤去 床版	22	m 3			施工 第0 -0042号表

＊ ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ ＊

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
桁 1 次及び 2 次切断・撤去 ラフレンス・油圧伸縮シブ 型 50t吊 相吊クレーンなし					
車道橋I桁部、歩道橋H桁部	8	t			施工 第0 -0043号表
主桁撤去(トラッククレーン工法) 10t/本～20t/本未満 橋梁撤去技術マニュアル準拠					
	36	t			施工 第0 -0044号表
構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 不要 PCホロー桁・地覆					
	21	m 3			施工 第0 -0025号表
旧橋解体工(下部)					
コアボーリング削孔(φ50) ワイヤーソー通し穴 橋梁撤去技術マニュアル準拠					
	77	m			施工 第0 -0033号表
コアボーリング削孔(φ100) 吊穴 橋梁撤去技術マニュアル準拠					
	289	m			施工 第0 -0034号表
ワイヤーソーイング切断(区分B) 橋梁撤去技術マニュアル準拠					
	213	m2			施工 第0 -0045号表
カッター切断 下部工 フーチング 80cm コンクリート切断穿孔業協会準拠					
	53	m			施工 第0 -0046号表
切断水処理工 橋梁撤去技術マニュアル準拠 上部工分含む					
	180	日			施工 第0 -0047号表

＊ ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ ＊

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
護岸工・取付道路工	構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 不要 橋台 (A1・A2) ・橋脚 (P1)	330	m 3		施工 第0 -0025号表
土工					
掘削 土砂 片切掘削					
	560	m 3			施工 第0 -0048号表
掘削 軟岩 片切掘削 集積押土なし					
	60	m 3			施工 第0 -0049号表
路床盛土 2.5m以上4.0m未満					
	70	m 3			施工 第0 -0050号表
床掘り 土砂 標準					
	10	m 3			施工 第0 -0051号表
床掘り 岩塊・玉石 標準					
	50	m 3			施工 第0 -0052号表
埋戻し 最大埋戻幅1m未満					
	30	m 3			施工 第0 -0053号表

＊ ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ ＊

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
積込 (ルーズ) 破碎岩 土量50,000m3未満 掘削(軟岩)分	60	m 3			施工 第0 -0054号表
法面工					
法面整形 盛土部 法面締固めなし	60	m 2			施工 第0 -0055号表
法面工 人力施工による植生工 植生シート工 肥料袋無 (標準品)	60	m 2			施工 第0 -0056号表
法面整形 切土部 現場制約なし ブロック積裏面	270	m 2			施工 第0 -0057号表
法面整形 切土部 現場制約なし 隔壁裏面・縦排水裏面	2	m 2			施工 第0 -0058号表
コンクリートブロック積工					
コンクリートブロック積工 J I S粗面 1 5 0 k g / 個未満 練積 裏込コンクリート施工あり (胴込 + 裏込)	98	m 2			施工 第0 -0059号表
コンクリートブロック積工 J I S粗面 1 5 0 k g / 個未満 練積 裏込コンクリート施工なし (胴込のみ)	291	m 2			施工 第0 -0060号表

＊ ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ ＊

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
胴込・裏込材（砕石） 間知・平・連節・緑化ブロック 再生クラッシャラン RC - 40						
	103	m 3				施工 第0 -0061号表
天端コンクリート 18-8-25(W/C=60%以下) 高炉（BB） 一般養生						
	4	m 3				施工 第0 -0062号表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 埋戻しコンクリート 一般養生 夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ バックホウ(クレーン機能付)打設						
	24	m 3				施工 第0 -0063号表
隔壁工						
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物						
	72	m 2				施工 第0 -0064号表
目地板 30m2以上 樹脂発泡体(倍率30)						
	35	m 2				施工 第0 -0065号表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 埋戻しコンクリート 一般養生 夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ バックホウ(クレーン機能付)打設						
	9	m 3				施工 第0 -0066号表
擁壁工						
基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャラン RC - 40						
	10	m 2				施工 第0 -0067号表

＊ ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ ＊

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	25	m 2			施工 第0 -0064号表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 一般養生 夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ バックホ(クレーン機能付)打設	7	m 3			施工 第0 -0068号表
舗装復旧工					
不陸整正 補足材料なし 市道	145	m 2			施工 第0 -0069号表
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚 2 0 0 mm 1層施工 市道	145	m 2			施工 第0 -0070号表
上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整砕石 全仕上り厚 1 0 0 mm 市道	145	m 2			施工 第0 -0071号表
表層(車道・路肩部) 3.0m超 平均仕上り厚 5 0 mm 市道	145	m 2			施工 第0 -0072号表
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚 1 5 0 mm 1層施工 管理用道路(1)・(2)	115	m 2			施工 第0 -0073号表
表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下 平均仕上り厚 4 0 mm 管理用道路部(1)	115	m 2			施工 第0 -0074号表

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
下層路盤（車道・路肩部） 全仕上り厚 1 0 0 mm 1層施工 管理用道路(1)・(2)	86	m 2			施工 第0 -0075号表
排水構造物工					
側溝工					
排水構造物工 自由勾配側溝 縦断用 6 0 0 × 7 0 0 × 2 0 0 0 基礎碎石施工あり	4	m			施工 第0 -0076号表
排水構造物工 自由勾配側溝 縦断用 6 0 0 × 8 0 0 × 2 0 0 0 基礎碎石施工あり	2	m			施工 第0 -0077号表
排水構造物工 自由勾配側溝 縦断用 6 0 0 × 9 0 0 × 2 0 0 0 基礎碎石施工あり	2	m			施工 第0 -0078号表
排水構造物工 自由勾配側溝 縦断用 6 0 0 × 1 0 0 0 × 2 0 0 0 基礎碎石施工あり	6	m			施工 第0 -0079号表
排水構造物工 蓋版据付 自由勾配側溝用コンクリート蓋 車道用 幅 6 0 0 用 長 5 0 0	10	枚			施工 第0 -0080号表
排水構造物工 蓋版据付 グレーチング蓋版各種 4 0 を超え 1 7 0 k g / 枚以下	2	枚			施工 第0 -0081号表

本工事費

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
縦排水工										
現場打集水桝工 900*900*1400										
	1		基						施工	第0 -0082号表
パイプカルバートP4型										
	2		m						施工	第0 -0087号表
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物										
	27		m ²						施工	第0 -0064号表
支保工 パイプサポート支保 V 40空m ³ 支保耐力40kN/m ² 以下										
	1		空m ³						施工	第0 -0089号表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 埋戻しコンクリート 一般養生 夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ バックホ(クレーン機能付)打設										
	6		m ³						施工	第0 -0066号表
復旧工										
道路付属物復旧工										
ガードレール設置工 Gr-C-2B Co建込塗装品 支柱長による加算額なし曲支柱加算額なし										
	23		m						施工	第0 -0090号表

(工事費内訳書)

*** 本工事費 ***

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置工						
区画線設置 ペイント式（車載式） 実線(白) 15 c m						
	1		式			科目 第0001号表
橋梁上部工						
工場製作費						
* 鋼橋門扉等工場原価 *						
H鋼桁(添接板含む。)						
	1		式			科目 第0005号表
購入品						
	1		式			科目 第0006号表
工場塗装工(H鋼桁)						
	1		式			科目 第0007号表
架設工						

(工事費内訳書)

本工事費

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼橋工場製作輸送費 鈑桁（鋼床版鈑桁のみ） 運搬距離 1 9 0 k m 主桁	61.6	t				施工 第0 -0091号表
仮設材等の運搬 製品長 1 2 m以内 運搬距離 1 9 0 k m（搬入） 主桁付属部材	1.9	t				施工 第0 -0092号表
架設工（鈑桁・ラーメン（鈑桁形式）） 移動式クレーン架設 橋体総質量 6 1 . 5 7 t	61.6	t				施工 第0 -0093号表
地組工（鈑・箱・少数Ⅰ・細幅・ラーメン） 地組質量 6 1 . 5 7 t	61.6	t				施工 第0 -0094号表
本締め工 高力ボルト 2 7 6 0 本	2,760	本				施工 第0 -0095号表
クレーン賃料及び機械器具損料 移動式クレーン架設 本締めボルト総本数 2 7 6 0 本 地組+本締め+架設	1	式				施工 第0 -0096号表
溶融亜鉛メッキ処理工	1	式				施工 第0 -0102号表
上下部剛結工 イージースラブ橋協会歩掛	16.4	m				施工 第0 -0103号表
定着ナット D22用	1	式				科目 第0008号表

本工事費

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
床版工・地覆工						
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	82	m 2				施工 第0 -0064号表
桁下面型枠工 杉板18mm 防腐処理加工	82	m 2				施工 第0 -0104号表
鉄筋工 S D 3 4 5 (ねじ節鉄筋) D 2 2 橋梁用床版	3.24	t				施工 第0 -0105号表
鉄筋工 S D 3 4 5 D 2 2 橋梁用床版	0.72	t				施工 第0 -0106号表
鉄筋工 S D 3 4 5 D 1 6 橋梁用床版	4.01	t				施工 第0 -0107号表
鉄筋工 S D 3 4 5 D 1 3 橋梁用床版	3.45	t				施工 第0 -0108号表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 一般養生 夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ コンクリートポンプ車打設	101	m 3				施工 第0 -0109号表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 一般養生 夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ バックホウ(クレーン機能付)打設	9	m 3				施工 第0 -0110号表

(工事費内訳書)

本工事費

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	価	金	額	備	考
地覆目地工 弾性シーリング材充填（シリコン#70）								
	62	m					施工	第0 -0111号表
目地板 30m2未満 瀝青繊維質目地板								
	2	m 2					施工	第0 -0112号表
橋面工								
橋面防水工 塗膜系防水 新設								
	169	m 2					施工	第0 -0113号表
目地材 アスファルト舗装用成形目地材 厚5mm*幅40mm（低弾性）								
	49	m						
導水パイプφ18mm ドレイナー 型(ステンレス)同等品以上								
	20	m						
排水柵 排水柵B 20kg/個以上 110kg/個以下 材料費は工場製作工に計上								
	1	箇所					施工	第0 -0114号表
排水管設置								
	1	箇所					施工	第0 -0115号表
基層（車道・路肩部） 3.0m超 平均仕上り厚40mm								
	169	m 2					施工	第0 -0117号表

(工事費内訳書)

＊ ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ ＊

頁0-0017

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
表層（車道・路肩部） 3.0m超 平均仕上り厚 4 0 mm					
	169	m 2			施工 第0 -0118号表
防護柵工					
橋梁用高欄 組立式 材料費は工場製作工に計上					
	47	m			施工 第0 -0119号表
工場製作工					
工場製作					
＊材料費（工場製作工）＊					
排水柵B ND-484特					
	1	個			
橋梁用高欄 SK-3C85-D2同等品以上					
	47	m			
＊ ＊ 直接工事費（工場製作） ＊ ＊					

(工事費内訳書)

*** 本工事費 ***

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
** 純工事費 (工場製作) **						
** 工場製作原価 **						
橋梁下部工						
橋台工						
掘削 土砂 片切掘削						
	530	m 3				施工 第0 -0048号表
掘削 軟岩 片切掘削 集積押土なし						
	5	m 3				施工 第0 -0049号表
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満						
	260	m 3				施工 第0 -0011号表
碎石埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満 RC40-0						
	100	m 3				施工 第0 -0120号表
鉄筋工 S D 3 4 5 (ねじ節鉄筋) D 2 2 A1橋台						
	1.53	t				施工 第0 -0121号表

本工事費

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋工 SD345 D22 構造物種別による補正なし	0.19	t				施工 第0 -0122号表
鉄筋工 SD345 D16 構造物種別による補正なし	1.25	t				施工 第0 -0123号表
付属部材	1	式				科目 第0009号表
型枠 一般型枠 均しコンクリート	4	m ²				施工 第0 -0083号表
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物 縦壁部・枕Con	98	m ²				施工 第0 -0064号表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 一般養生 夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ バックホ(クレーン機能付)打設	2	m ³				施工 第0 -0124号表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 一般養生 夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ コンクリートポンプ車打設	49	m ³				施工 第0 -0125号表
基礎杭工						
鋼管杭施工費A1(クリット工, DRRタイプ) 鋼管杭 径600mm 板厚12mm 杭長5m	4	本				施工 第0 -0126号表

＊ ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ ＊

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼管杭施工費A2 (クリット工 , DRRタイプ) 鋼管杭 径600mm 板厚12mm 杭長5m					
	4	本			施工 第0 -0137号表
鋼管杭材料費 φ 600 t=12mm (SKK490) L=5m					
	8	本			施工 第0 -0139号表
鋼管杭杭頭処理溶接工 (パイルハンマ工) 鋼管杭 板厚 1 2 m m					
	63	m			施工 第0 -0140号表
鉄筋工 (基礎杭用)					
	8	本			施工 第0 -0142号表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 一般養生 杭体内Con 0.9m3*4本 コンクリートポンプ車打設					
	7	m 3			施工 第0 -0145号表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 一般養生 杭頭中詰めCon 0.4m3*4本 コンクリートポンプ車打設					
	3	m 3			施工 第0 -0146号表
運搬工					
残土運搬等					
土砂等運搬(土砂) 標準 DID区間なし 3.0km以下 バックホウ 山積0.8m3(平積0.6m3)					
	2,700	m 3			施工 第0 -0147号表

＊ ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ ＊

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土砂等運搬(軟岩) 標準 DID区間なし 3.0km以下 バックホ 山積0.8m3(平積0.6m3)	110	m 3			施工 第0 -0148号表
整地 残土受入れ地での処理	2,900	m 3			施工 第0 -0149号表
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	2,100	m 3			施工 第0 -0008号表
廃材運搬					
殻運搬 舗装版破碎 DID区間なし 11.5km以下 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) As殻	14	m 3			施工 第0 -0150号表
アスファルト塊運搬 DID区間なし 7.5km以下 As殻	12	m 3			施工 第0 -0151号表
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID区間あり 14.4km以下 Con殻(無筋)	126	m 3			施工 第0 -0152号表
殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 DID区間あり 14.4km以下 Con殻(有筋)	378	m 3			施工 第0 -0153号表
* 処分費等 *					

＊ ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ ＊

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費 (t) As殻 (株)塩沢産業 上田工場	61	t			施工 第0 -0154号表
処分費 (t) Con殻 (無筋) (株)佐藤商会 生田営業所	297	t			施工 第0 -0155号表
処分費 (t) Con殻 (二次製品) (株)佐藤商会 生田営業所	9	t			施工 第0 -0156号表
処分費 (t) Con殻 (有筋) (株)佐藤商会 生田営業所	936	t			施工 第0 -0157号表
処分費 (t) 排水汚泥 (Con) 上部工分含む イー・ステージ(株)	2	t			施工 第0 -0158号表
有価物運搬					
現場発生品及び支給品運搬 トラック[クレーン装置付]ハーフ-ス4～4.5t級、2.9t吊 D1D区間あり 鋼材	8.00	t			施工 第0 -0159号表
すべての諸経費の対象額に含めない					
処分費 (t) 鉄くず ヘビーH1	8	t			施工 第0 -0160号表

本工事費

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
仮設工										
工事用道路工										
工事用信号設置										
	1			式					科目	第0010号表
造成工（仮設ヤード・進入路造成）										
	1			式					科目	第0003号表
瀬替工										
	1			式					科目	第0004号表
足場工										
足場工										
	1			式					科目	第0002号表
安全費										
交通誘導警備員 B										
	316			人・日					施工	第0 -0161号表

(工事費内訳書)

*** 本工事費 ***

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
経費						
			式			
直接経費						
			式			
特許使用料 床版橋構造（イージーラーメン橋） 特許番号：第4318694号						
	1		式			
*** 直接工事費 ***						
運搬費						
重建設機械分解組立輸送費 クローラ式杭打機 20～60t以下						
	1		回			施工 第0 -0162号表
仮設材等の運搬 製品長12m以内 運搬距離12.1km（×往復） 敷鉄板						
	115		t			施工 第0 -0163号表
*** 現場環境改善費（率分） ***						
*** 共通仮設費率計算額 ***						

(工事費内訳書)

*** 本工事費 ***

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
** 共通仮設費計 **						
** 純工事費 **						
** 現場管理費 **						
** 架設工事原価 **						
** 工事原価 **						
* 一般管理費等 *						
** 工事価格計 **						
** 消費税等相当額計 **						
** 工事費計 **						

(工事費内訳書)

＊ ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ ＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
(参考) 予定 価格に占める 法定福利費概 算額											

区画線設置

科目内訳表

頁0-0027

科目 第0001号表

ペイント式（車載式）

実線(白) 15cm

1

式
考

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置（機・労のみ） ペイント式（車載式） 実線 15cm	1,915	m			施工 第0 -0001号表
区画線設置（材料費のみ） ペイント式（車載式） 実線 15cm	92	m			施工 第0 -0002号表
*** 単位当り ***	1	式			

足場工

科目内訳表

科目 第0002号表

頁0-0028

施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
主体足場（鋼橋架設工） プレートガード 設置・撤去＋賃料 供用月数1月						
		200	m 2			施工 第0 -0003号表
防護工（鋼橋架設工） 設置・撤去＋賃料 供用月数1月						
		200	m 2			施工 第0 -0004号表
足場工（コンクリートブロック積工） 単管傾斜足場 安全ネットなし						
		350	掛m 2 .			施工 第0 -0005号表
側部足場工（スラブ桁橋）（橋梁上部工） 足場設置月数1箇月 上部工						
		48	m			施工 第0 -0006号表
足場工（橋梁下部工） 手摺先行型枠組足場 安全ネットなし						
		100	掛m 2 .			施工 第0 -0007号表
*** 単位当り ***						
		1	式			

施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
積込（ルーズ） 土砂 土量50,000m3未満						
		1,900	m 3			施工 第0 -0008号表
土砂等運搬 標準 DID区間なし 0.3km以下 バックホ 山積0.8m3(平積0.6m3)						
		1,900	m 3			施工 第0 -0009号表
路体（築堤）盛土 4.0m以上 20,000m3未満						
		1,600	m 3			施工 第0 -0010号表
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満						
		90	m 3			施工 第0 -0011号表
敷鉄板設置・撤去						
		656	m 2			施工 第0 -0012号表
敷鉄板賃料 鋼板 22×1524×3048mm 供用日数390日						
		143	枚			施工 第0 -0014号表
*** 単位当り ***						
		1	式			

科目内訳表

科目 第0004号表

施 工 名 称 など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
大型土のう製作・設置 製作・設置							
		156		袋			施工 第0 -0015号表
大型土のう撤去 撤去							
		156		袋			施工 第0 -0017号表
暗渠排水管 設置・撤去 高耐圧ポリエチレン管 φ 1500							
		242		m			施工 第0 -0019号表
*** 単位当り ***							
		1		式			

H鋼桁(添接板含む。)

科目内訳表

科目 第0005号表

頁0-0031

施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
H鋼桁 H414*405*18*28(SM490YB) 桁下面防食(金属溶射) 材工共		55.0	t			
添接板(上フランジ) PL395*16(SM490YA) 材工共		0.90	t			
添接板(上フランジ) PL155*19(SM490YB) 材工共		0.84	t			
添接板(ウェブ) PL300*22(SM490YB) 材工共		3.0	t			
添接板(下フランジ) PL395*16(SM490YA) 金属溶射 材工共		0.90	t			
添接板(下フランジ) PL155*22(SM490YB) 金属溶射 材工共		0.97	t			
付属部材 桁繋ぎ材 L50*50*6(SS400) 材工共		0.13	t			
付属部材 桁下面型枠取付金物 L50*50*6(SS400) 材工共		1.1	t			
付属部材 桁下面型枠取付金物 FB65*6(SS400) 材工共		0.62	t			

上 田 市

H鋼桁(添接板含む。)

科目内訳表

科目 第0005号表

施 工 名 称 な ど		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
曲げ加工エキストラ キャンバー加工							
		61.6	t				
継手エキストラ							
		20	箇所				
製作重量エキストラ 80>W 50							
		63.4	t				
*** 単位当り ***							
		1	式				

購入品

科目内訳表

科目 第0006号表

頁0-0033

施 工 名 称 な ど		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
添接用HTB(上フランジ) M22*105(F8T) ナット・座金2							
		960		本			
添接用HTB(ウェブ) M22*105(F8T) ナット・座金2							
		840		本			
添接用HTB(下フランジ) M22*110(F8T) ナット・座金2							
		960		本			
桁繋ぎ材用取付ボルト M12*55(SS400) ナット・座金2							
		180		本			
桁下面型枠用インサート M12用 ダクロメッキ							
		1,566		本			
桁下面型枠用取付ボルト M12*50(SS400) 座金1 溶融亜鉛メッキ(HDZ35)							
		1,566		本			
側部足場用インサート M12用 ダクロメッキ							
		130		本			
側部足場用跡埋めボルト M12*50(SS400) 座金1 溶融亜鉛メッキ(HDZ35)							
		130		本			
*** 単位当り ***							
		1		式			

上 田 市

施 工 名 称 な ど		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
桁下面防食 金属溶射							
		150		m2			
高摩擦ジンクリッチペイント							
		510		m2			
*** 単位当り ***							
		1		式			

定着ナット D22用

科目内訳表

科目 第0008号表

施 工 名 称 な ど		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
定着ナット D22用 3Pロックナット+イージースペーサーA型 横繋ぎ鉄筋用							
		266		組			
定着ナット D22用 3Pロックナット+イージースペーサーS型 上下部連結鉄筋用							
		152		組			
*** 単位当り ***							
		1		式			

付属部材

科目内訳表

科目 第0009号表

施 工 名 称 など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋支持金物 L65*65*6(SS400) 材工共							
		0.19		t			
鉄筋支持金物 L50*50*6(SS400) 材工共							
		0.04		t			
上下部連結金物 FB125*12(SS400) 材工共							
		0.37		t			
*** 単位当り ***							
		1		式			

施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
工事用信号機 [2 灯式] 6 0 W × 2						
		516	供用日			
*** 単位当り ***						
		1	式			

施 工 内 訳 表

頁0-0038

区画線設置（機・労のみ）

施工 第0 -0001号表

ペイント式（車載式）

実線 1 5 c m

1000

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置（ペイント式・車載式） 豪雪無 実線 1 5 c m 制約無 昼間	1,000.000	m			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	1,000	m			
*** 単位当り ***	1	m			
施工区分：ペイント式（車載式） 塗料規格（ペイント式）：加熱（溶剤型）白 夜間作業の有無：夜間作業（2 0 時～6 時）なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ			規格・仕様（ペイント式）：実線 1 5 c m 施工区間：未供用区間 時間的制約の有無：時間的制約なし 費用の内訳：機械費，労務費のみ（1 日未満用）		

施 工 内 訳 表

頁0-0039

区画線設置（材料費のみ）

施工 第0 -0002号表

ペイント式（車載式）

実線 1 5 c m

1000

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トラフィックペイント（加熱型） 2 種 B 溶剤型 白		L			
ガラスビーズ J I S R 3 3 0 1 1 号	59.000	k g			
軽油 小型口 - リ - パトロール給油		L			
諸雑費		%			(材) × 率
*** 合 計 ***	1,000	m			
*** 単位当り ***	1	m			
施工区分：ペイント式（車載式） 塗料規格（ペイント式）：加熱（溶剤型）白 夜間作業の有無：夜間作業（2 0 時～6 時）なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ			規格・仕様（ペイント式）：実線 1 5 c m 施工区間：未供用区間 時間的制約の有無：時間的制約なし 費用の内訳：材料費のみ（1 日未満用）		

施工内訳表

頁0-0040

主体足場（鋼橋架設工）

プレートガーダ

設置・撤去 + 賃料 供用月数 1 月

施工 第0 -0003号表

1 m 2 当り

[illegible]

上 田 市

施 工 内 訳 表

頁0-0041

防護工（鋼橋架設工）
設置・撤去＋賃料

施工 第0 -0004号表

供用月数 1 月

1 m 2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
防護工	1.000	m 2			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	m 2			
防護工種別：ネット防護工 供用月数（月）：1			作業区分：設置・撤去＋賃料		

施 工 内 訳 表

頁0-0042

足場工（コンクリートブロック積工）

施工 第0 -0005号表

単管傾斜足場

安全ネットなし

100

掛m2. 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
とび工		人			
普通作業員		人			
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ〕賃料 排ガス3次 25t吊（燃料油脂費含む）		日			
諸雑費		%			（労＋機）×率
*** 合 計 ***	100	掛m2.			
*** 単位当り ***	1	掛m2.			
足場種別：単管傾斜足場 R T C 賃料補正係数：1			安全ネットの有無： 安全ネットなし		

施 工 内 訳 表

側部足場工（スラブ桁橋）（橋梁上部工）
足場設置月数 1 箇月 上部工

施工 第0 -0006号表

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
足場工	1.000	m			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	m			
足場設置月数 X (月) : 1					

施 工 内 訳 表

頁0-0044

足場工（橋梁下部工）

施工 第0 -0007号表

手摺先行型枠組足場

安全ネットなし

100

掛m2. 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
とび工		人			
普通作業員		人			
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ〕賃料 排ガス3次 25t吊（燃料油脂費含む）		日			
諸雑費		%			（労＋機）×率
*** 合 計 ***	100	掛m2.			
*** 単位当り ***	1	掛m2.			
足場種別：手摺先行型枠組足場 R T C 賃料補正係数：1			安全ネットの有無： 安全ネットなし		

施工内訳表

頁0-0045

積込（ルーズ）

土砂

機械構成比：

労務構成比：

土量50,000m3未満

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0008号表

標準単価：1

m3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型）[標準型] 排ガス2014 山積0.8m3		供用日		バックホウ（クローラ型）[標準型] 排ガス2014		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
土質：土砂 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				作業内容：土量50,000m3未満		

施工内訳表

頁0-0046

土砂等運搬

標準 DID区間なし 0.3km以下

バックホウ 山積0.8m3(平積0.6m3)

施工 第0 -0009号表

1 m3 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代表機材規格	構成比	単位	単価	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級		供用日		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		
運転手 (一般)		人		運転手 (一般)		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
土砂等発生現場：標準 土質：土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬距離：0.3km以下				積込機種・規格：バックホウ 山積0.8m3(平積0.6m3) DID区間の有無：DID区間なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施工内訳表

頁0-0047

路体（築堤）盛土

4.0m以上

20,000m3未満

施工 第0 -0010号表

1

m 3 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ブルドーザ〔湿地〕賃料 ～低騒・排ガス3次 7 t 級		日		ブルドーザ〔湿地〕賃料		
振動ローラ〔フラットシングルドラム〕賃料 ～排ガス3次 質量11～12 t		日		振動ローラ〔フラットシングルドラム〕賃料		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
普通作業員		人		普通作業員		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		

施 工 内 訳 表

路体（築堤）盛土
4.0m以上

20,000m3未満

施工 第0 -0010号表

1

m 3 当り

機械構成比：	労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：	標準単価：		
代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単 価(東京地区)	備 考
*** 単位当り ***						
施工幅員：4.0m以上 障害の有無：障害なし				施工数量：20,000m3未満		

施工内訳表

頁0-0049

埋戻し
最大埋戻幅1m以上4m未満

施工 第0 -0011号表

1 m 3 当り

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ〔クローラ型〕賃料 ～排ガス2014 山積0.8m ³		日		バックホウ〔クローラ型〕賃料		
振動ローラ〔ハンドガイド式〕賃料 質量0.5～0.6t		日		振動ローラ〔ハンドガイド式〕賃料		
タンパ(ランマ)賃料 質量60～80kg		日		タンパ(ランマ)賃料		
普通作業員		人		普通作業員		
特殊作業員		人		特殊作業員		
運転手(特殊)		人		運転手(特殊)		

施 工 内 訳 表

頁0-0050

埋戻し
最大埋戻幅1m以上4m未満

施工 第0 -0011号表

1 m 3 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：						
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
ガソリン レギュラー スタンド		L		ガソリン レギュラー スタンド		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
施工方法：最大埋戻幅1m以上4m未満				豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

敷鉄板設置・撤去

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0012号表

頁0-0051

100 m 2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
とび工		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転 (機 - 2 8) クローラ型・クレーン付 山積 0 . 8 m 3 排出ガス対策型 2 0 1 4 年規制		日			施工 第0-0013号表
諸雑費		%			(労 + 機) × 率
*** 合 計 ***	100	m 2			
*** 単位当り ***	1	m 2			
作業区分：設置・撤去					

施 工 内 訳 表

頁0-0052

バックホウ運転（機 - 2 8）

クローラ型・クレーン付 山積0.8m3 排出ガス対策型2014年規制

施工 第0 -0013号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ〔クローラ型・クレーン付〕賃料 排ガス2014 山積0.8m3		供用日			
運転手（特殊）		人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			
規格：クローラ型・クレーン付 山積0.8m3 バックホウ（供用日／日）：1.06 軽油（L／日）：119			排出ガス対策型区分：排出ガス対策型2014年規制 特殊運転手（人／日）：1		

施 工 内 訳 表

頁0-0053

敷鉄板賃料

鋼板 22×1524×3048mm

供用日数 390日

施工 第0 -0014号表

1 枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
敷鉄板賃料	1.000	枚			
敷鉄板（鋼板・厚22） 整備費 1524×3048	1.000	枚			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	枚			
敷鉄板規格：鋼板 22×1524×3048mm 供用日数（日）：390 整備費の有無：整備費計上あり			不足分弁償金（ t / 枚）なし = 0 : 0 継続工事の有無：継続工事なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0054

大型土のう製作・設置
製作・設置

施工 第0 -0015号表

10 袋 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
大型土のう 1 1 0 × 1 0 8 cm	10.000	袋			
バックホウ運転 (機 - 2 8) クローラ型・クレーン付 山積 0 . 8 m 3 超低騒音 (排出ガス対策型 3 次基準)		日			施工 第0-0016号表
諸雑費		%			(労) × 率
* * * 合 計 * * *	10	袋			
* * * 単位当り * * *	1	袋			
作業区分：製作・設置 袋詰土区分 (A = 1 , 2 時選択) : 流用土			作業半径：作業半径 6 m以下 大型土のう単価 (円 / 袋) A = 1 , 2 時入力：		

施 工 内 訳 表

頁0-0055

バックホウ運転（機 - 2 8）

クローラ型・クレーン付 山積0.8m3 超低騒音（排出ガス対策型3次基準）

施工 第0 -0016号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ〔クローラ型・クレーン付〕賃料 超低騒音・排ガス3次 山積0.8m3		供用日			
運転手（特殊）		人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			
規格：クローラ型・クレーン付 山積0.8m3 バックホウ（供用日／日）：1.39 軽油（L／日）：104			排出ガス対策型区分：超低騒音（排出ガス対策型3次基準） 特殊運転手（人／日）：1		

大型土のう撤去
撤去

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0017号表

頁0-0056

10

袋 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
バックホウ運転 (機 - 2 8) クローラ型・クレーン付 山積0 . 8 m 3 超低騒音 (排出ガス対策型 3 次基準)		日			施工 第0-0018号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	袋			
*** 単位当り ***	1	袋			
作業区分：撤去			作業半径：作業半径 6 m以下		

施 工 内 訳 表

頁0-0057

バックホウ運転（機 - 2 8）

クローラ型・クレーン付 山積0.8m3 超低騒音（排出ガス対策型3次基準）

施工 第0 -0018号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ〔クローラ型・クレーン付〕賃料 超低騒音・排ガス3次 山積0.8m3		供用日			
運転手（特殊）		人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			
規格：クローラ型・クレーン付 山積0.8m3 バックホウ（供用日／日）：1.26 軽油（L／日）：78			排出ガス対策型区分：超低騒音（排出ガス対策型3次基準） 特殊運転手（人／日）：1		

施 工 内 訳 表

頁0-0058

暗渠排水管 設置・撤去
高耐圧ポリエチレン管φ1500

施工 第0 -0019号表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	0.405	人.			
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型] 賃料 4 . 9 t 吊 (燃料油脂費含む)	0.152	日.			
暗渠排水管 (損料) 高耐圧ポリエチレン管 φ 1500	10.1	m			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

頁0-0059

ガードレール撤去工

Gr - A, B, C - 2 B Co 建达

施工 第0 -0020号表

1 m 当り

[illegible]

上 田 市

施 工 内 訳 表

頁0-0060

道路付属物撤去工 視線誘導標撤去
土中建込用

施工 第0 -0021号表

1 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
視線誘導標撤去工 スノーポール併用型含 土中建込	1.000	本			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	本			
施工区分：土中建込用 時間的制約の有無： 条件不要			施工規模：施工規模 1 0 本未満 夜間作業の有無：夜間作業（ 2 0 時～ 6 時 ）なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0061

舗装版切断
アスファルト舗装版
機械構成比：

労務構成比：

15cm以下

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0022号表

1
標準単価：

m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音 切削深 2 0 c m 級 B 径 5 6 c m		供用日		コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音		
特殊作業員		人		特殊作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
普通作業員		人		普通作業員		
ブレード (コンクリートカッタ) 径 1 8 インチ (4 5 c m)		枚		ブレード (コンクリートカッタ) 径 1 8 インチ (4 5 c m)		
ガソリン レギュラー スタンド		L		ガソリン レギュラー スタンド		

施 工 内 訳 表

頁0-0062

舗装版切断
アスファルト舗装版
機械構成比：

15cm以下

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0022号表

1
標準単価：

m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
舗装版種別：アスファルト舗装版 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				アスファルト舗装版厚：15cm以下		

施 工 内 訳 表

頁0-0063

舗装版破碎
アスファルト舗装版
機械構成比：

障害等なし

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

1
標準単価：

m 2 当り

施工 第0 -0023号表

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料 ～ 超低・～ 排ガス 3 次 山積 0 . 4 5 m 3		日		バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
運転手 (特殊)		人		運転手 (特殊)		
普通作業員		人		普通作業員		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		

施 工 内 訳 表

舗装版破碎
アスファルト舗装版
機械構成比：

障害等なし

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0023号表

1
標準単価：

m 2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
*** 単位当り ***						
舗装版種別：アスファルト舗装版 騒音振動対策：騒音振動対策不要 積込作業の有無：積込作業あり				障害等の有無：障害等なし 舗装版厚：15cm以下 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0065

構造物とりこわし
無筋構造物 機械施工

低騒音・低振動対策 不要

護岸(石積・Con根継ほか)

施工 第0 -0024号表

1 m 3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工 制約無 昼間	1.000	m 3			
諸雑費	1	式			
* * * 単位当り * * *	1	m 3			
構造物区分：無筋構造物 低騒音・低振動対策の有無：低騒音・低振動対策 不要 時間的制約の有無：時間的制約なし			施工区分： 機械施工 夜間作業の有無：夜間作業（ 2 0 時～ 6 時 ）なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0066

構造物とりこわし

鉄筋構造物 機械施工

低騒音・低振動対策 不要

自由勾配側溝600型

施工 第0 -0025号表

1 m 3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 機械施工 制約無 昼間	1.000	m 3			
諸雑費	1	式			
* * * 単位当り * * *	1	m 3			
構造物区分：鉄筋構造物 低騒音・低振動対策の有無：低騒音・低振動対策 不要 時間的制約の有無：時間的制約なし			施工区分： 機械施工 夜間作業の有無：夜間作業（ 2 0 時～ 6 時）なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0067

排水構造物工 蓋版据付
グレーチング蓋版各種

施工 第0 -0026号表

4 0 を 超 え 1 7 0 k g / 枚 以 下

100

枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 蓋版（コンクリート・鋼製） 4 0 超 1 7 0 k g 以 下 制 約 無 昼 間	100.000	枚			再利用撤去
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	枚			
*** 単位当り ***	1	枚			
作業区分：再利用撤去 蓋版質量：4 0 を 超 え 1 7 0 k g / 枚 以 下 夜間作業の有無：夜間作業（ 2 0 時 ～ 6 時 ） な し			蓋版の種類：グレーチング蓋版各種 施工箇所区分：施工箇所区分による補正なし 時間的制約の有無：時間的制約なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0068

高欄撤去
橋梁用ガードレール
機械構成比：

施工 第0 -0027号表

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

1
標準単価：

m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
トラック [クレーン装置付] 4 ~ 4 . 5 t 積 2 . 9 t 吊		供用日		トラック [クレーン装置付]		
溶接工		人		溶接工		
特殊作業員		人		特殊作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
運転手 (特殊)		人		運転手 (特殊)		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		

施 工 内 訳 表

頁0-0069

高欄撤去
橋梁用ガードレール
機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0027号表

1
標準単価：

m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ						

施 工 内 訳 表

頁0-0070

横断・転落防止柵撤去工
パネル式 コンクリート建込用

支柱間隔 2 m

施工 第0 -0028号表

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
横断・転落防止柵撤去 ビーム式・パネル式 コンクリート建込用	100.000	m			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			
防護柵種別：転落防止柵 支柱間隔：支柱間隔 2 m 夜間作業の有無：夜間作業（ 2 0 時～ 6 時 ）なし			施工区分：パネル式 コンクリート建込用 時間的制約の有無：時間的制約なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0071

伸縮装置縁切
橋梁撤去技術マニュアル準拠

施工 第0 -0029号表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.3	人.			
特殊作業員	2.0	人.			
普通作業員	1.0	人.			
トラック [クレーン装置付] 賃料 4 t 車 2 . 9 t 吊	0.5	日.			
諸雑費	20	%.			労務費*20%
* * * 合 計 * * *	10	m			
* * * 単位当り * * *	1	m			

施 工 内 訳 表

頁0-0072

支 承 縁 切
橋 梁 撤 去 技 術 マ ニ ュ ア ル 準 拠

施 工 第0 -0030号表

10

支 承 当 り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋りょう世話役	0.5	人.			
橋りょう特殊工	2.0	人.			
普通作業員	1.0	人.			
諸雑費	20	%.			労務費*20%
*** 合 計 ***	10	支承			
*** 単位当り ***	1	支承			

施 工 内 訳 表

頁0-0073

アスファルト舗装版破碎・積込み

車道橋 1桁部

施工 第0 -0031号表

1
標準単価:

m 3 当り

機械構成比:

労務構成比:

材料構成比:

市場単価構成比:

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ(クローラ型) [標準型] 排ガス2次 山積0.8m ³		供用日		バックホウ(クローラ型) [標準型] 排ガス2次		
大型ブレーカ [油圧式] 600~800kg級		供用日		大型ブレーカ [油圧式]		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
運転手(特殊)		人		運転手(特殊)		
普通作業員		人		普通作業員		
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		

施 工 内 訳 表

頁0-0074

アスファルト舗装版破碎・積込み

施工 第0 -0031号表

車道橋 1桁部

1

m 3 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ						

施 工 内 訳 表

頁0-0075

舗装版破碎
コンクリート舗装版
機械構成比：

障害等なし

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0032号表

1
標準単価：

m 2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料 ～超低・～排ガス3次 山積0.45m3		日		バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
運転手 (特殊)		人		運転手 (特殊)		
普通作業員		人		普通作業員		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		

施 工 内 訳 表

頁0-0076

舗装版破碎
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版
機械構成比：

障害等なし

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0032号表

1
標準単価：

m 2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
*** 単位当り ***						
舗装版種別：ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 騒音振動対策：騒音振動対策不要 積込作業の有無：積込作業あり				障害等の有無：障害等なし 舗装版厚：15cm以下 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0077

コアボーリング削孔（φ50）
ワイヤーソー通し穴

橋梁撤去技術マニュアル準拠

施工 第0 -0033号表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1.25	人.			
特殊作業員	2.50	人.			
普通作業員	1.25	人.			
ダイヤモンドビット（コンクリート削孔用） 外径53mm	2.8	個			
チューブ 外径53mm	8.4	個			
アダプター 外径53mm	1.0	個			
諸雑費	30	%.			労務費*30%
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施 工 内 訳 表

頁0-0078

コアボーリング削孔（φ100）
吊穴

橋梁撤去技術マニュアル準拠

施工 第0 -0034号表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1.50	人.			
特殊作業員	3.00	人.			
普通作業員	1.50	人.			
ダイヤモンドビット（コンクリート削孔用） 外径110mm	2.6	個			
チューブ 外径110mm	6.4	個			
アダプター 外径110mm	0.8	個			
諸雑費	30	%.			労務費*30%
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施 工 内 訳 表

頁0-0079

コアボーリング削孔（φ150）

施工 第0 -0035号表

歩道橋端部 橋梁撤去技術マニュアル準拠 10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1.65	人.			
特殊作業員	3.30	人.			
普通作業員	1.65	人.			
ダイヤモンドビット（コンクリート削孔用） 外径160mm	2.6	個			
チューブ 外径160mm	6.4	個			
アダプター 外径160mm	0.8	個			
諸雑費	30	%.			労務費*30%
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

頁0-0080

床版カッター切断

上部工 床版 ~ 20cm

橋梁撤去技術マニュアル準拠

施工 第0 -0036号表

1 式 当り

[illegible]

上 田 市

施 工 内 訳 表

頁0-0081

床版カッター切断
上部工 床版 ~ 20cm

橋梁撤去技術マニュアル準拠

施工 第0 -0037号表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.08	人.			
特殊作業員	0.25	人.			
普通作業員	0.25	人.			
トラック [クレーン装置付] 賃料 4 t 車 2 . 9 t 吊	0.25	日.			
ブレード (コンクリートカッタ) 径 3 0 インチ (7 5 c m)	0.22	枚			
諸雑費	30	%.			労務費*30%
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施 工 内 訳 表

頁0-0082

ワイヤーソーイング切断（区分C）
橋梁撤去技術マニュアル準拠

施工 第0 -0038号表

10 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1.5	人.			
特殊作業員	4.5	人.			
ワイヤーソーイング駆動機械損料	3.0	日.			
ダイヤモンドワイヤー消耗費	15.0	m			
諸雑費	25	%.			(労務費+機械損料)*25%
*** 合 計 ***	10	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

施 工 内 訳 表

頁0-0083

ワイヤーソーイング切断（区分D）
橋梁撤去技術マニュアル準拠

施工 第0 -0039号表

10 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	3.0	人.			
特殊作業員	9.0	人.			
ワイヤーソーイング駆動機械損料	6.0	日.			
ダイヤモンドワイヤー消耗費	18.0	m			
諸雑費	25	%.			(労務費+機械損料)*25%
*** 合 計 ***	10	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

施 工 内 訳 表

頁0-0084

ウォールソーイング切断
コンクリート切断穿孔業協会歩掛準拠

施工 第0 -0040号表

5.79 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1.0	人.			
特殊作業員	1.0	人.			
ウォールソーイング切断機損料 電動式	1.0	台			
発電機損料 10KVA	1.0	台			
バン損料 ワンボックス型	1.0	台			
ブレード 18インチ	0.309	枚			
あと施工アンカー 金属拡張 本体打込式 M12*50	9.7	本			
消耗工具等	1	セット			
ガソリン（発電機） レギュラー スタンド	9.6	L.			
ガソリン（バン） レギュラー スタンド	12.31	L.			
水道水	396	L.			
諸雑費	1	式			

上 田 市

施 工 内 訳 表

ウォールソーイング切断
コンクリート切断穿孔業協会歩掛準拠

施工 第0 -0040号表

5.79 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** 合 計 ***	5.79	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施 工 内 訳 表

頁0-0086

カッター切断

施工 第0 -0041号表

上部工 PCホロー桁 65cm

コンクリート切断穿孔業協会歩掛準拠

5.49 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員	1.0	人.			
フラットソー損料	1.0	台			
専用トラック損料	1.0	台			
ブレード 18インチ	0.100	枚			
ブレード 26インチ	0.071	枚			
ブレード 34インチ	0.072	枚			
ブレード 42インチ	0.074	枚			
ブレード 54インチ	0.075	枚			
ブレード 62インチ	0.075	枚			
消耗工具等	1	セット			
ガソリン（フラットソー） レギュラー スタンド	50.4	L .			
軽油（専用トラック） 小型ロ - リ - パトロール給油	19.614	L .			

施 工 内 訳 表

頁0-0087

カッター切断

上部工 PC水ロー桁 65cm

コンクリート切断穿孔業協会歩掛準拠

施工 第0 -0041号表

5.49 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道水 切断用	511	L .			
水道水 洗浄用	18	L .			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	5.49	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

頁0-0088

床版 1 次及び 2 次破碎・撤去

施工 第0 -0042号表

床版

1 m 3 当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代表機	材規格	構成比	単位	単価	代表機	材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ] 賃料 ～低騒～排ガス2次 25t吊(燃料油脂費含む)			日		ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ] 賃料				
バックホウ (クローラ型) [標準型] 排ガス 2 次 山積 0 . 8 m 3			供用日		バックホウ (クローラ型) [標準型] 排ガス 2 次				
大型ブレーカ [油圧式] 6 0 0 ~ 8 0 0 k g 級			供用日		大型ブレーカ [油圧式]				
溶接工			人		溶接工				
普通作業員			人		普通作業員				
土木一般世話役			人		土木一般世話役				

施 工 内 訳 表

頁0-0089

床版 1 次及び 2 次破碎・撤去

施工 第0 -0042号表

床版

1 m 3 当り

機 械 構 成 比 :		労 務 構 成 比 :		材 料 構 成 比 :		市 場 単 価 構 成 比 :		標 準 単 価 :	
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)	備 考	
運 転 手 (特 殊)			人		運 転 手 (特 殊)				
軽油 小型口 - リ - パトロール給油			L		軽油 パトロール給油				
積 算 単 価			式		積 算 単 価				
* * * 単位当り * * *									
ラフレ-ンク-ン賃料補正係数 : 1					豪雪割増 : 豪雪割増 工種条件と同じ				

施工内訳表

頁0-0090

桁1次及び2次切断・撤去

ラフテレーンクレーン 油圧伸縮ジブ型 50t吊

相吊クレーンなし

車道橋I桁部、歩道橋H桁部

施工 第0 -0043号表

1

t 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ] 賃料 ～低騒～排ガス2次 50t吊(燃料油脂費含む)		日		ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ] 賃料		
溶接工		人		溶接工		
特殊作業員		人		特殊作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
普通作業員		人		普通作業員		
積算単価		式		積算単価		

施 工 内 訳 表

頁0-0091

桁 1 次及び 2 次切断・撤去

ラフレンスクレーン 油圧伸縮ジブ型 50t吊

機械構成比：

労務構成比：

相吊クレーンなし

材料構成比：

車道橋I桁部、歩道橋H桁部

市場単価構成比：

施工 第0 -0043号表

1
標準単価：

t 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
*** 単位当り ***						
クレーン規格： ラフレンスクレーン 油圧伸縮ジブ型 50t吊 クレーン賃料補正係数：1				相吊クレーンの有無：相吊クレーンなし		

施 工 内 訳 表

頁0-0092

主桁撤去(トラッククレーン工法)

10t/本～20t/本未満

橋梁撤去技術マニュアル準拠

施工 第0 -0044号表

72

t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ〕賃料 6 0 t吊	1	日.			
橋りょう世話役	1	人.			
橋りょう特殊工	6	人.			
普通作業員	4	人.			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	72	t			
*** 単位当り ***	1	t			

施 工 内 訳 表

頁0-0093

ワイヤーソーイング切断（区分B）
橋梁撤去技術マニュアル準拠

施工 第0 -0045号表

10 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1.0	人.			
特殊作業員	3.0	人.			
ワイヤーソーイング駆動機械損料	2.0	日.			
ダイヤモンドワイヤー消耗費	12.0	m			
諸雑費	25	%.			(労務費+機械損料)*25%
*** 合 計 ***	10	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

施 工 内 訳 表

頁0-0094

カッター切断

施工 第0 -0046号表

下部工 フーチング 80cm

コンクリート切断穿孔業協会準拠

5.43 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員	1.0	人.			
フラットソー損料	1.0	台			
専用トラック損料	1.0	台			
ブレード 14インチ	0.067	枚			
ブレード 22インチ	0.069	枚			
ブレード 30インチ	0.071	枚			
ブレード 38インチ	0.072	枚			
ブレード 46インチ	0.074	枚			
ブレード 54インチ	0.074	枚			
ブレード 62インチ	0.074	枚			
ブレード 70インチ	0.074	枚			
消耗工具等	1	セット			

施 工 内 訳 表

頁0-0095

カッター切断

下部工 フーチング 80cm

コンクリート切断穿孔業協会準拠

施工 第0 -0046号表

5.43 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ガソリン（フラットソー） レギュラー スタンド	50.4	L .			
軽油（専用トラック） 小型ロ - リ - パトロール給油	19.614	L .			
水道水 切断用	749	L .			
水道水 洗浄用	72	L .			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	5.43	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施 工 内 訳 表

頁0-0096

切断水処理工
橋梁撤去技術マニュアル準拠

施工 第0 -0047号表

30 日. 当り

上部工分含む

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	6.0	人.			
普通作業員	30.0	人.			
炭酸ガス中和処理装置賃料	1	月.			
諸雑費	30	%.			労務費*30%
*** 合 計 ***	30	日.			
*** 単位当り ***	1	日.			

施 工 内 訳 表

頁0-0097

掘削
土砂

片切掘削

施工 第0 -0048号表

1

m 3 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型）[標準型] 超低騒音・排ガス3次 山積0.8m ³		供用日		バックホウ（クローラ型）[標準型] 超低騒音・排ガス3次		
普通作業員		人		普通作業員		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施工内訳表

掘削
土砂

施工 第0 -0048号表

片切掘削

1

m 3 当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代表機 労 材 規 格		構成比	単 位	単 価	代表機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考	
土質：土砂 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ					施工方法：片切掘削				

施工内訳表

頁0-0099

掘削
軟岩

片切掘削

集積押土なし

施工 第0 -0049号表

1

m 3 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型）[標準型] 超低騒音・排ガス3次 山積0.8m ³		供用日		バックホウ（クローラ型）[標準型] 超低騒音・排ガス3次		
大型ブレーカ[油圧式] 1300kg級		供用日		大型ブレーカ[油圧式]		
特殊作業員		人		特殊作業員		
普通作業員		人		普通作業員		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		

施 工 内 訳 表

頁0-0100

掘削
軟岩
機械構成比：
労務構成比：
材料構成比：
市場単価構成比：

片切掘削
集積押土なし
1
m 3
当り

施工 第0 -0049号表
標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単 価 (東京地区)	備 考
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
土質：軟岩 破砕片除去の有無：破砕片除去なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				施工方法：片切掘削 集積押土の有無：集積押土なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0101

路床盛土
2.5m以上4.0m未満

施工 第0 -0050号表

1 m 3 当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格		構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考	
振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料 ～超低・～排ガス3次 質量3～4 t			日		振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料				
バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料 ～超低・～排ガス2次 山積0．2 8 m 3			日		バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料				
運転手（特殊）			人		運転手（特殊）				
普通作業員			人		普通作業員				
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油			L		軽油 パトロール給油				
積算単価			式		積算単価				

施 工 内 訳 表

路床盛土
2.5m以上4.0m未満

施工 第0 -0050号表

1

m 3 当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単 価(東京地区)	備 考	
*** 単位当り ***									
施工幅員：2.5m以上4.0m未満									

施 工 内 訳 表

頁0-0103

床掘り
土砂

施工 第0 -0051号表

標準

1 m 3 当り

機械構成比：	労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：	標準単価：		
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ [クローラ型] 賃料 ～排ガス 2 0 1 4 山積 0 . 8 m 3		日		バックホウ [クローラ型] 賃料		
運転手 (特殊)		人		運転手 (特殊)		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
土質：土砂 土留方式の種類：土留なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				施工方法：標準 障害の有無：障害なし		

施工内訳表

頁0-0104

床掘り

岩塊・玉石

機械構成比：

労務構成比：

標準

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0052号表

標準単価：1

m 3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ〔クローラ型〕賃料 ～排ガス2014 山積0.8m3		日		バックホウ〔クローラ型〕賃料		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
土質：岩塊・玉石 土留方式の種類：土留なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				施工方法：標準 障害の有無：障害なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0105

埋戻し
最大埋戻幅1m未満

施工 第0 -0053号表

1 m 3 当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考			
バックハウ（クローラ型）[後方超小旋回] 超低・排ガス2014 山積0.45m3		供用日		バックハウ（クローラ型）[後方超小旋回] 超低・排ガス2014					
タンパ（ランマ）賃料 質量60～80kg		日		タンパ（ランマ）賃料					
普通作業員		人		普通作業員					
特殊作業員		人		特殊作業員					
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）					
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油					

施 工 内 訳 表

埋戻し
最大埋戻幅1m未満
機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0053号表

1
標準単価：

m 3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ガソリン レギュラー スタンド		L		ガソリン レギュラー スタンド		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
施工方法：最大埋戻幅1m未満				豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施工内訳表

頁0-0107

積込（ルーズ）

破碎岩

機械構成比：

労務構成比：

土量50,000m3未満

材料構成比：

掘削(軟岩)分

市場単価構成比：

施工 第0 -0054号表

1
標準単価：

m 3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型）[標準型] 排ガス2014 山積0.8m3		供用日		バックホウ（クローラ型）[標準型] 排ガス2014		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
土質：破碎岩 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				作業内容：土量50,000m3未満		

施 工 内 訳 表

頁0-0108

法面整形

盛土部

機械構成比：

労務構成比：

法面締固めなし

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0055号表

標準単価：

1 m 2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ〔クローラ型〕賃料 ～排ガス2014 山積0.8m3		日		バックホウ〔クローラ型〕賃料		
普通作業員		人		普通作業員		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		

施 工 内 訳 表

法面整形

盛土部

機械構成比：

労務構成比：

法面締固めなし

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0055号表

1
標準単価：

m 2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
*** 単位当り ***						
整形箇所：盛土部 現場制約の有無：現場制約なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				法面締固めの有無：法面締固めなし 土質：㊦質土、砂及び砂質土、粘性土		

頁0-0110

1 m 2 当り

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0111

法面整形

切土部

機械構成比：

労務構成比：

現場制約なし

材料構成比：

ブロック積裏面

市場単価構成比：

施工 第0 -0057号表

標準単価：

1 m 2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ〔クローラ型〕賃料 ～排ガス2014 山積0.8m3		日		バックホウ〔クローラ型〕賃料		
普通作業員		人		普通作業員		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		

施 工 内 訳 表

頁0-0112

法面整形

切土部

機械構成比：

労務構成比：

現場制約なし

材料構成比：

ブロック積裏面

市場単価構成比：

施工 第0 -0057号表

標準単価：

1 m 2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
*** 単位当り ***						
整形箇所：切土部 土質：㐂質土、砂及び砂質土、粘性土				現場制約の有無：現場制約なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0113

法面整形

切土部

機械構成比：

労務構成比：

現場制約なし

材料構成比：

隔壁裏面・縦排水裏面

市場単価構成比：

施工 第0 -0058号表

標準単価：

1 m 2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ〔クローラ型〕賃料 ～排ガス2014 山積0.8m3		日		バックホウ〔クローラ型〕賃料		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		

施 工 内 訳 表

頁0-0114

法面整形

切土部

機械構成比：

労務構成比：

現場制約なし

材料構成比：

隔壁裏面・縦排水裏面

市場単価構成比：

施工 第0 -0058号表

標準単価：

1 m 2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
*** 単位当り ***						
整形箇所：切土部 土質：軟岩I				現場制約の有無：現場制約なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0115

コンクリートブロック積工

施工 第0 -0059号表

J I S粗面 1 5 0 k g / 個未満 練積

裏込コンクリート施工あり（胴込+裏込）

100

m 2

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ブロック積工 制約無 昼間	100.000	m 2			
間知ブロック J I S粗面 1 5 0 k g / 個未満	100.000	m 2			
生コン 1 8 - 8 - 2 5 (2 0) - B B (W / C = 6 0 % 以下)	41.440	m 3			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m 2			
*** 単位当り ***	1	m 2			
コンクリート積ブロック規格：J I S粗面 1 5 0 k g / 個未満 裏込コンクリートの施工の有無：裏込コンクリート施工あり（胴込+裏込） 生コンクリート規格：1 8 - 8 - 2 5 高炉			練積・空積区分： 練積 胴込・裏込コンクリート設計量 m 3 / m 2 : 0.37 生コンクリート小型車割増：小型車割増なし		
生コンクリート夜間割増：夜間割増なし 時間的制約の有無：時間的制約なし 生コンクリート単価（円 / m 3 ）：			夜間作業の有無：夜間作業（ 2 0 時 ~ 6 時 ）なし コンクリート積ブロック単価（円 / m 2 ）：		

施工内訳表

頁0-0116

コンクリートブロック積工

施工 第0 -0060号表

J I S粗面 1 5 0 k g / 個未満 練積

裏込コンクリート施工なし（胴込のみ）

100

m 2

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ブロック積工 制約無 昼間	100.000	m 2			
間知ブロック J I S粗面 1 5 0 k g / 個未満	100.000	m 2			
生コン 1 8 - 8 - 2 5 (2 0) - B B (W / C = 6 0 % 以下)	24.640	m 3			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m 2			
*** 単位当り ***	1	m 2			
コンクリート積ブロック規格：J I S粗面 1 5 0 k g / 個未満 裏込コンクリートの施工の有無：裏込コンクリート施工なし（胴込のみ） 生コンクリート規格：1 8 - 8 - 2 5 高炉				練積・空積区分： 練積 胴込・裏込コンクリート設計量 m 3 / m 2 : 0.22 生コンクリート小型車割増：小型車割増なし	
生コンクリート夜間割増：夜間割増なし 時間的制約の有無：時間的制約なし				夜間作業の有無：夜間作業（ 2 0 時 ~ 6 時 ）なし コンクリート積ブロック単価（円 / m 2 ）：	
生コンクリート単価（円 / m 3 ）：					

施工内訳表

頁0-0117

胴込・裏込材（碎石）
間知・平・連節・緑化ブロック

再生クラッシャーラン RC - 40

施工 第0 -0061号表

1 m3 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 ～排ガス2014 山積0.8m3		日		バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料		
普通作業員		人		普通作業員		
特殊作業員		人		特殊作業員		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
再生クラッシャーラン 40mm以下		m3		再生クラッシャーラン RC - 40		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		

施工内訳表

頁0-0118

胴込・裏込材（砕石）

間知・平・連節・緑化ブロック

機械構成比：

労務構成比：

再生クラッシュラン RC - 40

材料構成比：

市場単価構成比：

1
標準単価：

m3 当り

施工 第0 -0061号表

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
ブロックの種類：間知・平・連節・緑化ブロック 胴込・裏込材規格：再生クラッシュラン RC - 40				胴込・裏込材の有無：胴込・裏込材あり		

施 工 内 訳 表

頁0-0119

天端コンクリート

18-8-25(W/C=60%以下) 高炉 (B B)

一般養生

施工 第0 -0062号表

1

m 3 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 ～排ガス 2 0 1 4 山積 0 . 8 m3		日		バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料		
型わく工		人		型わく工		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
特殊作業員		人		特殊作業員		
生コン 1 8 - 8 - 2 5 (2 0) - B B (W / C = 6 0 % 以下)		m 3		生コンクリート 1 8 - 8 - 2 5 高炉 W / C 6 0 %		

施 工 内 訳 表

頁0-0120

天端コンクリート

18-8-25(W/C=60%以下) 高炉 (B B)

一般養生

施工 第0 -0062号表

1

m 3 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
養生工の種類：一般養生 生コンクリート規格：18-8-25(W/C=60%以下) 生コンクリート夜間割増：夜間割増なし				生コンクリート種類：高炉 (B B) 生コンクリート小型車割増：小型車割増なし		

施工内訳表

頁0-0121

コンクリート 無筋・鉄筋構造物

埋戻しコンクリート 一般養生

夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ

バックホウ(クレーン機能付)打設

施工 第0 -0063号表

標準単価:

1 m3 当り

機械構成比:

労務構成比:

材料構成比:

市場単価構成比:

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 ～排ガス2014 山積0.8m3		日		バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料		
特殊作業員		人		特殊作業員		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
運転手 (特殊)		人		運転手 (特殊)		
生コン 捨—8—40—BB (規格外)		m3		生コンクリート 24 - 12 - 25 高炉 W / C 55 %		

施 工 内 訳 表

頁0-0122

コンクリート 無筋・鉄筋構造物

埋戻しコンクリート 一般養生

機械構成比： 労務構成比：

夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ

材料構成比：

バックホ(クレーン機能付)打設

市場単価構成比：

1
標準単価：

m 3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
構造物種別：無筋・鉄筋構造物 養生工の種類：一般養生 コンクリート規格：捨-8-40 生コンクリート夜間割増：夜間割増なし				打設工法：バックホ(クレーン機能付)打設 コンクリートセメント種類：高炉（ＢＢ） 生コンクリート小型車割増：小型車割増なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0123

型枠

一般型枠

機械構成比：

労務構成比：

鉄筋・無筋構造物

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0064号表

標準単価：

1 m 2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
型わく工		人		型わく工		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
型枠の種類：一般型枠				構造物の種類：鉄筋・無筋構造物		

施 工 内 訳 表

頁0-0124

目地板
30m2以上

機械構成比：

労務構成比：

樹脂発泡体(倍率30)

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0065号表

標準単価：
1

m 2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
樹脂発泡体目地板 厚 1 0 mm 倍率 3 0		m ²		瀝青繊維質目地板 厚 1 0 mm		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
1工事当り使用量：30m2以上 目地板の規格：t=10mm				目地板の種類：樹脂発泡体(倍率30)		

施 工 内 訳 表

頁0-0125

コンクリート 無筋・鉄筋構造物

埋戻しコンクリート 一般養生

夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ

バックホウ(クレーン機能付)打設

施工 第0 -0066号表

標準単価:

1 m3 当り

機械構成比:

労務構成比:

材料構成比:

市場単価構成比:

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 ～排ガス2014 山積0.8m3		日		バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料		
特殊作業員		人		特殊作業員		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
運転手 (特殊)		人		運転手 (特殊)		
生コン 18 - 8 - 40 - BB (W / C = 60 % 以下)		m3		生コンクリート 24 - 12 - 25 高炉 W / C 55 %		

施 工 内 訳 表

頁0-0126

コンクリート 無筋・鉄筋構造物

埋戻しコンクリート 一般養生

機械構成比： 労務構成比：

夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ

材料構成比：

バックホ(クレーン機能付)打設

市場単価構成比：

施工 第0 -0066号表

1
標準単価：

m 3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
構造物種別：無筋・鉄筋構造物 養生工の種類：一般養生 コンクリート規格：18-8-40(W/C=60%以下) 生コンクリート夜間割増：夜間割増なし				打設工法：バックホ(クレーン機能付)打設 コンクリートセメント種類：高炉（ＢＢ） 生コンクリート小型車割増：小型車割増なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施工内訳表

頁0-0127

基礎碎石
12.5cmを超え17.5cm以下

再生クラッシャーラン RC - 40

施工 第0 -0067号表

1 m2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ [クローラ型] 賃料 ～排ガス2014 山積0.8m3		日		バックホウ [クローラ型] 賃料		
普通作業員		人		普通作業員		
特殊作業員		人		特殊作業員		
運転手 (特殊)		人		運転手 (特殊)		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
再生クラッシャーラン 40mm以下		m3		再生クラッシャーラン RC - 40		

施 工 内 訳 表

頁0-0128

基礎碎石
12.5cmを超え17.5cm以下

再生クラッシュラン R C - 4 0

施工 第0 -0067号表

1 m 2 当り

機械構成比：	労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：	標準単価：		
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
碎石の厚さ：12.5cmを超え17.5cm以下				碎石の種類：再生クラッシュラン R C - 4 0		

施工内訳表

頁0-0129

コンクリート 無筋・鉄筋構造物

一般養生

機械構成比：

労務構成比：

夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ

材料構成比：

施工 第0 -0068号表

バックホウ(クレーン機能付)打設

市場単価構成比：

標準単価：

1 m3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 ～排ガス2014 山積0.8m3		日		バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料		
特殊作業員		人		特殊作業員		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
運転手 (特殊)		人		運転手 (特殊)		
生コン 18 - 8 - 40 - BB (W / C = 60 % 以下)		m3		生コンクリート 24 - 12 - 25 高炉 W / C 55 %		

施 工 内 訳 表

頁0-0130

コンクリート 無筋・鉄筋構造物

一般養生

機械構成比：

労務構成比：

夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ

材料構成比：

バックホ(クレーン機能付)打設

市場単価構成比：

1
標準単価：

m 3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
構造物種別：無筋・鉄筋構造物 養生工の種類：一般養生 コンクリート規格：18-8-40(W/C=60%以下) 生コンクリート夜間割増：夜間割増なし				打設工法：バックホ(クレーン機能付)打設 コンクリートセメント種類：高炉（ＢＢ） 生コンクリート小型車割増：小型車割増なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0131

不陸整正
補足材料なし
機械構成比：

市道

労務構成比：

材料構成比：

施工 第0 -0069号表

1
標準単価：

m 2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
モータグレーダ[土工用] 排ガス2次 ブレード幅3 . 1 m		供用日		モータグレーダ[土工用] 排ガス2次		
ロードローラ[マカダム] 排ガス2次 運転質量10 t		供用日		ロードローラ[マカダム] 排ガス2次		
タイヤローラ賃料 ～超低・～排ガス3次 質量8～20 t		日		タイヤローラ賃料		
運転手(特殊)		人		運転手(特殊)		
特殊作業員		人		特殊作業員		
普通作業員		人		普通作業員		

施 工 内 訳 表

頁0-0132

不陸整正
補足材料なし
機械構成比：

市道

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0069号表

1
標準単価：

m 2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
軽油 小型口 - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
補足材料の有無：補足材料なし				豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施工内訳表

頁0-0133

下層路盤（車道・路肩部）

全仕上り厚 2 0 0 mm

1層施工

施工 第0 -0070号表

市道

1

m 2

当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
モータグレーダ[土工用] 排ガス2次 ブレード幅3 . 1 m		供用日		モータグレーダ[土工用] 排ガス2次		
ロードローラ[マカダム] 排ガス2次 運転質量1 0 t		供用日		ロードローラ[マカダム] 排ガス2次		
タイヤローラ賃料 ～超低・～排ガス3次 質量8 ～ 2 0 t		日		タイヤローラ賃料		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
特殊作業員		人		特殊作業員		
普通作業員		人		普通作業員		

施 工 内 訳 表

頁0-0134

下層路盤（車道・路肩部）

全仕上り厚 2 0 0 mm

機械構成比：

労務構成比：

1層施工

材料構成比：

市道

市場単価構成比：

施工 第0 -0070号表

1
標準単価：

m 2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
再生クラッシャーラン 4 0 mm以下		m 3		クラッシャーラン C - 4 0		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
全仕上り厚(mm)：200 材料：再生クラッシャーラン R C - 4 0				施工区分：1層施工 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施工内訳表

頁0-0135

上層路盤（車道・路肩部）

粒度調整砕石

機械構成比：

労務構成比：

全仕上り厚 1 0 0 mm

材料構成比：

市道

市場単価構成比：

施工 第0 -0071号表

1
標準単価：

m 2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
モータグレーダ [土工用] 排ガス 2 次 ブレード幅 3 . 1 m		供用日		モータグレーダ [土工用] 排ガス 2 次		
ロードローラ [マカダム] 排ガス 2 次 運転質量 1 0 t		供用日		ロードローラ [マカダム] 排ガス 2 次		
タイヤローラ賃料 ～ 超低・～ 排ガ 3 次 質量 8 ～ 2 0 t		日		タイヤローラ賃料		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
特殊作業員		人		特殊作業員		
普通作業員		人		普通作業員		

施 工 内 訳 表

上層路盤（車道・路肩部）

粒度調整碎石

機械構成比：

労務構成比：

全仕上り厚 1 0 0 mm

材料構成比：

市道

市場単価構成比：

施工 第0 -0071号表

1

m 2

当り

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
粒調碎石 2 5 mm以下		m 3		再生粒度調整碎石 R M - 4 0		
軽油 小型口 - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
* * * 単位当り * * *						
材料：粒度調整碎石 施工区分：1層施工 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				全仕上り厚(mm)：100 材料(粒度調整碎石)：粒度調整碎石 M - 2 5		

施 工 内 訳 表

頁0-0137

表層（車道・路肩部）

3.0m超

機械構成比：

労務構成比：

平均仕上り厚 5 0 mm

材料構成比：

市道

市場単価構成比：

施工 第0 -0072号表

1
標準単価：

m 2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料 ～低騒・～排ガス2014 舗装幅 2 . 3 ～ 6 m		日		アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料		
タイヤローラ賃料 ～超低・～排ガス3次 質量 8 ～ 2 0 t		日		タイヤローラ賃料		
ロードローラ [マカダム] 賃料 ～超低・～排ガス2次 質量 1 0 ～ 1 2 t		日		ロードローラ [マカダム] 賃料		
普通作業員		人		普通作業員		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
特殊作業員		人		特殊作業員		

施 工 内 訳 表

頁0-0138

表層（車道・路肩部）

3.0m超

機械構成比：

労務構成比：

平均仕上り厚 5 0 mm

材料構成比：

市道

市場単価構成比：

施工 第0 -0072号表

標準単価：

1 m 2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
再生アスファルト混合物 密粒度（ 2 0 F ） [再生材 混入率50%以下]		t		アスファルト混合物 密粒度（ 2 0 ）		
アスファルト乳剤 P K - 3 プライムコート用		L		アスファルト乳剤 P K - 3 プライムコート用		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施 工 内 訳 表

頁0-0139

表層（車道・路肩部）

3.0m超

機械構成比：

労務構成比：

平均仕上り厚 5 0 mm

材料構成比：

市道

市場単価構成比：

施工 第0 -0072号表

標準単価：

1 m 2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
平均幅員：3.0m超 標準締固め後密度：2.35t/m3 材料：再生 密粒度（ 2 0 F ） アスファルト混合物小型車割増：小型車割増なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				1層当り平均仕上り厚(mm)：50 瀝青材料種類：ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 瀝青材料種類：ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 アスファルト混合物夜間割増：夜間割増なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0140

下層路盤（車道・路肩部）

全仕上り厚 1 5 0 mm

1層施工

管理用道路(1)・(2)

施工 第0 -0073号表

標準単価：

1 m 2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
モータグレーダ[土工用] 排ガス2次 ブレード幅3 . 1 m		供用日		モータグレーダ[土工用] 排ガス2次		
ロードローラ[マカダム] 排ガス2次 運転質量10 t		供用日		ロードローラ[マカダム] 排ガス2次		
タイヤローラ賃料 ～超低・～排ガス3次 質量8～20 t		日		タイヤローラ賃料		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
特殊作業員		人		特殊作業員		
普通作業員		人		普通作業員		

施 工 内 訳 表

頁0-0141

下層路盤（車道・路肩部）

全仕上り厚 1 5 0 mm

機械構成比：

労務構成比：

1層施工

材料構成比：

管理用道路(1)・(2)

市場単価構成比：

施工 第0 -0073号表

1
標準単価：

m 2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
再生クラッシャーラン 4 0 mm以下		m 3		クラッシャーラン C - 4 0		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
全仕上り厚(mm)：150 材料：再生クラッシャーラン R C - 4 0				施工区分：1層施工 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施工内訳表

頁0-0142

表層（車道・路肩部）

1.4m以上3.0m以下

平均仕上り厚 4 0 mm

管理用道路部(1)

施工 第0 -0074号表

1

m 2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料 ～ 低騒・～ 排ガス2014 舗装幅 1 . 4 ～ 3 m		日		アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料		
振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料 ～ 超低・～ 排ガス3次 質量 3 ～ 4 t		日		振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料		
タイヤローラ賃料 ～ 超低・～ 排ガス3次 質量 3 ～ 4 t		日		タイヤローラ賃料		
普通作業員		人		普通作業員		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
特殊作業員		人		特殊作業員		

施 工 内 訳 表

頁0-0143

表層（車道・路肩部）

1.4m以上3.0m以下

機械構成比：

労務構成比：

平均仕上り厚 4 0 mm

材料構成比：

管理用道路部(1)

市場単価構成比：

施工 第0 -0074号表

標準単価：

1 m 2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
再生アスファルト混合物 密粒度（ 1 3 ） [再生材 混入率50%以下]		t		アスファルト混合物 密粒度（ 2 0 ）		
アスファルト乳剤 P K - 3 プライムコート用		L		アスファルト乳剤 P K - 3 プライムコート用		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施 工 内 訳 表

頁0-0144

表層（車道・路肩部）

1.4m以上3.0m以下

平均仕上り厚 4 0 mm

管理用道路部(1)

施工 第0 -0074号表

1

m 2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
平均幅員：1.4m以上3.0m以下 標準締固め後密度：2.35t/m3 材料：再生 密粒度（ 1 3 ） アスファルト混合物小型車割増：小型車割増なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				1層当り平均仕上り厚(mm)：40 瀝青材料種類：ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 瀝青材料種類：ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 アスファルト混合物夜間割増：夜間割増なし		

施工内訳表

頁0-0145

下層路盤（車道・路肩部）

全仕上り厚 1 0 0 mm

1層施工

管理用道路(1)・(2)

施工 第0 -0075号表

標準単価：1

m 2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
モータグレーダ[土工用] 排ガス2次 ブレード幅3 . 1 m		供用日		モータグレーダ[土工用] 排ガス2次		
ロードローラ[マカダム] 排ガス2次 運転質量10 t		供用日		ロードローラ[マカダム] 排ガス2次		
タイヤローラ賃料 ～超低・～排ガス3次 質量8～20 t		日		タイヤローラ賃料		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
特殊作業員		人		特殊作業員		
普通作業員		人		普通作業員		

施工内訳表

頁0-0146

下層路盤（車道・路肩部）

全仕上り厚 1 0 0 mm

機械構成比：

労務構成比：

1層施工

材料構成比：

管理用道路(1)・(2)

市場単価構成比：

施工 第0 -0075号表

1
標準単価：

m 2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
再生クラッシャーラン 4 0 mm以下		m 3		クラッシャーラン C - 4 0		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
全仕上り厚(mm)：100 材料：再生クラッシャーラン R C - 4 0				施工区分：1層施工 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0147

排水構造物工 自由勾配側溝

縦断用 600×700×2000

基礎碎石施工あり

施工 第0 -0076号表

10

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 自由勾配側溝 (L 2 0 0 0) 1 0 0 0 k g 以下 制約無 昼間	10.000	m			
自由勾配側溝 一般及び防音型蓋2枚タイプ 共通 6 0 0 × 7 0 0 長2.0 m (縦断用)	5.000	個			
生コン 1 8 - 8 - 2 5 (2 0) - B B (W / C = 6 0 % 以下)	0.954	m 3			基礎コンクリート
再生クラッシャーラン 4 0 mm以下	1.200	m 3			
生コン 1 8 - 8 - 2 5 (2 0) - B B (W / C = 6 0 % 以下)	0.557	m 3			底部コンクリート
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			
自由勾配側溝規格：縦断用 600×700×2000 基礎コンクリート小型車割増：小型車割増なし 基礎コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m) : 0.9			基礎コンクリート規格：1 8 - 8 - 2 5 高炉 基礎コンクリート夜間割増：夜間割増なし 基礎碎石施工の有無：基礎碎石施工あり		
基礎碎石規格：再生クラッシャーラン R C - 4 0 底部コンクリート規格：1 8 - 8 - 2 5 高炉 底部コンクリート夜間割増：夜間割増なし			基礎碎石設計量 (m 3 / 1 0 m) : 1 底部コンクリート小型車割増：小型車割増なし 底部コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m) : 0.525		
夜間作業の有無：夜間作業 (2 0 時 ~ 6 時) なし			時間的制約の有無：時間的制約なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0148

排水構造物工 自由勾配側溝

縦断用 600×800×2000

基礎碎石施工あり

施工 第0 -0077号表

10

m

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 自由勾配側溝 (L 2 0 0 0) 1 0 0 0 k g 以下 制約無 昼間	10.000	m			
自由勾配側溝 一般及び防音型蓋2枚タイプ 共通 6 0 0 × 8 0 0 長2.0 m (縦断用)	5.000	個			
生コン 1 8 - 8 - 2 5 (2 0) - B B (W / C = 6 0 % 以下)	0.954	m 3			基礎コンクリート
再生クラッシャーラン 4 0 mm以下	1.200	m 3			
生コン 1 8 - 8 - 2 5 (2 0) - B B (W / C = 6 0 % 以下)	0.636	m 3			底部コンクリート
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			
自由勾配側溝規格：縦断用 6 0 0 × 8 0 0 × 2 0 0 0 基礎コンクリート小型車割増：小型車割増なし 基礎コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m) : 0.9				基礎コンクリート規格：1 8 - 8 - 2 5 高炉 基礎コンクリート夜間割増：夜間割増なし 基礎碎石施工の有無：基礎碎石施工あり	
基礎碎石規格：再生クラッシャーラン R C - 4 0 底部コンクリート規格：1 8 - 8 - 2 5 高炉 底部コンクリート夜間割増：夜間割増なし				基礎碎石設計量 (m 3 / 1 0 m) : 1 底部コンクリート小型車割増：小型車割増なし 底部コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m) : 0.6	
夜間作業の有無：夜間作業 (2 0 時 ~ 6 時) なし				時間的制約の有無：時間的制約なし	

施 工 内 訳 表

頁0-0149

排水構造物工 自由勾配側溝

縦断用 600×900×2000

基礎碎石施工あり

施工 第0 -0078号表

10

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 自由勾配側溝 (L 2 0 0 0) 1 0 0 0 超 2 0 0 0 k g 以下 制約無 昼間	10.000	m			
自由勾配側溝 一般及び防音型蓋2枚タイプ 共通 6 0 0 × 9 0 0 長2.0 m (縦断用)	5.000	個			
生コン 1 8 - 8 - 2 5 (2 0) - B B (W / C = 6 0 % 以下)	0.954	m 3			基礎コンクリート
再生クラッシャーラン 4 0 mm以下	1.200	m 3			
生コン 1 8 - 8 - 2 5 (2 0) - B B (W / C = 6 0 % 以下)	0.795	m 3			底部コンクリート
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			
自由勾配側溝規格：縦断用 6 0 0 × 9 0 0 × 2 0 0 0 基礎コンクリート小型車割増：小型車割増なし 基礎コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m) : 0.9				基礎コンクリート規格：1 8 - 8 - 2 5 高炉 基礎コンクリート夜間割増：夜間割増なし 基礎碎石施工の有無：基礎碎石施工あり	
基礎碎石規格：再生クラッシャーラン R C - 4 0 底部コンクリート規格：1 8 - 8 - 2 5 高炉 底部コンクリート夜間割増：夜間割増なし				基礎碎石設計量 (m 3 / 1 0 m) : 1 底部コンクリート小型車割増：小型車割増なし 底部コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m) : 0.75	
夜間作業の有無：夜間作業 (2 0 時 ~ 6 時) なし				時間的制約の有無：時間的制約なし	

施 工 内 訳 表

頁0-0150

排水構造物工 自由勾配側溝

縦断用 600×1000×2000

基礎碎石施工あり

施工 第0 -0079号表

10

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 自由勾配側溝 (L 2 0 0 0) 1 0 0 0 超 2 0 0 0 k g 以下 制約無 昼間	10.000	m			
自由勾配側溝 一般及び防音型蓋2枚タイプ 共通 6 0 0 × 1 0 0 0 長2.0 m (縦断用)	5.000	個			
生コン 1 8 - 8 - 2 5 (2 0) - B B (W / C = 6 0 % 以下)	0.954	m 3			基礎コンクリート
再生クラッシャーラン 4 0 mm以下	1.200	m 3			
生コン 1 8 - 8 - 2 5 (2 0) - B B (W / C = 6 0 % 以下)	0.647	m 3			底部コンクリート
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			
自由勾配側溝規格：縦断用 600×1000×2000 基礎コンクリート小型車割増：小型車割増なし 基礎コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m) : 0.9			基礎コンクリート規格：1 8 - 8 - 2 5 高炉 基礎コンクリート夜間割増：夜間割増なし 基礎碎石施工の有無：基礎碎石施工あり		
基礎碎石規格：再生クラッシャーラン R C - 4 0 底部コンクリート規格：1 8 - 8 - 2 5 高炉 底部コンクリート夜間割増：夜間割増なし			基礎碎石設計量 (m 3 / 1 0 m) : 1 底部コンクリート小型車割増：小型車割増なし 底部コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m) : 0.61		
夜間作業の有無：夜間作業 (2 0 時 ~ 6 時) なし			時間的制約の有無：時間的制約なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0151

排水構造物工 蓋版据付

施工 第0 -0080号表

自由勾配側溝用コンクリート蓋

車道用 幅600用 長500

100

枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 蓋版（コンクリート・鋼製） 40超170kg以下 制約無 昼間	100.000	枚			据付
自由勾配側溝用コンクリート蓋 L=0.5 幅600用 一般及び防音型蓋2枚タイプ 共通	100.000	枚			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	枚			
*** 単位当り ***	1	枚			
作業区分：据付 蓋版規格（自由勾配側溝用コンクリート蓋）：車道用 幅600用 長500 夜間作業の有無：夜間作業（20時～6時）なし 蓋版単価（円／枚）：			蓋版の種類：自由勾配側溝用コンクリート蓋 施工箇所区分：施工箇所区分による補正なし 時間的制約の有無：時間的制約なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0152

排水構造物工 蓋版据付
グレーチング蓋版各種

施工 第0 -0081号表

40を超え170kg /枚以下

100

枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 蓋版（コンクリート・鋼製） 40超170kg以下 制約無 昼間	100.000	枚			据付
側溝蓋	100.000	枚			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	枚			
*** 単位当り ***	1	枚			
作業区分：据付 蓋版質量：40を超え170kg /枚以下 夜間作業の有無：夜間作業（20時～6時）なし 蓋版単価（円 / 枚）：			蓋版の種類：グレーチング蓋版各種 施工箇所区分：施工箇所区分による補正なし 時間的制約の有無：時間的制約なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0153

現場打集水桝工
900*900*1400

施工 第0 -0082号表

1 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
型枠 一般型枠 均しコンクリート	1.1	m 2			施工 第0-0083号表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 一般養生 夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ	0.4	m 3			施工 第0-0084号表 バックホウ(クレーン機能付)打設
型枠 一般型枠 小型構造物	12.0	m 2			施工 第0-0085号表
コンクリート 小型構造物 一般養生 夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ	1.5	m 3			施工 第0-0086号表 バックホウ(クレーン機能付)打設
グレーチング ます蓋 T - 1 4 ・ 6 滑止有 900×900 (落込み式普通目) 受枠込	1	組			
足掛金具 2 9 8 mm φ12.7	3	個			
*** 単位当り ***	1	基			

施 工 内 訳 表

頁0-0154

施工 第0 -0083号表

型枠
一般型枠
機械構成比：
均しコンクリート

労務構成比：
材料構成比：
市場単価構成比：

標準単価：
1
m 2
当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
型わく工		人		型わく工		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
型枠の種類：一般型枠				構造物の種類：均しコンクリート		

施 工 内 訳 表

頁0-0155

コンクリート 無筋・鉄筋構造物

一般養生

機械構成比：

労務構成比：

夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ

材料構成比：

施工 第0 -0084号表

バックホウ(クレーン機能付)打設

市場単価構成比：

1
標準単価：

m 3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 ～排ガス 2 0 1 4 山積 0 . 8 m3		日		バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料		
特殊作業員		人		特殊作業員		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
運転手 (特殊)		人		運転手 (特殊)		
生コン 捨— 8 — 4 0 — B B (規格外)		m 3		生コンクリート 2 4 - 1 2 - 2 5 高炉 W / C 5 5 %		

施 工 内 訳 表

頁0-0156

コンクリート 無筋・鉄筋構造物

一般養生

機械構成比：

労務構成比：

夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ

材料構成比：

バックホ(クレーン機能付)打設

市場単価構成比：

1
標準単価：

m 3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
構造物種別：無筋・鉄筋構造物 養生工の種類：一般養生 コンクリート規格：捨-8-40 生コンクリート夜間割増：夜間割増なし				打設工法：バックホ(クレーン機能付)打設 コンクリートセメント種類：高炉（ＢＢ） 生コンクリート小型車割増：小型車割増なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0157

施工 第0 -0085号表

小型構造物

1

m 2 当り

型枠
一般型枠
機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
型わく工		人		型わく工		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
型枠の種類：一般型枠				構造物の種類：小型構造物		

施 工 内 訳 表

頁0-0158

コンクリート 小型構造物

一般養生

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ

バックホウ(クレーン機能付)打設

1

m 3 当り

施工 第0 -0086号表

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 ～排ガス 2 0 1 4 山積 0 . 8 m3		日		バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料		
普通作業員		人		普通作業員		
特殊作業員		人		特殊作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
運転手 (特殊)		人		運転手 (特殊)		
生コン 1 8 - 8 - 4 0 - B B (W / C = 6 0 % 以下)		m 3		生コンクリート 2 4 - 1 2 - 2 5 高炉 W / C 5 5 %		

施 工 内 訳 表

頁0-0159

コンクリート 小型構造物

一般養生

機械構成比：

労務構成比：

夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ

材料構成比：

バックホ(クレーン機能付)打設

市場単価構成比：

1
標準単価：

m 3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
構造物種別：小型構造物 養生工の種類：一般養生 コンクリート規格：18-8-40(W/C=60%以下) 生コンクリート夜間割増：夜間割増なし				打設工法：バックホ(クレーン機能付)打設 コンクリートセメント種類：高炉（ＢＢ） 生コンクリート小型車割増：小型車割増なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ヒューム管φ600 ヒューム管(外圧管1種 B形) 600*50*2430	4.1	本			
型枠 一般型枠 均しコンクリート	4.0	m 2			施工 第0-0083号表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 一般養生 夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ	2.4	m 3			施工 第0-0084号表 バックホウ(クレーン機能付)打設
型枠 一般型枠 小型構造物	20.0	m 2			施工 第0-0085号表
鉄筋工 SD345 D13 構造物種別による補正なし	0.04	t			施工 第0-0088号表
コンクリート 小型構造物 一般養生 夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ	6.2	m 3			施工 第0-0086号表 バックホウ(クレーン機能付)打設
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施 工 内 訳 表

頁0-0161

鉄筋工

施工 第0 -0088号表

S D 3 4 5 D 1 3

構造物種別による補正なし

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋工 加工・組立共	1.000	t			
異形棒鋼 S D 3 4 5 D 1 3	1.030	t			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	t			
鉄筋規格：S D 3 4 5 規格・仕様：一般構造物 構造物種別：構造物種別による補正なし			鉄筋径： D 1 3 作業条件：標準作業 施工規模：施工規模 1 0 t 未満		
時間的制約の有無： 条件不要 太径鉄筋の割合：太径鉄筋の割合 1 0 % 未満			夜間作業の有無：夜間作業（ 2 0 時～ 6 時 ） なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0162

支保工

施工 第0 -0089号表

パイプサポート支保 V 4 0 空m 3

支保耐力 4 0 k N / m 2 以下

100

空m 3 . 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
型わく工		人			
とび工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			(労 + 機) × 率
*** 合 計 ***	100	空m 3 .			
*** 単位当り ***	1	空m 3 .			
支保工法 : パイプサポート支保 支保耐力 (A = 1 選択) : 支保耐力 4 0 k N / m 2 以下			総設置数量 (A = 1 時選択) : V 4 0 空m 3		

施 工 内 訳 表

頁0-0163

ガードレール設置工
Gr-C-2B C o 建込塗装品

施工 第0 -0090号表

1 m 当り

支柱長による加算額なし曲支柱加算額なし

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ガードレール設置工（塗装） Gr - C - 2 B C o 建込	1.000	m			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	m			
作業区分：設置 ガードレール種類：塗装品 曲げ支柱加算額の有無：曲支柱加算額なし 夜間作業の有無：夜間作業（20時～6時）なし			ガードレール規格：Gr-C-2B C o 建込 支柱長による加算額の有無：支柱長による加算額なし 施工規模による加算：施工規模 21～100m未満 曲線部の有無：曲線部(R≤30m) 無		

施工内訳表

頁0-0164

鋼橋工場製作輸送費

鋸桁（鋼床版鋸桁のみ）

運搬距離 1 9 0 k m

主桁

施工 第0 -0091号表

t

当り

[illegible]

上 田 市

施工内訳表

頁0-0165

仮設材等の運搬
製品長 1.2 m 以内

運搬距離 190 km (搬入)

主桁付属部材

施工 第0 -0092号表

1 t 当り

[illegible]

上 田 市

施 工 内 訳 表

架設工（鋸桁・ラーメン（鋸桁形式））
移動式クレーン架設

施工 第0 -0093号表

橋体総質量 6 1 . 5 7 t

10 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋りょう世話役		人			
橋りょう特殊工		人			
諸雑費		%			(労) × 率
*** 合 計 ***	10	t			
*** 単位当り ***	1	t			
架設工法：移動式クレーン架設 橋体総質量 W (t) : 61.57 一部材質量（主桁質量 / 主桁架設回数）：一部材質量 1 0 t 以下			桁形式：鋸桁・ラーメン（鋸桁形式） 主桁架設回数 n (回) : 10 使用電源：発動発電機		

施 工 内 訳 表

頁0-0167

地組工（鈑・箱・少数Ⅰ・細幅・ラーメン）

施工 第0 -0094号表

地組質量 61.57 t

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋りょう世話役		人			
橋りょう特殊工		人			
諸雑費		%			(労) × 率
*** 単位当り ***	1	t			
桁形式：鈑桁・ラーメン（鈑桁形式）			地組質量 G (t) : 61.57		

施 工 内 訳 表

頁0-0168

本締め工
高力ボルト 2 7 6 0 本

施工 第0 -0095号表

100

本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋りょう世話役		人			
橋りょう特殊工		人			
諸雑費		%			(労) × 率
*** 合 計 ***	100	本			
*** 単位当り ***	1	本			
高力ボルト本数 (本) : 2760			トルシアボルト本数 (本) : 0		

施 工 内 訳 表

頁0-0169

クレーン賃料及び機械器具損料

施工 第0 -0096号表

移動式クレーン架設

本締めボルト総本数 2 7 6 0 本

地組+本締め+架設

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
移動式クレーン運転 トラッククレーン 油圧ジブ型 1 0 0 t 吊		日			施工 第0-0097号表 架設用クレーン
移動式クレーン運転 ラフテレーンクレーン 油圧ジブ型 2 5 t 吊		日			施工 第0-0098号表 作業用クレーン
架設工具損料		供用日			施工 第0-0099号表
仮締めボルト・ドリフトピン損料 仮締めボルト φ22用 総本数 2 7 6 0 本 ドリフトピン φ 2 4 . 5 × 1 5 0 mm		供用日			施工 第0-0100号表
発動発電機賃料 ディーゼル駆動 2 5 k V A		供用日			施工 第0-0101号表
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	式			
架設工法：移動式クレーン架設 架設クレーン賃料補正係数：1 作業用クレーン規格：ラフテレーンクレーン 油圧ジブ型 2 5 t 吊				架設用クレーン規格：トラッククレーン 油圧ジブ型 1 0 0 t 吊 合成床版用クレーンの有無：合成床版用クレーンなし 作業クレーン賃料補正係数：1	
架設工具損料計上有無：架設工具損料計上あり 本締めボルト総本数（本）：2760 架設日数 A（日）：5.26				仮締めボルト及びドリフトピン規格：ボルトφ 2 2 用 ドリフトピンφ 2 4 . 5 使用電源：発動発電機 地組日数 B（日）：3.6	
支承擔付日数 C（日）：0 ベント設置・撤去日数 E（日）：0 小運搬日数 I（日）：0				落橋防止装置取付日数 D（日）：0 ボルト締付日数及び現場溶接日数 H（日）：3.25 合成床版架設日数 J（日）：0	

施工内訳表

頁0-0170

移動式クレーン運転

トラッククレーン 油圧ジブ型 100t吊

施工 第0 -0097号表

1 日 当り

[illegible]

上 田 市

施工内訳表

頁0-0171

移動式クレーン運転

ラフテレーンクレーン 油圧ジブ型 25 t 吊

施工 第0 -0098号表

1 日 当り

[illegible]

上 田 市

施 工 内 訳 表

1 供用日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋梁用架設工具 損料 鋼橋		供用日			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	供用日			

施 工 内 訳 表

頁0-0173

仮締めボルト・ドリフトピン損料

仮締めボルト φ22用 総本数2760本 ドリフトピン φ24.5×150mm

施工 第0 -0100号表

1 供用日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮締めボルト損料 径22用		供用日			損料(円)×数量(本)
ドリフトピン損料 径24.5×150		供用日			損料(円)×数量(本)
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	供用日			
仮締めボルト及びドリフトピン規格：ボルトφ22用 ドリフトピンφ24.5			本締めボルト総本数(本)：2760		

施工内訳表

頁0-0174

発動発電機賃料

ディーゼル駆動 25 kVA

施工 第0 -0101号表

1 供用日 当り

[illegible]

上 田 市

施 工 内 訳 表

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
溶融亜鉛メッキ費 HZD55	1.7	t			
横持運賃 4t車	2	台			
*** 単位当り ***	1	式			

施 工 内 訳 表

頁0-0176

上下部剛結工
イージースラブ橋協会歩掛

施工 第0 -0103号表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋りょう世話役	3.3	人.			
橋りょう特殊工	8.2	人.			
普通作業員	6.5	人.			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ] 賃料 排ガス2次 25 t吊 (燃料油脂費含む)	0.85	日.			
諸雑費	27	%.			(労務費) *27%
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施 工 内 訳 表

頁0-0177

桁下面型枠工

杉板18mm

防腐処理加工

施工 第0 -0104号表

100

m 2

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	4.5	人.			
型わく工	13.2	人.			
普通作業員	13.2	人.			
埋設型枠材 杉板 t=18mm	103	m2			
諸雑費	3	%.			(労務費)*3%
*** 合 計 ***	100	m 2			
*** 単位当り ***	1	m 2			

施 工 内 訳 表

頁0-0178

鉄筋工

施工 第0 -0105号表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋工 加工・組立共 S D 3 4 5 (ねじ節鉄筋) D 2 2 橋梁用床版	1.000	t			1 t 当り
ねじ節鉄筋 S D 3 4 5 D 2 2	1.030	t			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	t			
鉄筋規格：S D 3 4 5 (ねじ節鉄筋) 規格・仕様：一般構造物 構造物種別：橋梁用床版			鉄筋径： D 2 2 作業条件：標準作業 施工規模：施工規模 1 0 t 以上		
時間的制約の有無：時間的制約なし 太径鉄筋の割合： 条件不要			夜間作業の有無：夜間作業 (2 0 時 ~ 6 時) なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0179

鉄筋工

S D 3 4 5 D 2 2

橋梁用床版

施工 第0 -0106号表

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋工 加工・組立共	1.000	t			
異形棒鋼 S D 3 4 5 D 2 2	1.030	t			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	t			
鉄筋規格：S D 3 4 5 規格・仕様：一般構造物 構造物種別：橋梁用床版			鉄筋径： D 2 2 作業条件：標準作業 施工規模：施工規模 1 0 t 以上		
時間的制約の有無：時間的制約なし 太径鉄筋の割合： 条件不要			夜間作業の有無：夜間作業（ 2 0 時～ 6 時）なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0180

鉄筋工

S D 3 4 5 D 1 6

橋梁用床版

施工 第0 -0107号表

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋工 加工・組立共	1.000	t			
異形棒鋼 S D 3 4 5 D 1 6	1.030	t			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	t			
鉄筋規格：S D 3 4 5 規格・仕様：一般構造物 構造物種別：橋梁用床版			鉄筋径： D 1 6 作業条件：標準作業 施工規模：施工規模 1 0 t 以上		
時間的制約の有無：時間的制約なし 太径鉄筋の割合： 条件不要			夜間作業の有無：夜間作業（ 2 0 時～ 6 時）なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0181

鉄筋工

S D 3 4 5 D 1 3

橋梁用床版

施工 第0 -0108号表

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋工 加工・組立共	1.000	t			
異形棒鋼 S D 3 4 5 D 1 3	1.030	t			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	t			
鉄筋規格：S D 3 4 5 規格・仕様：一般構造物 構造物種別：橋梁用床版			鉄筋径： D 1 3 作業条件：標準作業 施工規模：施工規模 1 0 t 以上		
時間的制約の有無：時間的制約なし 太径鉄筋の割合： 条件不要			夜間作業の有無：夜間作業（ 2 0 時～ 6 時）なし		

施工内訳表

頁0-0182

コンクリート 無筋・鉄筋構造物

一般養生

機械構成比：

労務構成比：

夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ

コンクリートポンプ車打設

施工 第0 -0109号表

標準単価：1

m 3 当り

代表機材規格	構成比	単位	単価	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
コンクリートポンプ車[トラック架装] ブーム式 圧送能力 90 ~ 110 m ³ / h		供用日		コンクリートポンプ車[トラック架装] ブーム式		
普通作業員		人		普通作業員		
特殊作業員		人		特殊作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
運転手(特殊)		人		運転手(特殊)		
生コンクリート 30-12-25N (W/C 50%)		m ³		生コンクリート 24 - 12 - 25 高炉 W / C 55%		

施 工 内 訳 表

頁0-0183

コンクリート 無筋・鉄筋構造物

一般養生

機械構成比：

労務構成比：

夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ

材料構成比：

コンクリートポンプ車打設

市場単価構成比：

施工 第0 -0109号表

標準単価：

1 m 3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
構造物種別：無筋・鉄筋構造物 設計日打設量：100m3以上500m3未満 圧送管延長距離区分：延長無し コンクリート規格：生コンクリート各種 生コンクリート夜間割増：夜間割増なし				打設工法：コンクリートポンプ車打設 養生工の種類：一般養生 コンクリートセメント種類：普通（N） 生コンクリート小型車割増：小型車割増なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施工内訳表

頁0-0184

コンクリート 無筋・鉄筋構造物

一般養生

機械構成比：

労務構成比：

夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ

バックホウ(クレーン機能付)打設

市場単価構成比：

1
標準単価：

m 3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 ～排ガス 2 0 1 4 山積 0 . 8 m3		日		バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料		
特殊作業員		人		特殊作業員		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
運転手 (特殊)		人		運転手 (特殊)		
生コン 2 4 - 1 2 - 2 5 (2 0) - B B (W / C = 5 5 % 以下)		m 3		生コンクリート 2 4 - 1 2 - 2 5 高炉 W / C 5 5 %		

施 工 内 訳 表

頁0-0185

コンクリート 無筋・鉄筋構造物

一般養生

機械構成比：

労務構成比：

夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ

材料構成比：

バックホ(クレーン機能付)打設

市場単価構成比：

1
標準単価：

m 3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
構造物種別：無筋・鉄筋構造物 養生工の種類：一般養生 コンクリート規格：24-12-25(W/C=55%以下) 生コンクリート夜間割増：夜間割増なし				打設工法：バックホ(クレーン機能付)打設 コンクリート種類：高炉(BB) 生コンクリート小型車割増：小型車割増なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0186

地覆目地工

弾性シール材充填（シリコーン#70）

施工 第0 -0111号表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.5	人.			
普通作業員	0.5	人.			
シール材（地覆・壁高欄部用） シリコーン系 プライマー含む。 1液常温硬化型可とう性エポキシ樹脂	6.75	L.			
諸雑費	20	%.			（労務費）*20%
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施 工 内 訳 表

頁0-0187

目地板
30m2未満

瀝青纖維質目地板

施工 第0 -0112号表

1 m 2 当り

機械構成比：	労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：	標準単価：		
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
瀝青纖維質目地板 厚 2 0 mm		m ²		瀝青纖維質目地板 厚 1 0 mm		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
1工事当り使用量：30m2未満 目地板の規格：t=20mm				目地板の種類：瀝青纖維質目地板		

施 工 内 訳 表

頁0-0188

橋面防水工
塗膜系防水 新設

施工 第0 -0113号表

100

m 2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋面防水工 塗膜系防水 新設	100.000	m ²			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m 2			
*** 単位当り ***	1	m 2			
施工区分：塗膜系防水 床版排水材設計量（m / 1 0 0 m 2 ）無 = 0 : 0 施工規模（B = 1 時選択）：施工規模 2 0 0 m 2 未滿			作業区分： 新設 目地材設計量（m / 1 0 0 m 2 ）なし = 0 : 0 夜間作業の有無：夜間作業（2 0 時～6 時）なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0189

排水桧

排水桧B 20kg/個以上 110kg/個以下

機械構成比：

労務構成比：

材料費は工場製作工に計上

材料構成比：

市場単価構成比：

1
標準単価：

施工 第0 -0114号表

箇所 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
排水桧 B ND-484特 材料別計上		個		橋梁用排水桧 網桁用 A タイプ 首下 2 6 5 F C 2 5 0 本体 8 2 . 2 k g / 個		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
排水桧の種類：排水桧B 20kg/個以上 110kg/個以下						

排水管設置

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0115号表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水管設置 足場あり	0.6	m			施工 第0-0116号表
排水管 VP150*630	1	本			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	箇所			

施 工 内 訳 表

頁0-0191

排水管設置
足場あり
機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0116号表

1
標準単価：

m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
特殊作業員		人		特殊作業員		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
足場の有無：足場あり						

施工内訳表

頁0-0192

基層（車道・路肩部）

3.0m超

平均仕上り厚 4 0 mm

施工 第0 -0117号表

1

m 2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料 ～ 低騒・～ 排ガス2014 舗装幅 2 . 3 ～ 6 m		日		アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料		
タイヤローラ賃料 ～ 超低・～ 排ガス3次 質量 8 ～ 2 0 t		日		タイヤローラ賃料		
ロードローラ [マカダム] 賃料 ～ 超低・～ 排ガス2次 質量 1 0 ～ 1 2 t		日		ロードローラ [マカダム] 賃料		
普通作業員		人		普通作業員		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
特殊作業員		人		特殊作業員		

施 工 内 訳 表

頁0-0193

基層（車道・路肩部）

3.0m超

機械構成比：

労務構成比：

平均仕上り厚 4 0 mm

材料構成比：

市場単価構成比：

1
標準単価：

m 2 当り

施工 第0 -0117号表

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
アスファルト混合物 粗粒度（ 2 0 ）		t		再生アスファルト混合物 粗粒度（ 2 0 ）		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
平均幅員：3.0m超 標準締固め後密度：2.35t/m3 材料：粗粒度（ 2 0 ） アスファルト混合物夜間割増：夜間割増なし				1層当り平均仕上り厚(mm)：40 瀝青材料種類：瀝青材料なし アスファルト混合物小型車割増：小型車割増なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0194

表層（車道・路肩部）

3.0m超

平均仕上り厚 4 0 mm

施工 第0 -0118号表

1

m 2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料 ～低騒・～排ガス2014 舗装幅 2 . 3 ～ 6 m		日		アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料		
タイヤローラ賃料 ～超低・～排ガス3次 質量 8 ～ 2 0 t		日		タイヤローラ賃料		
ロードローラ [マカダム] 賃料 ～超低・～排ガス2次 質量 1 0 ～ 1 2 t		日		ロードローラ [マカダム] 賃料		
普通作業員		人		普通作業員		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
特殊作業員		人		特殊作業員		

施 工 内 訳 表

頁0-0195

表層（車道・路肩部）

3.0m超

平均仕上り厚 4 0 mm

施工 第0 -0118号表

1

m 2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
- 4 改質アスファルト混合物 密粒(13F) ポリマー改質 型		t		アスファルト混合物 密粒度 (2 0)		
アスファルト乳剤 P K - 4 タックコート用		L		アスファルト乳剤 P K - 4 タックコート用		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施 工 内 訳 表

表層（車道・路肩部）

施工 第0 -0118号表

3.0m超

平均仕上り厚 4 0 mm

1

m 2

当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
平均幅員：3.0m超 標準締固め後密度：2.35t/m3 材料：密粒(13F) ポリマー改質 型 アスファルト混合物小型車割増：小型車割増なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				1層当り平均仕上り厚(mm)：40 瀝青材料種類：タックコート 瀝青材料種類：タックコート PK-4 アスファルト混合物夜間割増：夜間割増なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0197

橋梁用高欄

組立式

機械構成比：

労務構成比：

材料費は工場製作工に計上

材料構成比：

市場単価構成比：

1
標準単価：

m 当り

施工 第0 -0119号表

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
高欄 組立式 材料別計上		m		高欄（鋼製） B種 丸・縦棧型 ビーム数3 高1000 スパン2mめっき		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
設置方法：組立式				豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0198

砕石埋戻し
最大埋戻幅1m以上4m未満

RC40-0

施工 第0 -0120号表

10 m 3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	10	m 3			施工 第0-0011号表
再生クラッシャーラン 4 0 mm以下	11.3	m 3			
*** 合 計 ***	10	m 3			
*** 単位当り ***	1	m 3			

施 工 内 訳 表

頁0-0199

鉄筋工

施工 第0 -0121号表

S D 3 4 5 (ねじ節鉄筋) D 2 2 A1橋台

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋工 加工・組立共	1.000	t			
ねじ節鉄筋 S D 3 4 5 D 2 2	1.030	t			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	t			
鉄筋規格：S D 3 4 5 (ねじ節鉄筋) 規格・仕様：一般構造物 構造物種別：構造物種別による補正なし			鉄筋径： D 2 2 作業条件：標準作業 施工規模：施工規模 1 0 t 以上		
時間的制約の有無：時間的制約なし 太径鉄筋の割合：太径鉄筋の割合 1 0 %未満			夜間作業の有無：夜間作業 (2 0 時 ~ 6 時) なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0200

鉄筋工

S D 3 4 5 D 2 2

構造物種別による補正なし

施工 第0 -0122号表

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋工 加工・組立共	1.000	t			
異形棒鋼 S D 3 4 5 D 2 2	1.030	t			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	t			
鉄筋規格：S D 3 4 5 規格・仕様：一般構造物 構造物種別：構造物種別による補正なし			鉄筋径： D 2 2 作業条件：標準作業 施工規模：施工規模 1 0 t 以上		
時間的制約の有無：時間的制約なし 太径鉄筋の割合：太径鉄筋の割合 1 0 %未満			夜間作業の有無：夜間作業（ 2 0 時～ 6 時）なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0201

鉄筋工

施工 第0 -0123号表

S D 3 4 5 D 1 6

構造物種別による補正なし

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋工 加工・組立共	1.000	t			
異形棒鋼 S D 3 4 5 D 1 6	1.030	t			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	t			
鉄筋規格：S D 3 4 5 規格・仕様：一般構造物 構造物種別：構造物種別による補正なし			鉄筋径： D 1 6 作業条件：標準作業 施工規模：施工規模 1 0 t 以上		
時間的制約の有無：時間的制約なし 太径鉄筋の割合：太径鉄筋の割合 1 0 %未満			夜間作業の有無：夜間作業（ 2 0 時～ 6 時）なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0202

コンクリート 無筋・鉄筋構造物

一般養生

機械構成比：

労務構成比：

夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ

バックホウ(クレーン機能付)打設

市場単価構成比：

1
標準単価：

m 3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 ～排ガス 2 0 1 4 山積 0 . 8 m3		日		バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料		
特殊作業員		人		特殊作業員		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
運転手 (特殊)		人		運転手 (特殊)		
生コン 1 8 - 8 - 2 5 (2 0) - B B (W / C = 6 0 % 以下)		m 3		生コンクリート 2 4 - 1 2 - 2 5 高炉 W / C 5 5 %		

施 工 内 訳 表

頁0-0203

コンクリート 無筋・鉄筋構造物

一般養生

機械構成比：

労務構成比：

夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ

材料構成比：

バックホ(クレーン機能付)打設

市場単価構成比：

1
標準単価：

m 3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
構造物種別：無筋・鉄筋構造物 養生工の種類：一般養生 コンクリート規格：18-8-25(W/C=60%以下) 生コンクリート夜間割増：夜間割増なし				打設工法：バックホ(クレーン機能付)打設 コンクリート種類：高炉 (B B) 生コンクリート小型車割増：小型車割増なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0204

コンクリート 無筋・鉄筋構造物

一般養生

機械構成比：

労務構成比：

夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ

コンクリートポンプ車打設

施工 第0 -0125号表

1
標準単価：

m 3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
コンクリートポンプ車 [トラック架装] ブーム式 圧送能力 9 0 ~ 1 1 0 m 3 / h		供用日		コンクリートポンプ車 [トラック架装] ブーム式		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
特殊作業員		人		特殊作業員		
運転手 (特殊)		人		運転手 (特殊)		
生コン 2 4 - 1 2 - 4 0 - B B (W / C = 5 5 % 以下)		m 3		生コンクリート 2 4 - 1 2 - 2 5 高炉 W / C 5 5 %		

施 工 内 訳 表

頁0-0205

コンクリート 無筋・鉄筋構造物

一般養生

機械構成比：

労務構成比：

夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ

材料構成比：

コンクリートポンプ車打設

市場単価構成比：

施工 第0 -0125号表

標準単価：

1 m 3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
構造物種別：無筋・鉄筋構造物 設計日打設量：10m3以上100m3未満 圧送管延長距離区分：延長無し コンクリート規格：24-12-40(W/C=55%以下) 生コンクリート夜間割増：夜間割増なし				打設工法：コンクリートポンプ車打設 養生工の種類：一般養生 コンクリートセメント種類：高炉（ＢＢ） 生コンクリート小型車割増：小型車割増なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0206

鋼管杭施工費A1（クリット工，DRRタイプ）

鋼管杭 径600mm 板厚12mm 杭長5m

施工 第0 -0126号表

1 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.45	人.			
特殊作業員	0.90	人.			
普通作業員	0.45	人.			
杭打機 RX-3300 運転	0.45	日.			施工 第0-0127号表
油圧オーガ 運転	0.45	日.			施工 第0-0128号表
CXハンマー 運転	0.45	日.			施工 第0-0129号表
高圧空気圧縮機1300 運転	0.45	日.			施工 第0-0130号表
高圧空気圧縮機750 運転	0.45	日.			施工 第0-0131号表
スクリーロッド	0.45	日.			施工 第0-0132号表
高所作業車 運転	0.45	日.			施工 第0-0133号表
相番クレーン25t 運転	0.45	日.			施工 第0-0134号表
バックホウ0.25m3 運転	0.45	日.			施工 第0-0135号表

施 工 内 訳 表

鋼管杭施工費A1（クリット工，DRRタイプ）

施工 第0 -0126号表

鋼管杭 径600mm 板厚12mm 杭長5m

1 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
消耗品費 A1 ビット消耗費、リングビット	1	式			施工 第0-0136号表
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	本			

杭打機 RX-3300 運転

施工内訳表

施工 第0 -0127号表

頁0-0208

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
杭打機損料 690/120	5.75	時間.			
運転手（特殊）	1	人.			
軽油 小型口 - リ - パトロール給油 29L*690/120	167	L .			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日.			

油圧オーガ 運転

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0128号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
油圧オーガ損料 570/90	6.33	時間.			
*** 単位当り ***	1	日.			

CXハンマー 運転

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0129号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
CXハンマー損料 CX-500	1	日.			
*** 単位当り ***	1	日.			

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
空気圧縮機1300損料	1	日.			
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	344	L.			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日.			

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
空気圧縮機750損料	1	日.			
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	151	L .			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日.			

スクリーロッド

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0132号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
スクリーロッド φ600用 630/90	7	時間.			
*** 単位当り ***	1	日.			

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
高所作業車損料 500/100	5	時間.			
軽油 小型口 - リ - パトロール給油 3.6L*500/100	18	L .			
諸雑費	1	式			
* * * 単位当り * * *	1	日.			

相番クレーン25t 運転

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0134号表

頁0-0215

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ラフテレーンクレーン25t損料 (第2次基準値) 720/120	6	時間.			
運転手 (特殊)	1	人.			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油 14L*720/120	84	L .			
諸雑費	1	式			
* * * 単位当り * * *	1	日.			

バックホウ0.25m3 運転

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0135号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ0.25m3損料 (第2次基準値) 700/120	5.83	時間.			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油 5.9L*700/120	34	L .			
諸雑費	1	式			
* * * 単位当り * * *	1	日.			

施 工 内 訳 表

頁0-0217

消耗品費 A1

施工 第0 -0136号表

ビット消耗費、リングビット

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ビット消耗費 B地盤	2.83	m			
ビット消耗費 C地盤	2.17	m			
リングビット RB-600	1	個			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	式			

施 工 内 訳 表

頁0-0218

鋼管杭施工費A2（クリット工，DRRタイプ）

鋼管杭 径600mm 板厚12mm 杭長5m

施工 第0 -0137号表

1 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.44	人.			
特殊作業員	0.88	人.			
普通作業員	0.44	人.			
杭打機 RX-3300 運転	0.44	日.			施工 第0-0127号表
油圧オーガ 運転	0.44	日.			施工 第0-0128号表
CXハンマー 運転	0.44	日.			施工 第0-0129号表
高圧空気圧縮機1300 運転	0.44	日.			施工 第0-0130号表
高圧空気圧縮機750 運転	0.44	日.			施工 第0-0131号表
スクリーロッド	0.44	日.			施工 第0-0132号表
高所作業車 運転	0.44	日.			施工 第0-0133号表
相番クレーン25t 運転	0.44	日.			施工 第0-0134号表
バックホウ0.25m3 運転	0.44	日.			施工 第0-0135号表

施工内訳表

頁0-0219

鋼管杭施工費A2（クリット工，DRRタイプ）

鋼管杭 径600mm 板厚12mm 杭長5m

施工 第0 -0137号表

1 本 当り

[illegible]

上 田 市

施 工 内 訳 表

頁0-0220

消耗品費 A2

施工 第0 -0138号表

ビット消耗費、リングビット

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ビット消耗費 B地盤	3.187	m			
ビット消耗費 C地盤	1.813	m			
リングビット RB-600	1	個			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	式			

施 工 内 訳 表

頁0-0221

鋼管杭材料費

施工 第0 -0139号表

φ 600 t=12mm (SKK490) L=5m

1 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼管杭（一般基礎用） S K K 4 0 0 （ ベ - ス ）	0.87	t			
規格エキストラ S K K 4 9 0	0.87	t			
鋼管ぐい・鋼管矢板エキストラ 各種付属品エキストラ ずれ止め	10	kg			
鋼管ぐい・鋼管矢板エキストラ 各種付属品エキストラ ずれ止めストッパー	6	個			
鋼管杭附属品 端部補強バンド	27	kg			
鋼管杭附属品 吊金具	2	kg			
地域エキストラ 北陸（長野、新潟、富山、石川、福井） 長野A	0.91	t			
諸雑費	1	式			
* * * 単位当り * * *	1	本			

施 工 内 訳 表

頁0-0222

鋼管杭杭頭処理溶接工（パイルハンマ工）
鋼管杭 板厚 1 2 mm

施工 第0 -0140号表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
溶接工		人			
電気溶接機運転 （機 - 1 2 ） D E 駆動・直流アーク・排対 1 次 3 0 0 A		日			施工 第0-0141号表
諸雑費		%			（労）×率
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			
板厚区分：鋼管杭 板厚 1 2 mm			豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0223

電気溶接機運転 (機 - 1 2)
DE駆動・直流アーク・排対1次 300A

施工 第0 -0141号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電気溶接機 [DE 駆動・直流アーク式] 排ガス1次 300A		日			
軽油 小型口 - リ - パトロール給油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			
規格：DE駆動・直流アーク・排対1次 300A 供用日当運転日数：0 軽油（L / 日）：27			運転日当運転時間（指定事項の場合 = 省略）：0 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

鉄筋工（基礎杭用）

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0142号表

1 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋工 S D 3 4 5 D 3 5 場所打杭用かご筋	0.396	t			施工 第0-0143号表
鉄筋工 S D 3 4 5 D 1 3 場所打杭用かご筋	0.034	t			施工 第0-0144号表
諸雑費	1	式			
* * * 単位当り * * *	1	本			

施 工 内 訳 表

頁0-0225

鉄筋工

施工 第0 -0143号表

S D 3 4 5 D 3 5

場所打杭用かご筋

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋工 加工・組立共 場所打杭用かご筋（無溶接工法）	1.000	t			
異形棒鋼 S D 3 4 5 D 3 5	1.030	t			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	t			
鉄筋規格：S D 3 4 5 規格・仕様：場所打杭用かご筋 構造物種別：条件不要			鉄筋径： D 3 5 作業条件：条件不要 施工規模：施工規模 1 0 t 以上		
時間的制約の有無：時間的制約なし 太径鉄筋の割合：太径鉄筋の割合 1 0 %未満			夜間作業の有無：夜間作業（ 2 0 時～ 6 時）なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0226

鉄筋工

施工 第0 -0144号表

S D 3 4 5 D 1 3

場所打杭用かご筋

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋工 加工・組立共 場所打杭用かご筋（無溶接工法）	1.000	t			
異形棒鋼 S D 3 4 5 D 1 3	1.030	t			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	t			
鉄筋規格：S D 3 4 5 規格・仕様：場所打杭用かご筋 構造物種別：条件不要			鉄筋径： D 1 3 作業条件：条件不要 施工規模：施工規模 1 0 t 以上		
時間的制約の有無：時間的制約なし 太径鉄筋の割合：太径鉄筋の割合 1 0 %未満			夜間作業の有無：夜間作業（ 2 0 時～ 6 時）なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0227

コンクリート 無筋・鉄筋構造物

一般養生

機械構成比：

労務構成比：

杭体内Con 0.9m3*4本

材料構成比：

コンクリートポンプ車打設

市場単価構成比：

施工 第0 -0145号表

1
標準単価：

m 3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
コンクリートポンプ車 [トラック架装] ブーム式 圧送能力 9 0 ~ 1 1 0 m 3 / h		供用日		コンクリートポンプ車 [トラック架装] ブーム式		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
特殊作業員		人		特殊作業員		
運転手 (特殊)		人		運転手 (特殊)		
生コンクリート 30-18-25BB (W/C 55%)		m 3		生コンクリート 2 4 - 1 2 - 2 5 高炉 W / C 5 5 %		

施 工 内 訳 表

頁0-0228

コンクリート 無筋・鉄筋構造物

一般養生

機械構成比：

労務構成比：

杭体内Con 0.9m3*4本

材料構成比：

コンクリートポンプ車打設

市場単価構成比：

施工 第0 -0145号表

標準単価：

1 m 3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
構造物種別：無筋・鉄筋構造物 設計日打設量：10m3以上100m3未満 圧送管延長距離区分：延長無し コンクリート規格：生コンクリート各種 生コンクリート夜間割増：夜間割増なし				打設工法：コンクリートポンプ車打設 養生工の種類：一般養生 コンクリートセメント種類：高炉（ＢＢ） 生コンクリート小型車割増：小型車割増なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施工内訳表

頁0-0229

コンクリート 無筋・鉄筋構造物

一般養生

機械構成比：

労務構成比：

杭頭中詰めCon 0.4m3*4本

材料構成比：

コンクリートポンプ車打設

市場単価構成比：

施工 第0 -0146号表

標準単価：

1

m3 当り

代表機材規格	構成比	単位	単価	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
コンクリートポンプ車[トラック架装] ブーム式 圧送能力90～110m3/h		供用日		コンクリートポンプ車[トラック架装] ブーム式		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
特殊作業員		人		特殊作業員		
運転手(特殊)		人		運転手(特殊)		
生コン 24-12-40-BB (W/C=55%以下)		m3		生コンクリート 24-12-25 高炉 W/C55%		

施 工 内 訳 表

頁0-0230

コンクリート 無筋・鉄筋構造物

一般養生

機械構成比：

労務構成比：

杭頭中詰めCon 0.4m3*4本

材料構成比：

コンクリートポンプ車打設

市場単価構成比：

施工 第0 -0146号表

標準単価：

1

m 3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
構造物種別：無筋・鉄筋構造物 設計日打設量：10m3以上100m3未満 圧送管延長距離区分：延長無し コンクリート規格：24-12-40(W/C=55%以下) 生コンクリート夜間割増：夜間割増なし				打設工法：コンクリートポンプ車打設 養生工の種類：一般養生 コンクリートセメント種類：高炉（ＢＢ） 生コンクリート小型車割増：小型車割増なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0231

土砂等運搬(土砂)

標準 DID区間なし 3.0km以下

バ ッ ク 杓 山積0.8m3(平積0.6m3)

施工 第0 -0147号表

1 m 3 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級		供用日		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		
運転手 (一般)		人		運転手 (一般)		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
土砂等発生現場：標準 土質：土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬距離：3.0km以下				積込機種・規格：バ ッ ク 杓 山積0.8m3(平積0.6m3) DID区間の有無：DID区間なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0232

土砂等運搬(軟岩)

標準 DID区間なし 3.0km以下

バックホ 山積0.8m3(平積0.6m3)

施工 第0 -0148号表

1 m3 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級		供用日		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		
運転手 (一般)		人		運転手 (一般)		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
土砂等発生現場：標準 土質：軟岩 運搬距離：3.0km以下				積込機種・規格：バックホ 山積0.8m3(平積0.6m3) DID区間の有無：DID区間なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0233

整地
残土受入れ地での処理

施工 第0 -0149号表

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価： 1 m 3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ〔クローラ型〕賃料 ～排ガス2014 山積0.8m3		日		バックホウ〔クローラ型〕賃料		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
作業区分：残土受入れ地での処理						

施 工 内 訳 表

頁0-0234

殻運搬

舗装版破碎 DID区間なし 11.5km以下

機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) As殻

施工 第0 -0150号表

標準単価:

1 m 3 当り

機械構成比: 労務構成比:

材料構成比: 市場単価構成比:

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級		供用日		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		
運転手 (一般)		人		運転手 (一般)		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
殻発生作業: 舗装版破碎 DID区間の有無: DID区間なし 豪雪割増: 豪雪割増 工種条件と同じ				積込工法区分: 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 運搬距離: 11.5km以下		

施 工 内 訳 表

頁0-0235

アスファルト塊運搬

DID区間なし

7.5km以下

As殻

施工 第0 -0151号表

1

m 3 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級		供用日		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		
運転手 (一般)		人		運転手 (一般)		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
DID区間の有無：DID区間なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				運搬距離：7.5km以下		

施工内訳表

頁0-0236

殻運搬

コンクリート(無筋)構造物とりこわし

機械積込 DID区間あり 14.4km以下

Con殻(無筋)

施工 第0 -0152号表

1 m 3 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級		供用日		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		
運転手 (一般)		人		運転手 (一般)		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
殻発生作業：コンクリート(無筋)構造物とりこわし DID区間の有無：DID区間あり 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				積込工法区分：機械積込 運搬距離：14.4km以下		

施工内訳表

頁0-0237

殻運搬

コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし

機械積込 DID区間あり 14.4km以下

Con殻(有筋)

施工 第0 -0153号表

1 m 3 当り

機械構成比:

労務構成比:

材料構成比:

市場単価構成比:

標準単価:

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級		供用日		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		
運転手 (一般)		人		運転手 (一般)		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
殻発生作業: コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし DID区間の有無: DID区間あり 豪雪割増: 豪雪割増 工種条件と同じ				積込工法区分: 機械積込 運搬距離: 14.4km以下		

施 工 内 訳 表

処分費（t）

施工 第0 -0154号表

As殻		(株)塩沢産業 上田工場		100		t	当り
名 称 ・ 規 格 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
処分費		100.000	t				
*** 合 計 ***		100	t				
*** 単位当り ***		1	t				
処分費（円 / t）：							

施 工 内 訳 表

処分費（t）
Con殻（無筋）

(株)佐藤商会 生田営業所

施工 第0 -0155号表

100 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費	100.000	t			
*** 合 計 ***	100	t			
*** 単位当り ***	1	t			
処分費（円 / t）：					

施 工 内 訳 表

処分費（t）
Con殻（二次製品）

(株)佐藤商会 生田営業所

施工 第0 -0156号表

100 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費	100.000	t			
*** 合 計 ***	100	t			
*** 単位当り ***	1	t			
処分費（円 / t）：					

施 工 内 訳 表

頁0-0241

処分費（t）
Con殻（有筋）

(株)佐藤商会 生田営業所

施工 第0 -0157号表

100 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費	100.000	t			
*** 合 計 ***	100	t			
*** 単位当り ***	1	t			
処分費（円 / t）：					

施 工 内 訳 表

処分費（t）
排水汚泥（Con）上部工分含む

イー・ステージ(株)

施工 第0 -0158号表

100 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費	100.000	t			
*** 合 計 ***	100	t			
*** 単位当り ***	1	t			
処分費（円 / t）：					

施工内訳表

頁0-0243

現場発生品及び支給品運搬

トラック[クレーン装置付]ベ-ス4～4.5t級、2.9t吊

機械構成比： 労務構成比：

DID区間あり

材料構成比：

鋼材

市場単価構成比：

施工 第0 -0159号表

1
標準単価：

t 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
トラック[クレーン装置付] 4～4.5t積 2.9t吊		供用日		トラック[クレーン装置付]		
運転手(特殊)		人		運転手(特殊)		
特殊作業員		人		特殊作業員		
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施工内訳表

現場発生品及び支給品運搬

施工 第0 -0159号表

トラック[クレーン装置付]ﾊﾞｰｽ4～4.5t級、2.9t吊 DID区間あり

鋼材

1

t 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
トラック機種： トラック[クレーン装置付]ﾊﾞｰｽ4～4.5t級、2.9t吊 片道運搬距離(km)：14.0km以下				DID区間の有無：DID区間あり 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

処分費（t）
鉄くず ヘビーH1

施工 第0 -0160号表

100 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費	100.000	t			
*** 合 計 ***	100	t			
*** 単位当り ***	1	t			
処分費（円 / t）：					

交通誘導警備員 B

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0161号表

1 人・日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員 B		人			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	人・日			
交通誘導警備員区分：交通誘導警備員 B					

施工内訳表

頁0-0247

重建設機械分解組立輸送費

クローラ式杭打機 20～60t以下

施工 第0 -0162号表

1 回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ〕賃料 排ガス2次 60t吊（燃料油脂費含む）		日			
運搬費等率		%			（労＋機）×率
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	回			
作業区分：分解組立＋輸送（往復） クレーン賃料補正係数：1			機械質量区分：クローラ式杭打機 20～60t以下 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施工内訳表

頁0-0248

仮設材等の運搬
製品長 1.2 m以内

運搬距離 12.1 km (×往復)

敷鉄板

施工 第0 -0163号表

1 t 当り

[illegible]

上 田 市