

年 度	課 長	係 長	照 査	担 当		【参考】
令和7年度						
工 事 名	霊園整備事業 合葬式墓地建設工事					
工事場所	上田市諏訪形					
竣工期限	令和8年2月3日					
工事概要	<ul style="list-style-type: none"><li>・ 墓地棟 RC造、平屋建て、延べ面積46㎡ 個別埋蔵816体、共同埋蔵4000体</li><li>・ トイレ棟 RC造、平屋建て、延べ面積12.25㎡ 洋便器2基、倉庫</li><li>・ 外構工事 芳名掛け 1基、フェンス28m、アスファルト舗装175㎡ インターロッキング11㎡、玉砂利145㎡ 駐車区画6台（ハンディキャップ区画2台）</li></ul>					

霊園整備事業 合葬式墓地建設工事

参考内訳書

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費	1	式		
直接工事費計				
共通費				
I 共通仮設費 積上げ分含む	1	式		別紙明細
II 現場管理費	1	式		
III 一般管理費	1	式		
共通費計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		
工事費	1	式		

工事種別内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
建築主体工事	1	式		
電気設備工事	1	式		
機械設備工事	1	式		
計				

科目別内訳

建築主体工事				
名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接仮設工事	1	式		
土工・地業工事	1	式		
鉄筋工事	1	式		
コンクリート工事	1	式		
防水工事	1	式		
石工事	1	式		
木工事	1	式		
屋根及びとい工事	1	式		
金属工事	1	式		
左官工事	1	式		
塗装工事	1	式		
内装工事	1	式		
外構工事	1	式		
その他工事	1	式		
計	1	式		

細目別内訳

建築主体工事		直接仮設工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
<b>【墓地棟】</b>						
やりかた		46.0	m2			
墨出し	躯体・仕上共	46.0	m2			
養生	躯体・仕上共	46.0	m2			
清掃・片付け	施工中	46.0	m2			
竣工時清掃		46.0	m2			
外部足場	くさび緊結式足場(手すり先行方式) 高さ10m未満 建地幅600mm 期間3ヶ月	176	m2			
内部足場	脚立足場 並列 H=1.8m 期間2ヵ月	46.0	m2			
垂直養生	メッシュシート張り 3ヶ月	176	m2			
<b>【トイレ棟】</b>						
やりかた		12.3	m2			
墨出し	躯体・仕上共	12.3	m2			
養生	躯体・仕上共	12.3	m2			
清掃・片付け	施工中	12.3	m2			
竣工時清掃		12.3	m2			

細目別内訳

建築主体工事		直接仮設工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
外部足場	くさび緊結式足場(手すり先行方式) 高さ10m未満 建地幅600mm 期間3ヶ月	105	m2			
内部足場	脚立足場 並列 H=1.8m 期間2ヵ月	12.3	m2			
垂直養生	メッシュシート張り 3ヶ月	105	m2			
計						

細目別内訳

建築主体工事		土工・地業工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
<b>【墓地棟】</b>						
根切り	総堀 自立山留	184	m3			
床付け		81.0	m2			
埋め戻し	場内仮置き土使用	62.1	m3			
残土処分	場内敷き均し	122	m3			
ポリエチレンフィルム	t=0.15	46.0	m2			
再生砕石地業	基礎下 t=100	8.1	m3			
捨てコンクリート	FC18 S15	2.5	m3			
打設手間	捨てコンクリート	2.5	m3			
ポンプ圧送	ポンプ圧送基本料金 トイレ棟共	1.0	回			
普通型枠		3.3	m2			
普通型枠運搬費		3.3	m2			
<b>【トイレ棟】</b>						
根切り	総堀 自立山留	41.5	m3			
床付け		32.5	m2			

細目別内訳

建築主体工事		土工・地業工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
埋め戻し	場内仮置き土使用	16.1	m3			
残土処分	場内敷き均し	25.4	m3			
ポリエチレンフィルム	t=0.15	12.3	m2			
再生碎石地業	基礎下 t=100	3.3	m3			
捨てコンクリート	FC18 S15	0.7	m3			
打設手間	捨てコンクリート	0.7	m3			
普通型枠	運搬込	1.8	m2			
普通型枠運搬費		1.8	m2			
<b>【フェンス工事】</b>						
根切り	つぼ堀	1.0	m3			
床付け		2.2	m2			
再生碎石地業	基礎下 t=120	0.3	m3			
<b>【芳名掛】</b>						
根切り		7.5	m3			
床付け		8.8	m2			

細目別内訳

建築主体工事		土工・地業工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
再生砕石地業	基礎下 t=100	0.9	m3			
捨てコンクリート	FC18 S15	0.4	m3			
打設手間	捨てコンクリート	0.4	m3			
普通型枠	運搬込	0.7	m2			
普通型枠運搬費		0.7	m2			
【雨水排水】						
根切り	つぼ堀	4.6	m3			
再生砕石地業		2.8	m3			
残土処分	場内敷き均し	1.8	m3			
残土処分	場内敷き均し	1.8	m3			
計						

細目別内訳

建築主体工事		鉄筋工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
<b>【墓地棟】</b>						
異形鉄筋	SD295 D10 (小口)	3.2	t			
異形鉄筋	SD295 D13 (小口)	7.4	t			
鉄筋スクラップ控除	鉄屑 へび-H2程度 芳名掛け共	0.3	t			
鉄筋加工組立	RC壁式	10.6	t			
鉄筋運搬費	加工場～現場 30km程度 4t	10.6	t			
<b>【トイレ棟】</b>						
異形鉄筋	SD295 D10 (小口)	1.4	t			
異形鉄筋	SD295 D13 (小口)	4.4	t			
鉄筋スクラップ控除	鉄屑 へび-H2程度	0.2	t			
鉄筋加工組立	RC壁式	5.8	t			
鉄筋運搬費	加工場～現場 30km程度 4t	5.8	t			

細目別内訳

建築主体工事		鉄筋工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
【芳名掛】						
異形鉄筋	SD295 D10 (小口)	0.2	t			
異形鉄筋	SD295 D13 (小口)	0.2	t			
鉄筋加工組立	RC壁式	0.4	t			
鉄筋運搬費	加工場～現場 30km程度 4t	0.4	t			
計						

細目別内訳

建築主体工事		コンクリート工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通コンクリート	FC30 S18	67.9	m3			
構造体強度補正	3N	67.9	m3			
打設手間	普通コンクリート	67.9	m3			
ポンプ圧送	ポンプ圧送基本料金 トイレ棟共	4.0	回			
普通合板型枠		371	m2			
塗装合板型枠		73.7	m2			
型枠運搬費		445	m2			
打継目地		55.0	m			
面木	面寸法20	17.8	m			
【トイレ棟】						
普通コンクリート	FC30 S18	23.5	m3			
構造体強度補正	3N	23.5	m3			
打設手間	普通コンクリート	23.5	m3			
普通合板型枠		88.8	m2			
塗装合板型枠		101	m2			

細目別内訳

建築主体工事		コンクリート工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
型枠運搬費		190	m2			
打継目地		36.7	m			
面木	面寸法20	16.4	m			
【芳名掛】						
普通コンクリート	FC30 S18	6.3	m3			
構造体強度補正	3N	6.3	m3			
打設手間	普通コンクリート	6.3	m3			
普通合板型枠		26.1	m2			
型枠運搬費		26.1	m2			
計						

細目別内訳

建築主体工事		防水工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
<b>【墓地棟】</b>						
シーリング	MS-2 20*10	67.0	m			
ケイ酸質系塗布防水	JASS8適合 2回塗り 1.5kg/m <sup>2</sup>	38.4	m <sup>2</sup>			
<b>【トイレ棟】</b>						
シーリング	MS-2 20*10	61.5	m			
ケイ酸質系塗布防水	JASS8適合 2回塗り 1.5kg/m <sup>2</sup>	16.9	m <sup>2</sup>			
計						

細目別内訳

建築主体工事		石工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【墓地棟】 【外壁工事】						
白御影石張り (外壁)	金物乾式工法 ジェットバーナー仕上げ t30 材工共	70.8	m2			
黒御影石張り (外壁)	金物乾式工法 本磨き仕上げ t30 材工共	5.7	m2			
白御影石 外壁見切り	エポキシ樹脂接着工法 ジェットバーナー仕上げ 100角 材工共	31.8	m			
白御影石張り (建物正面台)	湿式工法 ジェットバーナー仕上げ t25 材工共	1.3	m2			
【芳名掛け】						
白御影石張り	エポキシ樹脂接着工法 ジェットバーナー仕上げ t30 材工共	13.8	m2			
運搬費		1	式			
法定福利費		1	式			
諸経費		1	式			
計						

細目別内訳

建築主体工事		木工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
【墓地棟】						
小屋梁	米松KD 6000×105×150 2本	0.2	m <sup>3</sup>			
小屋梁	米松KD 4000×105×150 15本	1.0	m <sup>3</sup>			
小屋梁	米松KD 4000×105×120 2本	0.1	m <sup>3</sup>			
小屋梁	米松KD 3000×105×120 8本	0.3	m <sup>2</sup>			
母屋	米松KD 6000×105×105 4本	0.3	m <sup>3</sup>			
母屋	米松KD 4000×105×105 1本	0.1	m <sup>3</sup>			
母屋	米松KD 3000×105×105 2本	0.1	m <sup>3</sup>			
小屋束	米松KD 4000×105×105 3本	0.1	m <sup>2</sup>			
垂木	米松KD 4000×45×105 20本	0.4	m <sup>3</sup>			
垂木	米松KD 4000×45×105 45本	0.6	m <sup>3</sup>			
破風板	杉一等KD 4000×30×150 10本	0.2	m <sup>3</sup>			
小屋筋	杉一等KD 4000×18×90 15本	0.2	m <sup>2</sup>			
軒天下野縁	広小舞共 桧KD一等 4000×45×45 75本	0.6	m <sup>3</sup>			
軒天下地吊木	欧州松 4000×30×40 8本	0.1	m <sup>3</sup>			

細目別内訳

建築主体工事		木工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
補足材		1	式			
屋根野地合板	910×180×t12	81.0	m <sup>2</sup>			
土台パッキン		110	個			
不陸パッキン		1	式			
軒天通気見切り防虫通気材		1.0	ケース			
破風板板金下地構造用合板		15.0	枚			
アンカーボルト	M12, 400×50 ナット付 材工共	32.0	本			
アンカーボルト	M12, 200×50 ナット付 材工共	52.0	本			
加工費	プレカット費	1	式			
小屋組設置費	レッカーを除く	1	式			
金物類		1	式			
搬入費		1	式			
諸経費		1	式			
法定福利費		1	式			

細目別内訳

建築主体工事		木工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
【トイレ棟】						
小屋梁	米松KD 4000×105×120 6本	0.3	m <sup>3</sup>			
小屋梁	米松KD 3000×105×120 3本	0.1	m <sup>3</sup>			
母屋	米松KD 4000×90×90 2本	0.1	m <sup>3</sup>			
隅木	米松KD 4000×105×120 2本	0.1	m <sup>3</sup>			
垂木	米松KD 4000×45×105 4本	0.1	m <sup>3</sup>			
垂木	米松KD 3000×45×105 19本	0.3	m <sup>3</sup>			
破風板	米松KD 4000×30×150 6本	0.1	m <sup>3</sup>			
軒天下野縁	桧KD一等 4000×45×45 36本	0.3	m <sup>3</sup>			
軒天下地吊木	欧州松 4000×30×40 4本	0.1	m <sup>3</sup>			
小屋筋	欧州松 4000×18×45 15本 広小舞共	0.1	m <sup>3</sup>			
補足材		1	式			
屋根野地合板		30.3	m <sup>2</sup>			
土台パッキン		42.0	個			
不陸パッキン		1	式			

細目別内訳

建築主体工事		木工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軒天通気見切り防虫通気材		1.0	ケース			
破風板板金下地構造用合板		12.0	枚			
アンカーボルト	M12, 400×50 ナット付 材工共	12.0	本			
アンカーボルト	M12, 200×50 ナット付 材工共	20.0	本			
加工費	プレカット費	1	式			
小屋組設置費	レッカーを除く	1	式			
金物類		1	式			
搬入費		1	式			
諸経費		1	式			
法定福利費		1	式			
計						

細目別内訳

建築主体工事		屋根及びとい工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
<b>【墓地棟・屋根】</b>						
一文字葺き	t=0.35銅板 四つ切	83.9	m <sup>2</sup>			
アスファルトルーフィング	940	83.9	m <sup>2</sup>			
軒先納め	t=0.35銅板	39.0	m			
隅蛤	t=0.35銅板	25.9	m			
通気棟		1	式			
棟廻り水切	t=0.35銅板	3.0	m			
鼻隠し包み	t=0.35銅板	36.0	m			
雪止め	ステンレス	5.0	m			
<b>【トイレ棟・屋根】</b>						
一文字葺き	t=0.34銅板 四つ切	31.6	m <sup>2</sup>			
アスファルトルーフィング	940	31.6	m <sup>2</sup>			
軒先納め	t=0.35銅板	22.0	m			
隅蛤	t=0.35銅板	16.0	m			
通気棟		1	式			

細目別内訳

建築主体工事		屋根及びとい工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
棟廻り水切	t=0.35銅板	3.0	m			
鼻隠し包み	t=0.35銅板	22.0	m			
雪止め	ステンレス	2.0	m			
諸経費		1	式			
運搬荷揚費		1	式			
法定福利費		1	式			
【墓地棟・軒天】						
軒天	軒天5 エンボス調程度	35.0	m <sup>2</sup>			
副資材		1	式			
運搬費		1	式			
【墓地棟・軒天】						
軒天	軒天5 エンボス調程度	18.0	m <sup>2</sup>			
副資材		1	式			
運搬費		1	式			

細目別内訳

建築主体工事		屋根及びとい工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【墓地棟・樋工事】						
軒樋		36.0	m			
落とし口		4.0	箇所			
豎樋		12.0	m			
エルボ		8.0	ヶ			
諸経費		1	式			
【トイレ棟・樋工事】						
軒樋		22.0	m			
落とし口		4.0	箇所			
豎樋		18.4	m			
エルボ		8.0	ヶ			
諸経費		1	式			
計						

細目別内訳

建築主体工事		金属工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SD-1 鋼製両側面戸	W1400×H2000 ステンレス製沓摺 スチール製水切	1	式			
	付属金物 シーリング 壁付戸当り					
取付工事費		1	式			
金具現場取付費		1	式			
運搬費		1	式			
諸経費		1	式			
設計費		1	式			
SD-2 鋼製両側面戸	W700×H2000 ステンレス製沓摺 スチール製水切	1	式			
	付属金物 シーリング 壁付戸当り					
取付工事費		1	式			
金具現場取付費		1	式			
運搬費		1	式			
諸経費		1	式			
設計費		1	式			
法定福利費		1	式			

細目別内訳

建築主体工事		金属工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
LSD-1 自動閉鎖装置付引戸	W800×H2000 亜鉛鋼板フラッシュ扉 付属金物	1	式			
	把手参考型番：BU-01-001 ドア操作ラベル 錠前操作ラベル					
取付工事費		1	式			
運搬費		1	式			
諸経費		1	式			
LSD-2 自動閉鎖装置付引戸	W1400×H2000 亜鉛鋼板フラッシュ扉 付属金物	1	式			
	堀込引戸参考型番：SU-15					
取付工事費		1	式			
運搬費		1	式			
諸経費		1	式			
法定福利費		1	式			
【ステンレス建具】						
マシンハッチ	SUS HL t1.5 平面ハンドル	5.0	箇所			
設計費		1	式			
取付工事費		1	式			

細目別内訳

建築主体工事		金属工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
養生運搬費		1	式			
諸経費		1	式			
法定福利費		1	式			
【芳名掛】						
芳名掛	W4555×H1360×D20	1	式			
作図費		1	式			
取付工事費		1	式			
養生運搬費		1	式			
諸経費		1	式			
法定福利費		1	式			
笠木	アルトトップエース350	2.0	本			
小口蓋		2.0	個			
作図費		1	式			
取付工事費		1	式			
養生運搬費		1	式			

細目別内訳

建築主体工事		金属工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
諸経費		1	式			
法定福利費		1	式			
【骨壺棚】						
ステンレス骨壺棚	W2300×H2070×D300	4.0	基			
ステンレス骨壺棚	W2700×H2070×D600	6.0	基			
作図費		1	式			
取付工事費		1	式			
養生運搬費		1	式			
諸経費		1	式			
法定福利費		1	式			
【花立】						
花立用ステンレスBOX	450角 H150 SUS304 HL t1.5 加工品	2.0	台			
作図費		1	式			
取付工事費		1	式			
養生運搬費		1	式			

細目別内訳

建築主体工事		金属工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
諸経費		1	式			
法定福利費		1	式			
タラップ	φ16×400×300	13.0	箇所			
天井点検口	アルミ製 額縁タイプ 450角	5.0	箇所			
天井開口補強	19型 450×450	5.0	箇所			
床点検口	600角 SUSフロアハッチ ボルト固定式密閉型 (防水・防臭型)	2.0	箇所			
SUS巾木	h=60	10.8	m			
軽量鉄骨天井下地	19型 @300	51.8	m <sup>2</sup>			
軽量鉄骨壁下地	W50@300	31.4	m <sup>2</sup>			
計						

細目別内訳

建築主体工事		左官工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
<b>【墓地棟】</b>						
土間コンクリート 刷毛引き仕上げ		14.3	m2			
床コンクリート面 直均し仕上げ	金ごて	121	m2			
<b>【トイレ棟】</b>						
土間コンクリート 刷毛引き仕上げ		16.4	m2			
床コンクリート面 直均し仕上げ	金ごて	29.8	m2			
コンクリート面 打放し補修		42.4	m2			
計						

細目別内訳

建築主体工事		塗装工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
<b>【墓地棟】</b>						
撥水材塗装	クリアー仕上	73.7	m2			
撥水材塗装	素地ごしらえ A種 建築用下地調整剤	73.7	m2			
EP-G塗装	天井ボード面	42.9	m2			
EP-G塗装	素地ごしらえ A種	42.9	m2			
<b>【トイレ棟】</b>						
打放しコンクリート用塗装	コンクリート打放し保護工法 オール水性・クリアー仕上	64.6	m2			
撥水材塗装	クリアー仕上	42.4	m2			
撥水材塗装	素地ごしらえ A種 建築用下地調整剤	42.4	m2			
EP-G塗装	天井ボード面	8.8	m2			
EP-G塗装	素地ごしらえ A種	8.8	m2			
エポキシ樹脂塗床	防滑仕上げt=1.2	4.5	m2			
計						

細目別内訳

建築主体工事		内装工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
<b>【墓地棟】</b>						
アルミ廻り縁	目透し	30.2	m			
石こうボード張り	t=9.5	42.9	m <sup>2</sup>			
断熱材張り	ポリスチレンフォーム板2種 t=50	71.0	m <sup>2</sup>			
<b>【トイレ棟】</b>						
アルミ廻り縁	目透し	21.3	m			
石こうボード張り	t=9.5	8.8	m <sup>2</sup>			
断熱材吹付	硬質ウレタンフォーム 難燃 A種1H t=30	38.9	m <sup>2</sup>			
断熱材張り	ポリスチレンフォーム板2種 t=50	34.1	m <sup>2</sup>			
完全耐水合板	t=5.5	31.4	m <sup>2</sup>			
化粧ケイ酸カルシウム板	t=6	31.4	m <sup>2</sup>			
計						

細目別内訳

建築主体工事		外構工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
車道部アスファルト舗装	アスファルト混合物t=50mm プライムコート PK-3 路盤 RC-40 t=150mm	175	m2			
	不陸整生共 材工共					
白線	溶融式	79.2	m			
路面シート	パーキングパーミット 障がい者等優先区画	2.0	箇所			
白玉砂利敷	t=50mm 材工共	145	m2			
防草シート	不織布 砂利下	145	m2			
重機回送費		1	式			
法定福利費		1	式			
コンクリート縁石	W600×H120×D120mm 材工共	72.0	m			
ブロック車止め	W600×H110×D135mm アスファルト工法用 プレート付	12.0	個			
インターロッキング	インターロッキングブロック t=60mm 砂 t=30mm 路盤 RC-40 t=100mm 材工共	11.0	m2			
【フェンス工事】						
フェンス	H=1200mm 参考型番：A1200-MS	28.0	m			
フェンス設置費	充填モルタル共	28.0	m			
沓石設置	W180×H450×D180mm 材工共	15.0	個			



細目別内訳

建築主体工事		その他工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
<b>【墓地棟】</b>						
線香立	白御影石	1.0	基			
線香皿	Nステンレス製 180×180	2.0	基			
花立	白御影石 W150×H200×D150	2.0	基			
花立	中入りツガ付花立 69丸	2.0	基			
花立	中入りツガ付花立 59丸	18.0	基			
運搬費		1	式			
<b>【トイレ棟】</b>						
ピクトサイン	平付型 200角 表示板：SUS304 t0.5 材工共	2.0	箇所			
<b>【外水道】</b>						
グレーチング	995*400 細目 ボルト固定式	2.0	箇所			
<b>【芳名掛】</b>						
芳名プレート	黒御影石 W30×H150×t20mm	405	枚			
計						

共通仮設費費（積上げ）明細

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ラフタークレーン	20 t オペレーター共	3.0	日			
シート張り	H=2.0m 6カ月	58.0	m			
キャスターゲート	W=3.0m、H=1.8m 6ヶ月	1.0	ヶ所			
SWS試験	GL-10m以内10測点	30.0	m			
計						

科目別内訳

電気設備工事				
名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
電灯分岐設備工事	1	式		
コンセント分岐設備工事	1	式		
構内配電線路設備工事	1	式		
計				

細目別内訳

電気設備工事		電灯分岐設備工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電線	EM-EEF1.6mm-2C 管内	1.0	m			
電線	EM-EEF1.6mm-2C ころがし	93.0	m			
LED照明器具A	ダウンライト 軒天用 防雨防湿型 埋込穴75φ	26.0	箇所			
LED照明器具B	ダウンライト 埋込穴100φ	4.0	箇所			
人感センサー		3.0	箇所			
金属製丸型ボックス	25(22)3方出	3.0	個			
接地極 (銅覆銅棒打込式)	D種 10φ×1.0m	1.0	箇所			
スイッチ	5個用	1.0	個			
計						

細目別内訳

電気設備工事		コンセント分岐設備工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電線	EM-EEF2.0mm-3C 管内	29.0	m			
電線	EM-EEF2.0mm-3C ころがし	34.0	m			
電線管	G-16 露出	29.0	m			
コンセント	連用形2P15A×2 (接地極×2 接地端子×1付 一体形) 125V	9.0	個			
防水コンセント	2P15A×2 (抜止め 接地極×2 接地端子付) 125V	1.0	個			
計						

細目別内訳

電気設備工事		構内配電線路設備工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電線	EM-IE5.5 管内	2.0	m			
電線	EM-IE5.5 地中埋設	1.0	m			
電線	EM-CE5.5-3C 架空	5.0	m			
電線	EM-CE5.5-3C 管内	2.0	m			
電線管	FEP30 地中埋設 土工事含 1.4m	1	式			
支線	22mm2 一般 5m程度	1.0	箇所			
腕金	900mm	2.0	箇所			
プルボックス	SS200*200*100 SUS 0.2㎡未満/個	0.2	㎡			
分電盤	L-1	1.0	面			
分電盤	L-2	1.0	面			
紙ボイド	75φ 材	7.0	箇所			
スリーブ取付	壁 75~150mm 労	7.0	箇所			
計						

科目別内訳

機械設備工事				
名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
衛生器具設備工事	1	式		
給水設備工事	1	式		
排水設備工事	1	式		
暖房・換気設備工事	1	式		
計				

細目別内訳

機械設備工事		衛生器具設備工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
大便器 温水洗浄暖房便座	参考型番：CFS498BC 参考型番：TCF5534AU 材工共	1	組			
大便器 温水洗浄暖房便座	参考型番：CFS498BC 参考型番：TCF5534AE 材工共	1	組			
洗面器	参考型番：LSW-90AAP 材工共	2	組			
洗面器	参考型番：LSE870AP 材工共	1	組			
背もたれ	参考型番：EWC283CR 材工共	1	組			
紙巻器	参考型番：YH700AW 材工共	2	組			
L型手すり	参考型番：T112CL11 材工共	1	組			
はね上げ手すり(可動式)	参考型番：T112HK7R 材工共	1	組			
化粧鏡	参考型番：YMK50K 材工共	1	組			
化粧鏡	参考型番：YM3545FE 材工共	1	組			
計						

細目別内訳

機械設備工事		給水設備工事					
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	SGP-VB20A 便所	12	m				
水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管	HI-VP20A 地中	2	m				
水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管	HI-VP25A 地中	22	m				
地中埋設標	鉄製	3	箇所				
埋設シート	W400	24	m				
水抜栓	20A×300L	1	箇所				
吸気弁付止水栓 水抜栓	S-VL-13相当 15A	2	箇所				
給水管分岐接続	HI-VP25A 地中	1	箇所				
不凍水栓柱	参考型番：D-34M-2013120 材工共	3	個				
仕切弁	GV-25A	1	箇所				
弁柵		1	箇所				
根切り		8	m <sup>3</sup>				
サンドクッション砂		2	m <sup>3</sup>				
埋戻し	発生土	5	m <sup>3</sup>				
残土処分	場内敷き均し	2	m <sup>3</sup>				

細目別内訳

機械設備工事		給水設備工事					
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
スリーブ工事	補強筋共	1	式				
計							

細目別内訳

機械設備工事		排水設備工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
硬質ポリ塩化ビニル管	VP40A 便所	6	m			
硬質ポリ塩化ビニル管	VP50A 便所	4	m			
硬質ポリ塩化ビニル管	VP50A 地中	1	m			
硬質ポリ塩化ビニル管	VP75A 便所	3	m			
硬質ポリ塩化ビニル管	VP100A 便所	2	m			
硬質ポリ塩化ビニル管	VP100A 地中	12	m			
床上掃除口	COA50	1	箇所			
床上掃除口	COA100	1	箇所			
排水金物	P型 床排水トラップT3A	2	箇所			
小口径インバート桧 ①	UT 100×50-150 材工共	1	組			
小口径インバート桧 ②	ST 100-150 材工共	1	組			
小口径インバート桧 ③	ST 100-150 材工共	1	組			
根切り		14	m <sup>3</sup>			
サンドクッション砂		4	m <sup>3</sup>			
埋戻し	発生土	10	m <sup>3</sup>			

細目別内訳

機械設備工事		排水設備工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
残土処分	場外敷き均し	4	m <sup>3</sup>			
スリーブ工事	補強筋共	1	式			
【雨水排水】						
雨水浸透枳	300×300×600 h 残土場内敷き均し	9	箇所			
硬質ポリ塩化ビニル管	VP100A 地中	9	m			
計						

細目別内訳

機械設備工事		暖房・換気設備工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
パネルヒーター	参考型番：NXS-500 材工共	2	ヶ所			
換気扇	参考型番：V-08KLD4 材工共	3	ヶ所			
換気扇	参考型番：V-12PLD8 材工共	2	ヶ所			
ベントキャップ	参考型番：P-13YSMQ3-BL 材工共	4	ヶ所			
ベントキャップ	参考型番：P-18YSMQ3-BL 材工共	4	ヶ所			
スリーブ工事	補強筋共	1	式			
計						