

道路舗装工事(上丸子石井線)

数 量 計 算 表							
工 種	種 別	細 別	規 格	計 算		数 量	摘 要
撤去工	舗装版切断		As舗装版 t=平均8cm	展開図(3)より	145.7	150 m	
	舗装版破碎		As舗装版 t=平均8cm	舗装面積計算表より	6930.4	6930 m2	
	殻運搬		舗装版破碎 L=10.1km	6930.4*0.08	554.4	554 m3	
	処分費		As殻 (株)塩沢産業 東部工場	554.4*2.35	1302.8	1303 t	
舗装工	不陸整正		M-25 平均t=3cm	舗装面積計算表より	6930.4	6930 m2	
	表層		再生密粒度As20F t=5cm	同上	6930.4	6930 m2	
	薄層カラー舗装工		樹脂モルタル舗装工 6mm以下	展開図(1)より 5.0*2.5+5.0*2.0	22.5	23 m2	
区画線設置工	区画線設置	外側線 ペイント式	実線 15cm 全ての費用	展開図(3)より	2166.0	2170 m	
	区画線設置	停止線・横断歩道 溶融式	ゼブラ 45cm 全ての費用	展開図(3)より 22.4+33.0	55.4	55 m	
	区画線設置	ダイヤモンド 溶融式	記号 15cm換算 全ての費用	展開図(3)より	110.0	110 m	
安全費	交通誘導警備員B			6*23	138.0	138 人・日	