

数量総括表				
工種	種別	細別	単位	数量備考
テニスコート整備工事(4期)				
	・公園整備工			
	・・駐車場舗装工			
	不陸整正			
		図面より 446.8+2305.84	m ²	2750 2752.6
	下層路盤：車道			
	RC-40 t=20cm	図面より 2305.8-(61.9+62.3)*(12.5-11.3)/2	m ²	2230 2231.3
	上層路盤：車道			
	M-40 t=15cm	2231.3	m ²	2230 2231.3
	表層：車道			
	再生密粒度As20F t=5cm	図面より 2305.8	m ²	2310 2305.8
	表層工：歩道			
	再生細粒度As13 t=3cm	図面より 446.8	m ²	447 446.8
	・・区画線工			
	・・・駐車場区画線工			
	区画線工：実線			
	溶融15cm(機・労)	区画線工 設計数量書より 1000	m	1000 1000
	区画線工：実線			
	溶融15cm(材料費)	図面より 363+149+99.5+41.5+35.4+45.2+37.1+70.4+49.9+43.2+36.1	m	970 970.3
	・・撤去工			
	舗装版切断			
		図面より 61.9+1.74*((10/2+1)*3)+(12.4/2+1))+2.1*(9/3+1)	m	110 114.5
	舗装版破碎			
		図面より 61.9*0.5+0.37*((10/2+1)*3)+(12.4/2+1))+0.54*(9/3+1)	m ²	42 42.4
	構造物とりこわし			
		図面より 0.036*5*2	m ³	0.4 0.36
	殻運搬			
	As殻	図面より 42.4*0.03	m ³	1 1.3
	殻運搬			
	Co塊	0.36	m ³	0.4 0.36
処分費				
	処分費			
	AS殻	1.3*2.35	t	3 3.1

数量総括表					
工種	種別	細別	単位	数量	備考
	処分費				
	Co	0.36*2.35	t	1	0.8
	・・土工				
	土砂等運搬				
		図面より $(0.18*((10/2+1)*3)+(12.4/2+1))+0.26*(9/3+1)-(0.06*((10/2+1)*3)+(12.4/2+1))+0.08*(9/3+1)/0.9$	m ³	4	3.6
	整地				
		3.6	m ³	4	3.6
	・・舗装工				
	不陸整正				
		図面より $0.34*((10/2+1)*3)+(12.4/2+1)+0.45*(9/3+1)$	m ²	10	10.4
	下層路盤：歩道				
	RC-40 t=15cm	10.4	m ²	10	10.4
	上層路盤：歩道				
	RC-40 t=10cm	10.4	m ²	10	10.4
	表層工：歩道				
	再生細粒度As13 t=3cm	10.4	m ²	10	10.4
	・・付属施設工				
	メッシュフェンス設置工				
		図面より $10.0*3+12.4$	m	42	42.4
	転落防止柵設置工				
		図面より9.0	m	9	9.0
	手すり設置工				
		図面より4.0*2	m	8	8.0
	観客席塗装工				
		図面より $84.1+119.2$	m ²	203	203.3
	観客席階段塗装工				
		図面より 15.5	m ²	16	15.5
	ソーラーライト設置工				
		図面より2.0	基	2	2.0
	* 機器費 *				
	ソーラーライト				
		図面より2.0	台	2	2.0
	* 機器管理費 *				
	機器管理費				
		本工事の全機器費総計より率算出	%	18.22	