数 量 総 括 表

工 種	種 別	細 別	規 格	計 算 式	数 量
舗装版取こわし工	舗装版切断	As舗装版	15cm以下	$6.8+6.5+5.7+1.5+7.0+17.0+387.5$	432.0 430 m
	舗装版破碎	As舗装版	15cm以下	面積計算表より	2960.8 2960 m ²
	殻運搬	As殻	平均5cm L=22.0km以下	$2960.8*0.05$	148.0 148 m ³
	処分費	As殻	(株)塩沢産業 東部工場	$148.0*2.35$	347.8 348 t
舗装工	不陸整正	補足材あり	M-25 t=3cm(平均)	面積計算表より	2960.8 2960 m ²
	表層	車道舗装 3.0m超	再生密粒度As20F t=5cm	同上	2960.8 2960 m ²
	アスカーブ	155cm2以上175cm2未満	再生 細粒度(13)	展開図より	10.0 10 m
区画線設置工	区画線設置 機・労のみ	ペイント式 実線15cm	両側 外側線		1045.0 1045 m
	区画線設置 材のみ	ペイント式 実線15cm	両側 外側線	$387.5*2-11.5-61.5-17.0$	685.0 685 m
	区画線設置 機・労のみ	ペイント式 破線15cm	中央線・外側線		343.0 343 m
	区画線設置 材のみ	ペイント式 破線15cm	中央線・外側線	$387.5/2+31.0$	224.8 225 m
	区画線設置 機・労のみ	溶融式 45cm	停止線		7.0 7 m
	区画線設置 材のみ	溶融式 45cm	停止線		4.3 4 m
安全費	交通誘導員B			4人*12日	48.0 48 人・日