

|                                                                                                                                   |  |    |  |    |  |     |  |                                                                                                                                                                                      |  |  |  |          |  |  |  |          |             |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----|--|----|--|-----|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|----------|--|--|--|----------|-------------|--|
| 工事番号                                                                                                                              |  |    |  |    |  |     |  |                                                                                                                                                                                      |  |  |  |          |  |  |  | (様式 - 1) |             |  |
| 課長                                                                                                                                |  | 係長 |  | 照査 |  | 設計者 |  |                                                                                                                                                                                      |  |  |  |          |  |  |  |          |             |  |
| 令和 7 年度 道路舗装工事                                                                                                                    |  |    |  |    |  |     |  |                                                                                                                                                                                      |  |  |  |          |  |  |  |          | 閲覧設計書       |  |
| 横山仁古田線・川西地区                                                                                                                       |  |    |  |    |  |     |  |                                                                                                                                                                                      |  |  |  |          |  |  |  |          | 上田市仁古田（仁古田） |  |
| 設 計 大 要                                                                                                                           |  |    |  |    |  |     |  | 施 工 方 法                                                                                                                                                                              |  |  |  |          |  |  |  |          |             |  |
| 舗装打替工 L=440.0m W=4.8～7.6m<br>表層工(再生密粒度As20F t=5cm) A=2380m2<br>不陸整正(補足材(M-25) 平均t=3cm) A=2380m2<br>区画線設置工(ペイント式 実線 白 15cm) L=880m |  |    |  |    |  |     |  | 施 工 期 間                                                                                                                                                                              |  |  |  | 日間       |  |  |  |          |             |  |
|                                                                                                                                   |  |    |  |    |  |     |  | 起工予定年月日                                                                                                                                                                              |  |  |  | 令和 年 月 日 |  |  |  |          |             |  |
|                                                                                                                                   |  |    |  |    |  |     |  | 竣工予定年月日                                                                                                                                                                              |  |  |  | 令和 年 月 日 |  |  |  |          |             |  |
|                                                                                                                                   |  |    |  |    |  |     |  | 契約保証方法                                                                                                                                                                               |  |  |  | 金銭的保証    |  |  |  |          |             |  |
|                                                                                                                                   |  |    |  |    |  |     |  | ・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。<br>・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m3、掛m2、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合は除きます。 |  |  |  |          |  |  |  |          |             |  |

# 総括情報表

頁0-0002

|                                                                                                      |                                                                                                           |  |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|
| 適用単価地区<br>実施設計単価表等の適用日                                                                               | 41 2 東信（ 2 ）<br>07.06.01                                                                                  |  |       |
| 資材等の単価の出典                                                                                            | 建設物価・積算資料 当年 6 月号<br>土木コスト情報・土木施工単価 当年春号                                                                  |  |       |
|                                                                                                      | 当 世 代                                                                                                     |  | 前 世 代 |
| 前払率（％）<br>消費税率（％）<br>工種<br>施工地域区分(共通仮設)<br>施工地域区分(現場管理)<br>現場環境改善費率計上分<br>契約保証方法<br>豪雪割増<br>週休 2 日補正 | 40<br>10 %<br>06 舗装<br>03 一般交通影響有り(2)-1<br>03 一般交通影響有り(2)-1<br>03 計上なし<br>01 金銭的保証<br>02 豪雪割増無し<br>07 月単位 |  |       |
|                                                                                                      | これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象とはなりませんのでご理解願います。                                                               |  |       |

(工事費内訳書)

# \*\*\*本工事費\*\*\*

頁0-0003

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など                                      | 数     | 量 | 単 | 位 | 単 | 価 | 金 | 額 | 備  | 考          |
|---------------------------------------------------------|-------|---|---|---|---|---|---|---|----|------------|
| ***本工事費***                                              |       |   |   |   |   |   |   |   |    |            |
|                                                         |       |   |   |   |   |   |   |   |    |            |
| 舗装打替工                                                   |       |   |   |   |   |   |   |   |    |            |
|                                                         |       |   |   |   |   |   |   |   |    |            |
| 構造物撤去工                                                  |       |   |   |   |   |   |   |   |    |            |
|                                                         |       |   |   |   |   |   |   |   |    |            |
| 舗装版切断<br>アスファルト舗装版<br>15cm以下                            |       |   |   |   |   |   |   |   |    |            |
|                                                         | 56    |   | m |   |   |   |   |   | 施工 | 第0 -0001号表 |
| 舗装版破碎<br>アスファルト舗装版<br>障害等なし                             |       |   |   |   |   |   |   |   |    |            |
|                                                         | 2,380 |   | m | 2 |   |   |   |   | 施工 | 第0 -0002号表 |
| 殻運搬<br>舗装版破碎 DID区間なし 6.5km以下<br>機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) |       |   |   |   |   |   |   |   |    |            |
|                                                         | 154   |   | m | 3 |   |   |   |   | 施工 | 第0 -0003号表 |
| *処分費等*                                                  |       |   |   |   |   |   |   |   |    |            |
|                                                         |       |   |   |   |   |   |   |   |    |            |
| 処分費                                                     |       |   |   |   |   |   |   |   |    |            |
|                                                         |       |   |   |   |   |   |   |   |    |            |
| (株)塩沢産業 上田工場                                            | 361   |   | t |   |   |   |   |   | 施工 | 第0 -0004号表 |
| 舗装工                                                     |       |   |   |   |   |   |   |   |    |            |
|                                                         |       |   |   |   |   |   |   |   |    |            |

# ＊ ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ ＊

( 工事費内訳書 )

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など                             | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考           |
|------------------------------------------------|-------|-----|-----|-----|---------------|
| 不陸整正<br>補足材料あり<br>29mm以上34mm未満                 | 2,380 | m 2 |     |     | 施工 第0 -0005号表 |
| 表層（車道・路肩部）<br>3.0m超<br>平均仕上り厚 5 0 mm           | 2,380 | m 2 |     |     | 施工 第0 -0006号表 |
| 区画線工                                           |       |     |     |     |               |
| 区画線設置 （機・労のみ）<br>ペイント式（車載式）<br>実線 1 5 c m      | 1,450 | m   |     |     | 施工 第0 -0007号表 |
| 区画線設置 （材料費のみ）<br>ペイント式（車載式）<br>実線 1 5 c m      | 880   | m   |     |     | 施工 第0 -0008号表 |
| 区画線設置 （機・労のみ）<br>熔融式（手動）<br>矢印・記号・文字 1 5 c m換算 | 7     | m   |     |     | 施工 第0 -0009号表 |
| 区画線設置 （材料費のみ）<br>熔融式（手動）<br>矢印・記号・文字 1 5 c m換算 | 4     | m   |     |     | 施工 第0 -0010号表 |
| ＊ ＊ 直接工事費 ＊ ＊                                  |       |     |     |     |               |
| ＊ ＊ 共通仮設費率計算額 ＊ ＊                              |       |     |     |     |               |

( 工事費内訳書 )

\*\*\* 本工事費 \*\*\*

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など      | 数 | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-------------------------|---|---|-----|-----|-----|-----|
| ** 共通仮設費計 **            |   |   |     |     |     |     |
|                         |   |   |     |     |     |     |
| ** 純工事費 **              |   |   |     |     |     |     |
|                         |   |   |     |     |     |     |
| ** 現場管理費 **             |   |   |     |     |     |     |
|                         |   |   |     |     |     |     |
| ** 工事原価 **              |   |   |     |     |     |     |
|                         |   |   |     |     |     |     |
| * 一般管理費等 *              |   |   |     |     |     |     |
|                         |   |   |     |     |     |     |
| ** 工事価格計 **             |   |   |     |     |     |     |
|                         |   |   |     |     |     |     |
| ** 消費税等相当額計 **          |   |   |     |     |     |     |
|                         |   |   |     |     |     |     |
| ** 工事費計 **              |   |   |     |     |     |     |
|                         |   |   |     |     |     |     |
| ( 参考 ) 予定価格に占める法定福利費概算額 |   |   |     |     |     |     |
|                         |   |   |     |     |     |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0006

舗装版切断  
アスファルト舗装版  
機械構成比：

労務構成比：

15cm以下

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0001号表

1  
標準単価：

m 当り

| 代 表 機 労 材 規 格                                         | 構成比 | 単 位 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                       | 単価(東京地区) | 備 考 |
|-------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-------------------------------------------|----------|-----|
| コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]<br>超低騒音 切削深 2 0 c m級 B径 5 6 c m |     | 供用日 |     | コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]<br>超低騒音             |          |     |
| 特殊作業員                                                 |     | 人   |     | 特殊作業員                                     |          |     |
| 土木一般世話役                                               |     | 人   |     | 土木一般世話役                                   |          |     |
| 普通作業員                                                 |     | 人   |     | 普通作業員                                     |          |     |
| ブレード (コンクリートカッタ)<br>径 1 8 インチ ( 4 5 c m )             |     | 枚   |     | ブレード (コンクリートカッタ)<br>径 1 8 インチ ( 4 5 c m ) |          |     |
| ガソリン<br>レギュラー スタンド                                    |     | L   |     | ガソリン<br>レギュラー スタンド                        |          |     |

# 施工内訳表

頁0-0007

舗装版切断  
アスファルト舗装版  
機械構成比：

15cm以下

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0001号表

1  
標準単価：

m 当り

| 代 表 機 労 材 規 格                        | 構成比 | 単 位 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考 |
|--------------------------------------|-----|-----|-----|---------------------|----------|-----|
| 積算単価                                 |     | 式   |     | 積算単価                |          |     |
| *** 単位当り ***                         |     |     |     |                     |          |     |
| 舗装版種別：アスファルト舗装版<br>豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ |     |     |     | アスファルト舗装版厚：15cm以下   |          |     |
|                                      |     |     |     |                     |          |     |
|                                      |     |     |     |                     |          |     |
|                                      |     |     |     |                     |          |     |
|                                      |     |     |     |                     |          |     |

# 施工内訳表

頁0-0008

舗装版破碎  
アスファルト舗装版  
機械構成比：

障害等なし

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0002号表

1  
標準単価：

m 2 当り

| 代 表 機 労 材 規 格                                             | 構成比 | 単 位 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)      | 単価(東京地区) | 備 考 |
|-----------------------------------------------------------|-----|-----|-----|--------------------------|----------|-----|
| バックホウ [ クローラ・後方超小旋回 ] 賃料<br>～ 超低・～ 排ガス 3 次 山積 0 . 4 5 m 3 |     | 日   |     | バックホウ [ クローラ・後方超小旋回 ] 賃料 |          |     |
| 土木一般世話役                                                   |     | 人   |     | 土木一般世話役                  |          |     |
| 運転手 ( 特殊 )                                                |     | 人   |     | 運転手 ( 特殊 )               |          |     |
| 普通作業員                                                     |     | 人   |     | 普通作業員                    |          |     |
| 軽油<br>小型ロ - リ - パトロール給油                                   |     | L   |     | 軽油<br>パトロール給油            |          |     |
| 積算単価                                                      |     | 式   |     | 積算単価                     |          |     |

施 工 内 訳 表

頁0-0009

舗装版破碎  
アスファルト舗装版  
機械構成比：

障害等なし

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0002号表

1  
標準単価：

m 2 当り

| 代 表 機 労 材 規 格                                        | 構成比 | 単 位 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                              | 単価(東京地区) | 備 考 |
|------------------------------------------------------|-----|-----|-----|--------------------------------------------------|----------|-----|
| *** 単位当り ***                                         |     |     |     |                                                  |          |     |
| 舗装版種別：アスファルト舗装版<br>騒音振動対策：騒音振動対策不要<br>積込作業の有無：積込作業あり |     |     |     | 障害等の有無：障害等なし<br>舗装版厚：15cm以下<br>豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ |          |     |
|                                                      |     |     |     |                                                  |          |     |
|                                                      |     |     |     |                                                  |          |     |
|                                                      |     |     |     |                                                  |          |     |
|                                                      |     |     |     |                                                  |          |     |
|                                                      |     |     |     |                                                  |          |     |

# 施工内訳表

頁0-0010

殻運搬

舗装版破碎 DID区間なし 6.5km以下

機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)

施工 第0 -0003号表

標準単価:

1 m 3 当り

機械構成比: 労務構成比:

材料構成比: 市場単価構成比:

| 代表機材規格                                                  | 構成比 | 単位  | 単価 | 代表機材規格(東京地区)                                     | 単価(東京地区) | 備考 |
|---------------------------------------------------------|-----|-----|----|--------------------------------------------------|----------|----|
| ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]<br>10 t 積級                      |     | 供用日 |    | ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]                          |          |    |
| 運転手 (一般)                                                |     | 人   |    | 運転手 (一般)                                         |          |    |
| 軽油<br>小型ロ - リ - パトロール給油                                 |     | L   |    | 軽油<br>パトロール給油                                    |          |    |
| 積算単価                                                    |     | 式   |    | 積算単価                                             |          |    |
| *** 単位当り ***                                            |     |     |    |                                                  |          |    |
| 殻発生作業: 舗装版破碎<br>DID区間の有無: DID区間なし<br>豪雪割増: 豪雪割増 工種条件と同じ |     |     |    | 積込工法区分: 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)<br>運搬距離: 6.5km以下 |          |    |

処分費

施 工 内 訳 表

(株)塩沢産業 上田工場 施工 第0 -0004号表

100 t 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量     | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------|---------|-----|-----|-----|-----|
| 処分費           | 100.000 | t   |     |     |     |
| *** 合 計 ***   | 100     | t   |     |     |     |
| *** 単位当り ***  | 1       | t   |     |     |     |
| 処分費（円 / t）：   |         |     |     |     |     |
|               |         |     |     |     |     |
|               |         |     |     |     |     |
|               |         |     |     |     |     |
|               |         |     |     |     |     |
|               |         |     |     |     |     |
|               |         |     |     |     |     |
|               |         |     |     |     |     |
|               |         |     |     |     |     |

# 施工内訳表

頁0-0012

不陸整正  
補足材料あり  
機械構成比：

労務構成比：

29mm以上34mm未満

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0005号表

1  
標準単価：

m 2 当り

| 代 表 機 労 材 規 格                      | 構成比 | 単 位 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)   | 単価(東京地区) | 備 考 |
|------------------------------------|-----|-----|-----|-----------------------|----------|-----|
| モータグレーダ[土工用]<br>排ガス2次 ブレード幅3 . 1 m |     | 供用日 |     | モータグレーダ[土工用]<br>排ガス2次 |          |     |
| ロードローラ[マカダム]<br>排ガス2次 運転質量10 t     |     | 供用日 |     | ロードローラ[マカダム]<br>排ガス2次 |          |     |
| タイヤローラ賃料<br>～超低・～排ガス3次 質量8～20 t    |     | 日   |     | タイヤローラ賃料              |          |     |
| 運転手(特殊)                            |     | 人   |     | 運転手(特殊)               |          |     |
| 特殊作業員                              |     | 人   |     | 特殊作業員                 |          |     |
| 普通作業員                              |     | 人   |     | 普通作業員                 |          |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0013

不陸整正  
補足材料あり  
機械構成比：

労務構成比：

29mm以上34mm未満

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0005号表

1  
標準単価：

m 2 当り

| 代 表 機 労 材 規 格                         | 構成比 | 単 位 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                        | 単価(東京地区) | 備 考 |
|---------------------------------------|-----|-----|-----|--------------------------------------------|----------|-----|
| 土木一般世話役                               |     | 人   |     | 土木一般世話役                                    |          |     |
| 粒調碎石 2 5 mm以下                         |     | m 3 |     | 再生クラッシュラン<br>R C - 4 0                     |          |     |
| 軽油<br>小型ロ - リ - パトロール給油               |     | L   |     | 軽油<br>パトロール給油                              |          |     |
| 積算単価                                  |     | 式   |     | 積算単価                                       |          |     |
| *** 単位当り ***                          |     |     |     |                                            |          |     |
| 補足材料の有無：補足材料あり<br>補足材料：粒度調整碎石 M - 2 5 |     |     |     | 補足材料平均厚さ：29mm以上34mm未満<br>豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ |          |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0014

表層（車道・路肩部）

3.0m超

平均仕上り厚 5 0 mm

施工 第0 -0006号表

1

m 2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格                                              | 構成比 | 単 位 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)      | 単価(東京地区) | 備 考 |
|------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|--------------------------|----------|-----|
| アスファルトフィニッシャ [ ホイール ] 賃料<br>～ 低騒・～ 排ガス2014 舗装幅 2 . 3 ～ 6 m |     | 日   |     | アスファルトフィニッシャ [ ホイール ] 賃料 |          |     |
| タイヤローラ賃料<br>～ 超低・～ 排ガス3次 質量 8 ～ 2 0 t                      |     | 日   |     | タイヤローラ賃料                 |          |     |
| ロードローラ [ マカダム ] 賃料<br>～ 超低・～ 排ガス2次 質量 1 0 ～ 1 2 t          |     | 日   |     | ロードローラ [ マカダム ] 賃料       |          |     |
| 普通作業員                                                      |     | 人   |     | 普通作業員                    |          |     |
| 運転手（特殊）                                                    |     | 人   |     | 運転手（特殊）                  |          |     |
| 特殊作業員                                                      |     | 人   |     | 特殊作業員                    |          |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0015

表層（車道・路肩部）

3.0m超

平均仕上り厚 5 0 mm

施工 第0 -0006号表

1

m 2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格                               | 構成比 | 単 位 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)          | 単価(東京地区) | 備 考 |
|---------------------------------------------|-----|-----|-----|------------------------------|----------|-----|
| 土木一般世話役                                     |     | 人   |     | 土木一般世話役                      |          |     |
| 再生アスファルト混合物<br>密粒度（ 2 0 F ） [ 再生材 混入率50%以下] |     | t   |     | アスファルト混合物<br>密粒度（ 2 0 ）      |          |     |
| アスファルト乳剤<br>P K - 3 プライムコート用                |     | L   |     | アスファルト乳剤<br>P K - 3 プライムコート用 |          |     |
| 軽油<br>小型ロ - リ - パトロール給油                     |     | L   |     | 軽油<br>パトロール給油                |          |     |
| 積算単価                                        |     | 式   |     | 積算単価                         |          |     |
| *** 単位当り ***                                |     |     |     |                              |          |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0016

表層（車道・路肩部）

施工 第0 -0006号表

3.0m超 平均仕上り厚 5 0 mm 1 m 2 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格                                                                                        | 構成比 | 単 位 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                                                                  | 単価(東京地区) | 備 考 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|
| 平均幅員：3.0m超<br>標準締固め後密度：2.35t/m3<br>材料：再生 密粒度（ 2 0 F ）<br>アスファルト混合物小型車割増：小型車割増なし<br>豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ |     |     |     | 1層当り平均仕上り厚(mm)：50<br>瀝青材料種類：ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ<br>瀝青材料種類：ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3<br>アスファルト混合物夜間割増：夜間割増なし |          |     |
|                                                                                                      |     |     |     |                                                                                      |          |     |
|                                                                                                      |     |     |     |                                                                                      |          |     |
|                                                                                                      |     |     |     |                                                                                      |          |     |
|                                                                                                      |     |     |     |                                                                                      |          |     |
|                                                                                                      |     |     |     |                                                                                      |          |     |
|                                                                                                      |     |     |     |                                                                                      |          |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0017

区画線設置（機・労のみ）

施工 第0 -0007号表

ペイント式（車載式）

実線 1 5 c m

1000

m 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                                             | 数 量       | 単 位 | 単 価                                                                                 | 金 額 | 備 考 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| 区画線設置（ペイント式・車載式）<br>豪雪無 実線 1 5 c m 制約無 昼間                                                 | 1,000.000 | m   |                                                                                     |     |     |
| 諸雑費                                                                                       | 1         | 式   |                                                                                     |     |     |
| *** 合 計 ***                                                                               | 1,000     | m   |                                                                                     |     |     |
| *** 単位当り ***                                                                              | 1         | m   |                                                                                     |     |     |
| 施工区分：ペイント式（車載式）<br>塗料規格（ペイント式）：加熱（溶剤型）白<br>夜間作業の有無：夜間作業（2 0 時～6 時）なし<br>豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ |           |     | 規格・仕様（ペイント式）：実線 1 5 c m<br>施工区間：供用区間<br>時間的制約の有無：時間的制約なし<br>費用の内訳：機械費，労務費のみ（1 日未満用） |     |     |
|                                                                                           |           |     |                                                                                     |     |     |
|                                                                                           |           |     |                                                                                     |     |     |
|                                                                                           |           |     |                                                                                     |     |     |
|                                                                                           |           |     |                                                                                     |     |     |
|                                                                                           |           |     |                                                                                     |     |     |
|                                                                                           |           |     |                                                                                     |     |     |
|                                                                                           |           |     |                                                                                     |     |     |
|                                                                                           |           |     |                                                                                     |     |     |

施 工 内 訳 表

区画線設置（材料費のみ）

施工 第0 -0008号表

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                                          | 数 量    | 単 位 | 単 価                                                                         | 金 額 | 備 考     |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----------------------------------------------------------------------------|-----|---------|
| ペイント式（車載式）<br>トラフィックペイント（加熱型）<br>2種B 溶剤型 白                                             |        | L   |                                                                             |     |         |
| ガラスビーズ<br>J I S R 3 3 0 1 1号                                                           | 59.000 | k g |                                                                             |     |         |
| 軽油<br>小型口 - リ - パトロール給油                                                                |        | L   |                                                                             |     |         |
| 諸雑費                                                                                    |        | %   |                                                                             |     | (材) × 率 |
| *** 合 計 ***                                                                            | 1,000  | m   |                                                                             |     |         |
| *** 単位当り ***                                                                           | 1      | m   |                                                                             |     |         |
| 施工区分：ペイント式（車載式）<br>塗料規格（ペイント式）：加熱（溶剤型）白<br>夜間作業の有無：夜間作業（20時～6時）なし<br>豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ |        |     | 規格・仕様（ペイント式）：実線 15cm<br>施工区間：供用区間<br>時間的制約の有無：時間的制約なし<br>費用の内訳：材料費のみ（1日未満用） |     |         |
|                                                                                        |        |     |                                                                             |     |         |
|                                                                                        |        |     |                                                                             |     |         |
|                                                                                        |        |     |                                                                             |     |         |
|                                                                                        |        |     |                                                                             |     |         |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0019

区画線設置（機・労のみ）

施工 第0 -0009号表

溶融式（手動）

矢印・記号・文字 1 5 c m換算

1000

m 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                       | 数 量       | 単 位 | 単 価                                                                  | 金 額 | 備 考 |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|-----|----------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| 区画線設置（溶融式・手動）<br>豪雪無 矢印等 1 5 c m換算 制約無 昼間                           | 1,200.000 | m   |                                                                      |     |     |
| 諸雑費                                                                 | 1         | 式   |                                                                      |     |     |
| *** 合 計 ***                                                         | 1,000     | m   |                                                                      |     |     |
| *** 単位当り ***                                                        | 1         | m   |                                                                      |     |     |
| 施工区分：溶融式（手動）<br>塗料規格（溶融式）：ビーズ含有量 1 5 ～ 1 8 % 白<br>プライマー規格：アスファルト舗装用 |           |     | 規格・仕様（溶融式）：矢印・記号・文字 1 5 c m換算<br>塗布厚：塗布厚 1 . 5 mm<br>舗装種別：排水性舗装でない場合 |     |     |
| 施工区間：供用区間<br>時間的制約の有無：時間的制約なし<br>費用の内訳：機械費，労務費のみ（1日未満用）             |           |     | 夜間作業の有無：夜間作業（2 0 時～6 時）なし<br>豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ                       |     |     |
|                                                                     |           |     |                                                                      |     |     |
|                                                                     |           |     |                                                                      |     |     |
|                                                                     |           |     |                                                                      |     |     |
|                                                                     |           |     |                                                                      |     |     |
|                                                                     |           |     |                                                                      |     |     |
|                                                                     |           |     |                                                                      |     |     |

# 施 工 内 訳 表

区画線設置（材料費のみ）

施工 第0 -0010号表

溶融式（手動）

矢印・記号・文字 1 5 c m換算

1000 m 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                       | 数 量     | 単 位 | 単 価                                                                   | 金 額 | 備 考     |
|---------------------------------------------------------------------|---------|-----|-----------------------------------------------------------------------|-----|---------|
| トラフィックペイント（溶融型）<br>3 種 1 号 ビーズ含有量 1 5 ～ 1 8 % 白                     | 684.000 | k g |                                                                       |     |         |
| ガラスビーズ<br>J I S R 3 3 0 1 1 号                                       | 30.000  | k g |                                                                       |     |         |
| 接着用プライマー<br>区画線用（トラフィックペイント接着用）                                     | 30.000  | k g |                                                                       |     |         |
| 軽油<br>小型ロ - リ - パトロール給油                                             |         | L   |                                                                       |     |         |
| 諸雑費                                                                 |         | %   |                                                                       |     | (材) × 率 |
| *** 合 計 ***                                                         | 1,000   | m   |                                                                       |     |         |
| *** 単位当り ***                                                        | 1       | m   |                                                                       |     |         |
| 施工区分：溶融式（手動）<br>塗料規格（溶融式）：ビーズ含有量 1 5 ～ 1 8 % 白<br>プライマー規格：アスファルト舗装用 |         |     | 規格・仕様（溶融式）：矢印・記号・文字 1 5 c m換算<br>塗布厚：塗布厚 1 . 5 m m<br>舗装種別：排水性舗装でない場合 |     |         |
| 施工区間：供用区間<br>時間的制約の有無：時間的制約なし<br>費用の内訳：材料費のみ（1日未満用）                 |         |     | 夜間作業の有無：夜間作業（2 0 時～6 時）なし<br>豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ                        |     |         |
|                                                                     |         |     |                                                                       |     |         |
|                                                                     |         |     |                                                                       |     |         |
|                                                                     |         |     |                                                                       |     |         |