

数 量 計 算 表

工 種	規 格	計	算	数 量
道路改良(補助)				
撤去工				
	構造物取壊し 鉄筋(二次製品)	撤去工集計表より	0.8	1 m ³
	殻運搬 Co有筋塊 DIDあり L=5.7km以下	撤去工集計表より	0.8	1 m ³
	舗装切断 15cm以下 As舗装	撤去工集計表より	24.0	20 m
	舗装版破碎 As	撤去工集計表より	22	20 m ²
	殻運搬 As殻 DIDあり L=6.0km以下	撤去工集計表より	0.9	1 m ³
処分費等				
	Co処分費 二次製品 (株)佐藤商会	撤去工集計表より	2.1	2 t
	As処分費 (株)塩沢産業	撤去工集計表より	2.1	2 t
道路土工				
	床掘	図面より 0.66*21.0	13.8	10 m ³
	碎石埋戻し RC40-0	図面より 0.27*21.0	5.8	10 m ³
	砂埋戻し コンクリート用砕砂	図面より 0.09*21.0	1.9	2 m ³
	土砂運搬 DIDあり L=7.0km以下	(13.8-5.8-1.9)/0.9	6.7	10 m ³
	残土処理 整地	6.7	6.7	10 m ³
小型水路工				
	基面整正	0.6*21.0	12.6	10 m ²
	U型側溝 300型*300*2000	道路平面図より	21.0	21 m
	蓋設置 UDスリット蓋300*2000	(21.0)/2-3	8.0	8 枚
	管理蓋設置 UDスリット蓋300*2000	(21.0)/10	2.1	3 枚
	歩車道境界ブロック設置 A種 両R 御影石L=1000	16.2	16.2	16 m
	歩車道境界ブロック設置 A種御影石 斜切りブロックL=600	0.6	0.6	1 m
	歩車道境界ブロック設置 A種御影石 乗入れブロックL=600	3.2	3.2	3 m
	歩車道境界ブロック設置 A種御影石 横断歩道用乗入ブロックL=600	3	3.0	3 m
	U型側溝脇基礎コンクリート	図面より 21.0	21.0	21 m
	交通誘導員B	3人体制	9	9 人・日

数 量 計 算 表

工 種	規 格	計	算	数 量
附帯工事費(補助)				
照明設置工				
	道路照明 基礎設置(街路灯) Co0.4m3		1	1 箇所
	道路照明 照明柱建柱 特殊品 H4.5m	照明柱支給	1	1 基
	道路照明 器具取付 街路灯 足元灯		1	1 台
	道路照明 器具取付 高所作業車 街路灯	高所作業車運転9.0時間/10台 照明器具支給	1	1 台
	波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設 FEP φ30	配管配線数量集計表より	20.2	20 m
	管内配線 ケーブル EMCE 3.5sq 3芯(フットライト)	配管配線数量集計表より	20.9	21 m
撤去工				
	舗装版切断	$3.8*2+15*2$	37.6	40 m
	舗装版破碎	$15*3.8$	57	60 m ²
	殻運搬 As殻 DIDあり L=6.0km以下	$57.0*0.05$	2.9	3 m ³
処分費				
	処分費 As殻	$2.9*2.35$	6.8	7 t
土工				
	掘削	$15*3.8*0.34+1.5*0.31*6+1*0.15*6+0.4*0.06*12$	24.5	30 m ³
	土砂運搬 DIDあり L=7.0km以下	24.5	24.5	30 m ³
	整地	24.5	24.5	30 m ³
景観整備工				
	客土材 植樹ます	$0.3*0.7*(14.2+3.0)$	3.6	4 m ³
	道路植栽工 低木 ドウダンツツジ	$((15-0.8)+(3.8-0.8))/0.4$	43.0	43 本
	道路植栽工 高木 ソメイヨシノ	1	1.0	1 本
	道路植栽工 支柱設置	1	1.0	1 本
	見切り材	$3.8-0.7+15$	18.1	18 m

数量計算表

工種	規格	計	算	数量
	根茎調整資材 防根・防竹シート	3.14+1.0	4.1	4 m
	根茎調整資材 防根・防竹テープ	1*2	2.0	2 m
舗装工				
	不陸整正	3.1*14.3-0.09*12	43.3	43 m2
	凍上抑制層 t=15cm	43.3	43.3	43 m2
	上層路盤工 t=10cm	43.3	43.3	43 m2
	インターロッキングブロック設置	43.3	43.3	43 m2
ファニチャー整備工				
	サークルベンチ EX-13925K2	6	6	6 基
	ベンチ設置手間	6	6	6 基
	ベンチ基礎		6	6 基
	パーゴラ基礎		6	6 箇所
	桁等購入費			
	パーゴラ SP002B-EM-00-RK	1	1	1 基
ベンチ基礎				
	基礎碎石	0.4*0.4*2	0.32	0.3 m2
	型枠	(0.3+0.3)*2*0.3*2	1.1	1 m2
	基礎コンクリート 18-8-40-BB	0.3*0.3*0.3*2	0.054	0.05 m3
パーゴラ基礎	基礎碎石	1.0*1.0	1	1 m2
	基礎コンクリート型枠	(0.9+0.9)*2*0.45	1.6	2 m2
	基礎コンクリート 18-8-40-BB	0.9*0.9*0.45	0.36	0.4 m3
	均しコンクリート型枠	(1.0+1.0)*2*0.05	0.2	0.2 m2
	均しコンクリート 18-8-25-BB	1.0*1.0*0.05	0.05	0.05 m3

数 量 計 算 表

工 種	規 格	計	算	数 量
単独事業費(単独)				
舗装工				
	不陸整正 補足材なし	0.6+0.6*21	25.2	25 m ²
	車道 再生密粒度As20F t=5cm	0.6*21	12.6	13 m ²
	歩道 再生密粒度As13F t=3cm	0.6*21	12.6	13 m ²
	交通誘導員	3人体制 1日	3	3 人・日