

年 度	課 長	係 長	照 査	担 当		【参考】
令和7年度						
工 事 名	自然運動公園総合体育館メインアリーナ防球ネット改修工事					
工事場所	上田市下之郷乙					
工事開始期限日 竣工期限	令和7年8月14日 令和7年11月10日					
工事概要	セパレーター防球ネット 2面 手動300kg型ウィンチハンドル操作型 ネット取外し式ポリエチレンネット(グリーン) 上部：100mm目 下部2m:25mm目(卓球目)					

自然運動公園総合体育館メインアリーナ防球ネット改修工事

参考内訳書

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直 接 工 事 費	1	式		
直接工事費計				
共 通 費				
I 共通仮設費	1	式		
II 現場管理費	1	式		
III 一般管理費	1	式		
共通費計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		
工事費	1	式		

工事種別内訳

[illegible]

科目別内訳

建築主体工事								
名	称	数	量	単位	金	額	備	考
直接仮設工事		1		式				
防球ネット工事		1		式				
計		1		式				

細目別内訳

建築主体工事		直接仮設工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
移動足場	3段 期間1ヵ月	1.0	台			
脚立足場	H=1.8m 並列 期間1ヵ月	14.0	m ²			
仕上げ養生	S造	339	m ²			
清掃・片付け	S造	339	m ²			
計						

細目別内訳

建築主体工事		防球ネット工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【南面】 セパレーター防球ネットA	手動300kg型ウィンチハンドル操作型(2基) ネット取外し式ポリエチレンネット(グリーン) 上部：100mm目 下部2m:25mm目(卓球目)	1	式			
【北面】 セパレーター防球ネットB	手動300kg型ウィンチハンドル操作型(2基) ネット取外し式ポリエチレンネット(グリーン) 上部：100mm目 下部2m:25mm目(卓球目)	1	式			
資材搬入及び据付工事費		1	式			
諸経費	法定福利費共	1	式			
計						