

数 量 計 算 書					塩田1工区（保野舞田6、八木沢1、下小島1号）		
工 種	種 別	細 別	規 格	計 算	単 位	数 量	摘 要
機械設備工							
	機械設備機器費			1	式	1	
		着脱式水中汚水ポンプ	φ 65×2.2kW	2	台	2	保野舞田6号
		着脱式水中汚水ポンプ	φ 65×1.5kW	1	台	1	八木沢1号
	機械設備材料費			1	式	1	
		空気抜き弁	20A SUS	2	個	2	八木沢1号
		空気抜き配管	20A SUS	2	個	2	八木沢1号
	機械設備一般労務費			1	式	1	
		設備機械工		人工集計表	人		
		普通作業員		人工集計表	人		
	機械設備据付労務費			1	式	1	
		機械設備据付工		人工集計表	人		

数 量 計 算 書				塩田1工区（保野舞田6、八木沢1、下小島1号）			
工 種	種 別	細 別	規 格	計 算	単 位	数 量	摘 要
電気設備工							
	電気設備機器費			1	式	1	
		制御盤	鋼板製屋外閉鎖自立型	W600×H1900×D500程度	1	面	1 保野舞田6号
		制御盤	鋼板製屋外閉鎖自立型	W600×H1900×D500程度	1	面	1 八木沢1号
		制御盤	鋼板製屋外閉鎖ポスト型	W700×H1300×D400程度	1	面	1 下小島1号
		引込開閉器盤	MCB含む	3	3	面	3 保野舞田6、八木沢1、下小島1
		監視通報装置	簡易集中監視型 親局 通信機器、付属機器他含む	1	1	台	1 八木沢1号
		監視通報装置	簡易集中監視型 子局 通信機器、付属機器他含む	2	2	台	2 保野舞田6号, 下小島1号
		フロートスイッチ	ケーブル13m	2+2	4	個	4 八木沢1号、下小島1号
		フロートスイッチ	ケーブル20m	2	2	個	2 保野舞田6号
		気泡式水位計	吐出口アッセン含む ケーブル20m	3	3	台	3 保野舞田6、八木沢1、下小島1
	電気設備一般労務費			1	式	1	
		電工		人工集計表	人		
	電気設備技術労務費			1	式	1	
		電気通信技術者		人工集計表	人		

数 量 計 算 書					塩田1工区（保野舞田6、八木沢1、下小島1号）		
工 種	種 別	細 別	規 格	計 算	単位	数 量	摘 要
	機器処分費			1	式	1	
		撤去品運搬費		トラック【クレーン装置付】2t車 2.9t吊 0.7	t	0.7	保野舞田6、八木沢1、下小島1
		計装類	制御盤・引込開閉器盤	200*3+25*3 675	kg	675	保野舞田6、八木沢1、下小島1
		機械くず	既設水位計 フロートスイッチ等	24 24	kg	24	保野舞田6、八木沢1、下小島1
仮設工							
	揚泥車運転工				台・日		保野舞田6、八木沢1、下小島1
	交通誘導員B			保野舞田6：2人*2日 八木沢1：2人*2日 下小島1：2人*1日 10	人・日	10	保野舞田6、八木沢1、下小島1

機 械 設 備 工 (撤 去) 計 算 書 (塩田1工区)

No.	機 器 名 称		単位重量		歩 掛		据 付 工		輸送重量	備 考
		数量	(TON)	類別	(人/台)	補正率	第1～6類	第7類	(TON)	
1	水中ポンプ撤去(保野舞田6号)	2	0.060	2					0.120	
2	水中ポンプ撤去(八木沢1号)	1	0.047	2					0.047	
					計					
					普通作業員					
					設備機械工					

機 械 設 備 工 (据 付) 計 算 書 (塩田1工区)

No.	機 器 名 称	数量	単位重量 (TON)	類別	歩 掛		据 付 工		輸送重量 (TON)	備 考
					(人/台)	補正率	第1～6類	第7類		
1	水中ポンプ据付(保野舞田6号)	2	0.060	2					0.120	
2	水中ポンプ据付(八木沢1号)	1	0.047	2					0.047	
				計						
				機械設備据付工						
				普通作業員						

電 気 設 備 工 計 算 書 (塩田1工区)

[illegible]

一般勞務員・機械設備据付工・電工・技術者集計表 (塩田1工区)

[illegible]