

材料単価等

工 事 名	農業集落排水マンホールポンプ更新工事 塩田1工区
工事箇所	上田市舞田ほか（舞田ほか）

標記工事に係る工事費の積算にあたっては、長野県建設部ほかの「令和7年度実施設計単価表」や、建設物価（財団法人建設物価調査会）及び積算資料（財団法人経済調査会）に掲載されている価格（以下、「刊行物単価」という。）によるほか、メーカー等から見積書を徴収し、次のとおり材料等の設計単価を採用しています。

なお、使用した単価は予定価格算出上のものであり、特定の製品や民間取引を指定したものではありません。

名 称	規格・仕様	単位	単 価	備 考
着脱式水中汚水ポンプ	φ65×2.2kW 0.16m ³ /min 全揚程10.5m 保野舞田6号MP	台	752,000	見積
着脱式水中汚水ポンプ	φ65×1.5kW 0.283m ³ /min 全揚程5.95m 八木沢1号MP	台	618,900	見積
空気抜き弁	20A SUS製	個	44,400	見積
空気抜き配管用継手キット	20A SUS製	個	21,090	見積
制御盤	鋼板製屋外閉鎖自立型 W600×H1900×D500程度 板厚2.3t 保野舞田6号	面	3,000,000	見積
制御盤	鋼板製屋外閉鎖自立型 W600×H1900×D500程度 板厚2.3t 八木沢1号	面	3,160,000	見積
制御盤	鋼板製屋外閉鎖ポスト型 W700×H1300×D400程度 板厚2.3t 下小島1号	面	2,900,000	見積
引込開閉器盤	MCB含む 保野舞田6号、八木沢1号 下小島1号	面	280,000	見積
フロートスイッチ	ケーブル13m	個	20,000	見積
フロートスイッチ	ケーブル20m	個	21,700	見積
気泡式水位計	吐出口アッセン含む ケーブル 20m	台	451,900	見積
監視通報装置	簡易集中型遠隔監視 親局 通信機器、変換機、 設定費含む	台	574,000	見積
監視通報装置	簡易集中型遠隔監視 子局 通信機器、変換機、 設定費含む	台	444,000	見積