

工事番号														(様式 - 1)		
								課 長		係 長		照 査		設 計		
令和 7 年度 原野地配水管布設替工事															実施設計書	
上田市 菅平高原																
設 計 大 要								施 工 方 法				請 負				
配水管布設替工 L=229.4m ポリエチレン管 (HPPE φ 150mm) L=82.6m ダグタイル铸铁管 (GX φ 150mm) L=146.8m								施 工 期 間				日間				
								起工予定年月日				令和 年 月 日				
								竣工予定年月日				令和 年 月 日				
								契約保証方法				金銭的保証				
								・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m ³ 、掛m ² 、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合は除きます。								

総括情報表

頁0-0002

単価適用地区 実施設計単価表等の適用日	41 2 東信（ 2 ） 07.07.01		
	当 世 代	前 世 代	
前払率（％） 消費税率（％） 工種区分 施工地域等区分 現場環境改善費 契約保証方法 豪雪割増 週休 2 日補正	40 10 % 01 開削工事 / 小口径推進工事 02 一般交通影響あり 00 計上なし 01 金銭的保証 02 豪雪割増無し 07 月単位		
	これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象となりませんのでご理解願います。 冬期補正（現管）欄の記載例：124 は 冬期率12%、4級地 を示します。		

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** 本工事費 ***						
配水管布設替工						
配水本管工						
材料費 (HPPE φ 150)						
	1		式			工種 第0001号表
労務費 (HPPE φ 150)						
	1		式			工種 第0002号表
材料費 (GX φ 150)						
	1		式			工種 第0003号表
労務費 (GX φ 150)						
	1		式			工種 第0004号表
土工						
	1		式			工種 第0005号表
給水管切替工						
	1		式			工種 第0006号表

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
* * 直接工事費 * *						
技術管理費						
通水試験工 《既設管連結・給水車不要》 φ 1 5 0 mm以下 1 日 当 り 試 験 距 離 : 5 0 0 (m)			日			施工 第0 -0064号表
共通仮設費率計算額(千円単位)						
* * 共通仮設費計 * *						
* * 純工事費 * *						
* * 現場管理 費(千円単位)						
* * 工事原価 * *						
* * 一般管理 費等 * *						

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
** 工事価格計 **							
** 消費税等 相当額計 **							
** 工事費計 **							
(参考) 予定 価格に占める							

材料費（HPPE φ150）

工 種 明 細 表

工種 第0001号表

頁0-0006

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
EF片受直管 φ150 5.0m 水道配水用ポリレン管					
水道単価	17	本			
EF両受ベンド45° φ150 水道配水用ポリレン管					
水道単価	2	個			
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 キャップ TS継手					
	1	個			
メカ型PCジョイント φ150 水道配水用ポリレン管用					
水道単価	1	個			
不断水簡易仕切弁 φ150 DCIP用 0.75MPa仕様					
水道単価	1	基			
水道用識別マーカー					
	3	個			
管明示テープ 幅50mm 市販品					
水道単価	82.6	m			
埋設管明示シート（シングル） W=400mm					
水道単価	82.6	m			
*** 単位当り ***					
	1	式			

上 田 市

工 種 明 細 表

工種 第0002号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポリエチレン管据付工 φ 1 5 0 mm					
2-6-1	82.6	m			施工 第0 -0001号表
ポリエチレン管切断工《据付管切断》 管径：φ 1 5 0 mm					
	2	口			施工 第0 -0002号表
鋳鉄管切断工《据付管切断》 φ 1 5 0 mm エンジンカッター使用 2-8-1、2-10-2	1	口			施工 第0 -0003号表
硬質塩化ビニル管切断工 管径：φ 1 5 0 mm					
	1	口			施工 第0 -0004号表
ポリエチレン管融着（E F）継手工 φ 1 5 0 mm 1箇所当りの口数 = 1口 2-6-1	20	箇所			施工 第0 -0005号表
硬質塩化ビニル管T S継手工 φ 1 5 0 mm					
2-5-1	1	口			施工 第0 -0006号表
メカニカル継手工《特殊押輪》 φ 1 5 0 mm K形 2-3-3、2-10-3	1	口			施工 第0 -0007号表
ポリエチレン管（メカニカル）継手工 φ 1 5 0 mm					
	2	口			施工 第0 -0008号表
メカニカル継手取外し工《特殊押輪》 φ 1 5 0 mm K形 2-3-3、2-10-3	2	口			施工 第0 -0009号表

労務費（HPPE φ150）

工 種 明 細 表

工種 第0002号表

頁0-0008

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
不断水簡易仕切弁（施工費）φ150 DCIP用 0.75MPa仕様					
水道単価	1	基			
仕切弁表函設置工（円形2号 H=1.2m用）					
	1	組			施工 第0 -0010号表
硬質塩化ビニル管撤去工 φ150mm					
2-5-1	2	m			施工 第0 -0016号表
ロケーティングワイヤー設置					
	82.6	m			施工 第0 -0017号表
管明示テープ工（手間のみ） ポリエチレン管，φ150mm 胴巻箇所数：5mにつき4 天端明示：有					
2-3-13	82.6	m			施工 第0 -0018号表
管明示シート工（手間のみ）					
2-3-14	82.6	m			施工 第0 -0019号表
*** 単位当り ***					
	1	式			

材料費 (GX φ150)

工 種 明 細 表

工種 第0003号表

頁0-0009

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
DCIP(GX S種管) φ150 直管 5.0m エポキシ樹脂粉体塗装					
水道単価	29	本			
曲管45° (GX) φ150					
水道単価	2	ヶ			
曲管11° 1/4(GX) φ150					
水道単価	2	ヶ			
ライナ (GX) φ150					
水道単価	3	ヶ			
押輪(GX) φ150(ボルト・ナット・ゴム輪含む)					
水道単価	3	組			
G-Link (GX) φ150					
水道単価	1	組			
メカ型PCジョイント φ150 水道配水用ポリレン管用					
水道単価	1	個			
VCジョイント φ150					
水道単価	1	個			
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 キャップ TS継手					
	1	個			

上 田 市

工 種 明 細 表

工種 第0003号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道用識別マーカ－					
水道単価	5	個			
管明示テープ 幅50mm 市販品					
水道単価	146.8	m			
埋設管明示シート (シングル)					
W=400mm					
水道単価	146.8	m			
*** 単位当り ***					
	1	式			

労務費 (GXφ150)

工 種 明 細 表

工種 第0004号表

頁0-0011

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管据付工 《機械》 φ150mm 2-3-1、2-10-5	146.8	m			施工 第0 -0020号表
鋳鉄管切断工《据付管切断》 φ150mm エンジンカッター使用 2-8-1、2-10-2	1	□			施工 第0 -0003号表
硬質塩化ビニル管切断工 管径：φ150mm	2	□			施工 第0 -0004号表
GX形継手接合工 φ150mm，直管受口 接合材料：なし 2-3-8	29	□			施工 第0 -0022号表
GX形継手接合工 φ150mm，異形管受口 接合材料：押輪 2-3-8	3	□			施工 第0 -0023号表
GX形継手接合工 φ150mm，異形管受口 接合材料：G - L i n k 2-3-8	1	□			施工 第0 -0024号表
メカニカル継手工《特殊押輪》 φ150mm K形 2-3-3、2-10-3	2	□			施工 第0 -0007号表
ポリエチレン管（メカニカル）継手工 φ150mm	2	□			施工 第0 -0008号表
硬質塩化ビニル管TS継手工 φ150mm 2-5-1	1	□			施工 第0 -0006号表

上 田 市

労務費 (GX φ150)

工 種 明 細 表

工種 第0004号表

頁0-0012

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
硬質塩化ビニル管撤去工 φ 1 5 0 mm					
2-5-1	2	m			施工 第0 -0016号表
洗管玉 φ150用 3回転用					
水道単価	1	ヶ			
ロケーティングワイヤー設置					
	146.8	m			施工 第0 -0017号表
管明示テープ工 (手間のみ) 鋳鉄管, φ 1 5 0 mm * 5 m 胴巻箇所数: 4 天端明示: 有					
2-3-13	146.8	m			施工 第0 -0025号表
管明示シート工 (手間のみ)					
2-3-14	146.8	m			施工 第0 -0019号表
ポリエチレンスリ - プ被覆工 (材料込) φ 1 5 0 mm					
2-3-11	146.8	m			施工 第0 -0026号表
水替工 (潜水ポンプ運転) φ 5 0 mm0.4 K w					
		日			施工 第0 -0027号表
*** 単位当り ***					
	1	式			

上 田 市

工 種 明 細 表

工種 第0005号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	690	m			施工 第0 -0028号表
舗装版取壊し積み込み工 山積 0.28m3 [平積 0.20m3] A s 舗装版厚：6 (cm)	1,230	m ²			施工 第0 -0029号表
アスファルト塊運搬(1次) BH 山積0.28m3 (平積0.2m3)、4 t DT 運搬距離：1 . 5 km D I D地区無し	70	m 3			施工 第0 -0031号表
積込 (ルーズ) 土砂 小規模(標準)	70	m 3			施工 第0 -0033号表
アスファルト塊運搬(2次) BH 山積0.8m3 (平積0.6m3) 積込、10tDT 運搬距離：2 8 . 5 km D I D地区無し	70	m 3			施工 第0 -0034号表
管路掘削工 クローラ型・標準 山積 0 . 2 8 m 3 1-1-1	150	m 3			施工 第0 -0036号表
管路埋戻工 (洗滌砂) クローラ型・標準 山積 0 . 2 8 m 3 その他 1-1-2	60	m 3			施工 第0 -0037号表
管路埋戻工 (RC40-0) クローラ型・標準 山積 0 . 2 8 m 3 RC-40 1-1-2	48	m 3			施工 第0 -0039号表
土砂等運搬 小規模 D I D区間なし 35.0km以下 バックホウ 山積0.28m3(平積0.2m3)	170	m 3			施工 第0 -0040号表

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
整地 残土受入れ地での処理					
	170	m 3			施工 第0 -0041号表
路盤工（管路土工） 1層仕上げ 1.8m未満，再生クラッシャーラン RC-40 全仕上り厚：20cm					
	138	m 2			施工 第0 -0042号表
路盤工（管路土工） 1層仕上げ 1.8m未満，粒度調整砕石 M-25 全仕上り厚：12cm					
	138	m 2			施工 第0 -0044号表
表層工（仮復旧） 再生 密粒度（13） 車道 1層当り仕上厚3cm 下水道独自単価					
	138	m 2			施工 第0 -0045号表
不陸整正工（管路土工） 1.8m未満，材料計上なし					
	1,090	m 2			施工 第0 -0048号表
表層工 再生 密粒度（20F） 車道 1層当り仕上厚5cm					
	1,090	m 2			施工 第0 -0049号表
処分費等					
アスファルト塊処分 掘削 (株)塩沢産業 上田工場					
	164	t			
*** 単位当り ***					
	1	式			

工 種 明 細 表

工種 第0006号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
材料費(給水管切替工)						工種 第0007号表
		(1)	式			
労務費(給水管切替工)						工種 第0008号表
		(1)	式			
土工費						工種 第0009号表
		(1)	式			
*** 単位当り ***						
		1	式			

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配水用ポリレン管用 鋳鉄付分水栓 φ150×20					
水道単価	1	個			
付分水栓 鋳鉄管用 φ150×20					
水道単価	4	個			
密着コア φ20					
水道単価	4	個			
ポリエチレン管 2層管(1種) φ20					
水道単価	31.6	m			
メータ用ソケット φ20 水道ポリレン管金属継手					
水道単価	10	ヶ			
止水栓 φ20×13 (逆流防止付伸縮継手・開閉防止型)					
水道単価	5	個			
フレキシブル継手 φ20×500 (量水器上流・下流用)					
水道単価	5	本			
水道用識別マーカー					
水道単価	5	個			
埋設管明示シート(シングル) W=400mm					
水道単価	31.6	m			

工 種 明 細 表

工種 第0007号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管明示テープ 幅50mm 市販品						
水道単価		31.6	m			
*** 単位当り ***						
		1	式			

工 種 明 細 表

工種 第0008号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
分水栓建込み工 《ポリエチレン管》 本管径：φ 1 5 0 mm 給水管径：φ 2 0 mm 1-4-2	1	箇所			施工 第0 -0050号表
分水栓建込み工 《铸铁管》 本管径：φ 1 5 0 mm 給水管径：φ 2 0 mm 1-4-2	4	箇所			施工 第0 -0051号表
コア取付工 φ 1 3 mm ~ φ 5 0 mm	4	箇所			施工 第0 -0052号表
ポリエチレン管据付工 φ 2 0 mm 2-6-1	31.6	m			施工 第0 -0053号表
ポリエチレン管継手工 φ 2 0 mm 2-6-1	10	口			施工 第0 -0054号表
小口径鋼管継手工（ねじ込み接合） φ 2 0 mm 2-4-1	5	口			施工 第0 -0055号表
止水栓取付け工《接合及び止水栓筐取付》 φ 2 0 mm P P 用 1-4-4	5	箇所			施工 第0 -0056号表
ロケーティングワイヤー設置 31.6	m				施工 第0 -0017号表
管明示シート工（手間のみ） 2-3-14	31.6	m			施工 第0 -0019号表

工 種 明 細 表

工種 第0008号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管明示テープ工（手間のみ） ポリエチレン管，φ 2 0 mm 胴巻箇所数：5 mにつき 4 天端明示：有 φ 50mm準用						
		31.6	m			施工 第0 -0057号表
* * * 単位当り * * *						
		1	式			

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	29	m			施工 第0 -0028号表
舗装版取壊し積み込み工 山積 0.13m3 [平積 0.10m3] A s 舗装版厚：6 (cm)	9	m ²			施工 第0 -0058号表
管路掘削工 クローラ型・標準 山積 0 . 1 3 m 3 1-1-1	17	m 3			施工 第0 -0060号表
管路埋戻工 (洗滌砂) クローラ型・標準 山積 0 . 1 3 m 3 洗滌砂(R6単価) 1-1-2	7	m 3			施工 第0 -0061号表
管路埋戻工 (発生土) クローラ型・標準 山積 0 . 1 3 m 3 発生土 1-1-2	4	m 3			施工 第0 -0062号表
管路埋戻工 (RC40-0) クローラ型・標準 山積 0 . 1 3 m 3 RC-40 1-1-2	3	m 3			施工 第0 -0063号表
路盤工 (管路土工) 1 層仕上げ 1.8m未満，再生クラッシャーラン RC-40 全仕上り厚：2 0 c m	9	m 2			施工 第0 -0042号表
路盤工 (管路土工) 1 層仕上げ 1.8m未満，粒度調整碎石 M-25 全仕上り厚：1 2 c m	9	m 2			施工 第0 -0044号表
表層工 (仮復旧) 再生 密粒度 (1 3) 車道 1 層当り仕上厚 3 c m 下水道独自単価	9	m 2			施工 第0 -0045号表

土工費

工種明細表

工種 第0009号表

頁0-0021

[illegible]

上 田 市

ポリエチレン管据付工
φ 1 5 0 mm

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0001号表

頁0-0022

2-6-1

10

m

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施 工 内 訳 表

頁0-0023

ポリエチレン管切断工《据付管切断》
管径：φ 1 5 0 mm

施工 第0 -0002号表

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
*** 単位当り ***	1	口			

施 工 内 訳 表

頁0-0024

鋳鉄管切断工《据付管切断》

施工 第0 -0003号表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
機械損料 エンジンカッター		日			エンジンカッター損料
諸雑費		%			労務費の30.0%
*** 単位当り ***	1	口			

施 工 内 訳 表

頁0-0025

硬質塩化ビニル管切断工
管径：φ 1 5 0 mm

施工 第0 -0004号表

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
*** 単位当り ***	1	口			

施 工 内 訳 表

ポリエチレン管融着（ E F ）継手工

施工 第0 -0005号表

名 称 ・ 規 格 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工			人			
普通作業員			人			
諸雑費（機械器具損料・消耗品）			%			労務費の14.0%
*** 単位当り ***		1	箇所			

硬質塩化ビニル管 T S 継手工
φ 1 5 0 mm

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0006号表

頁0-0027

2-5-1

2

口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 合 計 ***	2	口			
*** 単位当り ***	1	口			

施 工 内 訳 表

頁0-0028

メカニカル継手工《特殊押輪》

施工 第0 -0007号表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	口			

施 工 内 訳 表

頁0-0029

ポリエチレン管（メカニカル）継手工
φ 1 5 0 mm

施工 第0 -0008号表

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	口			

施 工 内 訳 表

頁0-0030

メカニカル継手取外し工《特殊押輪》

施工 第0 -0009号表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	口			

仕切弁表函設置工（円形2号 H=1.2m用）

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0010号表

頁0-0031

1 組 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄蓋設置工 マンホール種別：円形2号	1	個			施工 第0-0011号表
マンホール設置工（仕切弁・空気弁等） マンホール種別：円形2号 上部壁 高さ：150	1	ヶ所			施工 第0-0012号表
マンホール設置工（仕切弁・空気弁等） マンホール種別：円形2号 中部壁 高さ：100	1	ヶ所			施工 第0-0013号表
マンホール設置工（仕切弁・空気弁等） マンホール種別：円形2号 下部壁 高さ：300	2	ヶ所			施工 第0-0014号表
マンホール設置工（仕切弁・空気弁等） マンホール種別：円形2号 底版 高さ：40	1	ヶ所			施工 第0-0015号表
*** 単位当り ***	1	組			

施 工 内 訳 表

頁0-0032

鉄蓋設置工
マンホール種別：円形2号

施工 第0 -0011号表

1 個 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
無収縮モルタル マンホール蓋下水道用		m 3			水道単価
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	個			

施 工 内 訳 表

頁0-0033

マンホール設置工（仕切弁・空気弁等）

施工 第0 -0012号表

マンホール種別：円形2号 上部壁 高さ：150

1ヶ所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	ヶ所			

施 工 内 訳 表

頁0-0034

マンホール設置工（仕切弁・空気弁等）

マンホール種別：円形2号 中部壁 高さ：100

施工 第0 -0013号表

1 ケ所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	ヶ所			

施 工 内 訳 表

頁0-0035

マンホール設置工（仕切弁・空気弁等）

施工 第0 -0014号表

マンホール種別：円形2号 下部壁 高さ：300

1 ケ所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	ヶ所			

施工内訳表

頁0-0036

マンホール設置工（仕切弁・空気弁等）

マンホール種別：円形2号 底版 高さ：40

施工 第0 -0015号表

1ヶ所 当り

[illegible]

上 田 市

硬質塩化ビニル管撤去工
φ 1 5 0 mm

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0016号表

頁0-0037

2-5-1

10

m

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ロケーティングワイヤー	110.000	m			水道単価
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施 工 内 訳 表

頁0-0039

管明示テープ工（手間のみ）

ポリエチレン管，φ 1 5 0 mm

胴巻箇所数：5 mにつき 4

天端明示：有 2-3-13

施工 第0 -0018号表

100

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施 工 内 訳 表

2-3-14

100

m

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

鋳鉄管据付工 《機械》
 φ 1 5 0 mm

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0020号表

頁0-0041

2-3-1、2-10-5 10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
トラック運転 (機 - 1) クレーン装置付 4 ~ 4 . 5 t 積 2 . 9 t 吊	1.340	時間			施工 第0-0021号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施 工 内 訳 表

頁0-0042

トラック運転 (機 - 1)
クレーン装置付 4 ~ 4 . 5 t 積 2 . 9 t 吊

施工 第0 -0021号表

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トラック [クレーン装置付] 4 ~ 4 . 5 t 積 2 . 9 t 吊	1.000	時間			
運転手 (特殊)		人			
軽油 小型口 - リ - パトロール給油		L			
諸雑費	1	式			
* * * 単位当り * * *	1	時間			

施 工 内 訳 表

頁0-0043

G X 形継手接合工
φ 1 5 0 mm , 直管受口

接合材料：なし

施工 第0 -0022号表

1

口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
* * * 単位当り * * *	1	口			

施 工 内 訳 表

頁0-0044

G X 形継手接合工
φ 1 5 0 mm , 異形管受口

接合材料：押輪

2-3-8

施工 第0 -0023号表

1

口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
* * * 単位当り * * *	1	口			

施 工 内 訳 表

頁0-0045

G X 形継手接合工
φ 1 5 0 mm , 異形管受口

接合材料 : G - L i n k

2-3-8

施工 第0 -0024号表

1

口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
* * * 単位当り * * *	1	口			

施 工 内 訳 表

頁0-0046

管明示テープ工（手間のみ）

鋳鉄管，φ150mm×5m

胴巻箇所数：4

天端明示：有

2-3-13

施工 第0 -0025号表

100

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

ポリエチレンスリ - プ被覆工 (材料込)
φ 1 5 0 mm

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0026号表

頁0-0047

2-3-11

100

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
ホリエレンスリーブ (JWWAK規格品) φ 150 6.0m/枚	132.000	m			水道単価
固定用ゴムパット φ 150	180.000	個			水道単価
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施 工 内 訳 表

頁0-0048

水替工（潜水ポンプ運転）

施工 第0 -0027号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
潜水ポンプ損料（φ 5 0 mm0. 4 K w）		日			
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動] 3 k V A		日			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
*** 単位当り ***	1	日			

施 工 内 訳 表

頁0-0049

舗装版切断
アスファルト舗装版
機械構成比：

15cm以下

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0028号表

1
標準単価：

m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音 切削深 2 0 c m級 B径 5 6 c m		供用日		コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音		
特殊作業員		人		特殊作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
普通作業員		人		普通作業員		
ブレード (コンクリートカッタ) 径 1 8 インチ (4 5 c m)		枚		ブレード (コンクリートカッタ) 径 1 8 インチ (4 5 c m)		
ガソリン レギュラー スタンド		L		ガソリン レギュラー スタンド		

施工内訳表

頁0-0050

舗装版切断
アスファルト舗装版
機械構成比：

15cm以下

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0028号表

1
標準単価：

m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
舗装版種別：アスファルト舗装版 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				アスファルト舗装版厚：15cm以下		

施 工 内 訳 表

頁0-0051

舗装版取壊し積込み工
山積 0.28m3 [平積 0.20m3]

A s 舗装版厚 : 6 (cm)

施工 第0 -0029号表

100

m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転 (機 - 1) クローラ型・標準 山積 0 . 2 8 m 3 排出ガス対策型 2 次基準	3.350	時間			施工 第0-0030号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			

施 工 内 訳 表

頁0-0052

バックホウ運転 (機 - 1)
クローラ型・標準 山積0.28m3

排出ガス対策型2次基準

施工 第0 -0030号表

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ(クローラ型)[標準型] 排ガス2次 山積0.28m3	1.000	時間			
運転手(特殊)		人			
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	時間			

施工内訳表

頁0-0053

アスファルト塊運搬(1次)

BH 山積0.28m³ (平積0.2m³)、4 t DT

運搬距離：1.5 km DID地区無し

施工 第0 -0031号表

10

m 3

当日

[illegible]

上 田 市

施 工 内 訳 表

頁0-0054

ダンプトラック運転
普通・ディーゼル 4 t 積級

運搬路面状況 良好

1-1-3

施工 第0 -0032号表

1

日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（一般）		人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級		供用日			
タイヤ損耗費 ダンプトラック 4 t 良好		供用日			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

上 田 市

施 工 内 訳 表

頁0-0055

積込（ルーズ）

土砂

機械構成比：

労務構成比：

小規模(標準)

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0033号表

標準単価：

1 m 3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型）[標準型] 排ガス2次 山積0.28m ³		供用日		バックホウ（クローラ型）[標準型] 排ガス2次		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
土質：土砂 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				作業内容：小規模(標準)		

施工内訳表

頁0-0056

アスファルト塊運搬(2次)

BH 山積0.8m³ (平積0.6m³) 積込、10tDT

運搬距離：28.5km DID地区無し

施工 第0 -0034号表

100

m 3

当り

[illegible]

上 田 市

施 工 内 訳 表

頁0-0057

ダンプトラック運転

普通・ディーゼル 10 t 積級

運搬路面状況 良好

1-1-3

施工 第0 -0035号表

1

日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（一般）		人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級		供用日			
タイヤ損耗費 ダンプトラック 10 t 良好		供用日			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

上 田 市

施 工 内 訳 表

頁0-0058

管路掘削工

クローラ型・標準 山積0.28m3

施工 第0-0036号表

100

m3

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転 (機 - 1) クローラ型・標準 山積0.28m3 排出ガス対策型2次基準	11.100	時間			施工 第0-0030号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

上 田 市

施 工 内 訳 表

頁0-0059

管路埋戻工（洗滌砂）

クローラ型・標準 山積0.28m³

その他

1-1-2

施工 第0 -0037号表

100

m³

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転（機 - 1） クローラ型・標準 山積0.28m ³ 排出ガス対策型2次基準	7.600	時間			施工 第0-0030号表
タンバ及びランマ運転（機 - 31） 質量60～80kg		日			施工 第0-0038号表
埋戻材料費	126.000	m ³			管路埋戻工(SS10103)にて使用
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m ³			
*** 単位当り ***	1	m ³			

上 田 市

施 工 内 訳 表

頁0-0060

タンパ及びランマ運転 (機 - 3 1)
質量 6 0 ~ 8 0 k g

施工 第0 -0038号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
タンパ (ランマ) 賃料 質量 6 0 ~ 8 0 k g		供用日			
特殊作業員		人			
ガソリン レギュラー スタンド		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

上 田 市

施 工 内 訳 表

頁0-0061

管路埋戻工 (RC40-0)

クローラ型・標準 山積0.28m³

RC-40

1-1-2

施工 第0 -0039号表

100

m³

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転 (機 - 1) クローラ型・標準 山積0.28m ³ 排出ガス対策型2次基準	7.600	時間			施工 第0-0030号表
タンバ及びランマ運転 (機 - 3 1) 質量60～80kg		日			施工 第0-0038号表
再生クラッシャーラン 40mm以下	126.000	m ³			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m ³			
*** 単位当り ***	1	m ³			

上 田 市

施 工 内 訳 表

頁0-0062

土砂等運搬

小規模 DID区間なし 35.0km以下

バックホ 山積0.28m3(平積0.2m3)

施工 第0 -0040号表

1

m 3 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級		供用日		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		
運転手 (一般)		人		運転手 (一般)		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
土砂等発生現場：小規模 土質：土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬距離：35.0km以下				積込機種・規格：バックホ 山積0.28m3(平積0.2m3) DID区間の有無：DID区間なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

上 田 市

施 工 内 訳 表

頁0-0063

整地
残土受入れ地での処理

施工 第0 -0041号表

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価： 1 m 3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ〔クローラ型〕賃料 ～排ガス2014 山積0.8m3		日		バックホウ〔クローラ型〕賃料		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
作業区分：残土受入れ地での処理						

施 工 内 訳 表

頁0-0064

路盤工（管路土工） 1層仕上げ

1.8m未満，再生クラッシャーラン RC-40

全仕上り厚：20cm

施工 第0 -0042号表

100

m²

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
再生クラッシャーラン 40mm以下	25.400	m ³			
タンバ及びランマ運転（機 - 31） 質量60～80kg		日			施工 第0-0043号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			

施 工 内 訳 表

頁0-0065

タンパ及びランマ運転 (機 - 3 1)
質量 6 0 ~ 8 0 k g

施工 第0 -0043号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
タンパ (ランマ) 賃料 質量 6 0 ~ 8 0 k g		供用日			
特殊作業員		人			
ガソリン レギュラー スタンド		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

上 田 市

施 工 内 訳 表

頁0-0066

路盤工（管路土工） 1層仕上げ
1.8m未満，粒度調整碎石 M-25

全仕上り厚：1 2 c m

施工 第0 -0044号表

100

m 2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
粒調碎石 2 5 mm以下	15.240	m 3			
タンバ及びランマ運転 （機 - 3 1 ） 質量 6 0 ～ 8 0 k g		日			施工 第0-0043号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m 2			
*** 単位当り ***	1	m 2			

施 工 内 訳 表

頁0-0067

表層工（仮復旧）
再生 密粒度（13）

車道 1層当り仕上厚3cm

下水道独自単価

施工 第0 -0045号表

100

m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生アスファルト混合物 密粒度（13） [再生材 混入率50%以下]	6.902	t			
振動ローラ運転（機-23） 舗装用・ハンドガイド 0.5～0.6t 普通型		日			施工 第0-0046号表
振動コンパクタ運転（機-23） 前進型 機械質量40～60kg		日			施工 第0-0047号表
諸雑費		%			(労+機)×率
*** 合 計 ***	100	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			

施 工 内 訳 表

頁0-0068

振動ローラ運転 (機 - 23)

舗装用・ハンドガイド 0.5~0.6t 普通型

施工 第0 -0046号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t		供用日			
特殊作業員		人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施 工 内 訳 表

頁0-0069

振動コンパクタ運転 (機 - 23)
前進型 機械質量40～60kg

施工 第0 -0047号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
振動コンパクタ [前進型] 機械質量 40 ～ 60 kg		供用日			
特殊作業員		人			
ガソリン レギュラー スタンド		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施 工 内 訳 表

頁0-0070

不陸整正工（管路土工）
1.8m未満，材料計上なし

施工 第0 -0048号表

100 m 2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
タンバ及びランマ運転 （機 - 3 1 ） 質量 6 0 ～ 8 0 k g		日			施工 第0-0043号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m 2			
*** 単位当り ***	1	m 2			

施 工 内 訳 表

頁0-0071

表層工

再生 密粒度(20F)

車道 1層当り仕上厚5cm

施工 第0-0049号表

100

m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生アスファルト混合物 密粒度(20F)[再生材 混入率50%以下]	12.573	t			
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		L			
振動ローラ運転 (機-23) 舗装用・ハンドガイド 0.5~0.6t 普通型		日			施工 第0-0046号表
振動コンパクタ運転 (機-23) 前進型 機械質量40~60kg		日			施工 第0-0047号表
諸雑費		%			(労+機)×率
*** 合 計 ***	100	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			

上 田 市

施 工 内 訳 表

頁0-0072

分水栓建込み工 《ポリエチレン管》

本管径：φ 1 5 0 mm

給水管径：φ 2 0 mm

1-4-2

施工 第0 -0050号表

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
*** 単位当り ***	1	箇所			

施 工 内 訳 表

頁0-0073

分水栓建込み工 《鋳鉄管》

施工 第0 -0051号表

本管径：φ 1 5 0 mm

給水管径：φ 2 0 mm

1-4-2

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
*** 単位当り ***	1	箇所			

施 工 内 訳 表

頁0-0074

コア取付工
φ 1 3 mm ~ φ 5 0 mm

施工 第0 -0052号表

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	箇所			

ポリエチレン管据付工
φ 2 0 mm

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0053号表

頁0-0075

2-6-1

10

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施 工 内 訳 表

頁0-0076

ポリエチレン管継手工

施工 第0 -0054号表

φ 2 0 mm

2-6-1

1

口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	口			

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0055号表

小口径鋼管継手工（ねじ込み接合）

φ 2 0 mm

2-4-1

2

口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の3.0%
*** 合 計 ***	2	口			
*** 単位当り ***	1	口			

施 工 内 訳 表

頁0-0078

止水栓取付け工《接合及び止水栓筐取付》

施工 第0 -0056号表

φ 2 0 mm

P P 用

1-4-4

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	箇所			

施 工 内 訳 表

頁0-0079

管明示テープ工（手間のみ）

ポリエチレン管，φ 2 0 mm

胴巻箇所数： 5 mにつき 4

天端明示：有 φ 50mm準用

施工 第0 -0057号表

100

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施 工 内 訳 表

頁0-0080

舗装版取壊し積込み工
山積 0.13m3 [平積 0.10m3]

A s 舗装版厚 : 6 (cm)

施工 第0 -0058号表

100

m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
小型バックホウ運転 (機 - 1 8) クローラ型・標準 山積 0 . 1 3 m 3 排出ガス対策型 2 次基準		日			施工 第0-0059号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			

施 工 内 訳 表

頁0-0081

小型バックホウ運転（機 - 1 8）

クローラ型・標準 山積0.13m3

排出ガス対策型2次基準

施工 第0 -0059号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小型バックホウ（クローラ型）[標準型] 排ガス2次 山積0.13m3		供用日			
運転手（特殊）		人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

上 田 市

施 工 内 訳 表

頁0-0082

管路掘削工

クローラ型・標準 山積0.13m3

施工 第0 -0060号表

100

m3

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
小型バックホウ運転 (機 - 18) クローラ型・標準 山積0.13m3 排出ガス対策型2次基準		日			施工 第0-0059号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

施 工 内 訳 表

頁0-0083

管路埋戻工（洗滌砂）

クローラ型・標準 山積0.13m3

洗滌砂(R6単価)

1-1-2

施工 第0 -0061号表

100

m3

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
小型バックホウ運転（機 - 18） クローラ型・標準 山積0.13m3 排出ガス対策型2次基準		日			施工 第0-0059号表
タンバ及びランマ運転（機 - 31） 質量60～80kg		日			施工 第0-0038号表
埋戻材料費	126.000	m3			管路埋戻工(SS10103)にて使用
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

施 工 内 訳 表

頁0-0084

管路埋戻工（発生土）

クローラ型・標準 山積0.13m3

発生土

施工 第0 -0062号表

100

m3

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
小型バックホウ運転（機 - 18） クローラ型・標準 山積0.13m3 排出ガス対策型2次基準		日			施工 第0-0059号表
タンバ及びランマ運転（機 - 31） 質量60～80kg		日			施工 第0-0038号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

施 工 内 訳 表

頁0-0085

管路埋戻工（RC40-0）

クローラ型・標準 山積0.13m3

RC-40

1-1-2

施工 第0 -0063号表

100

m3

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
小型バックホウ運転 （機 - 18） クローラ型・標準 山積0.13m3 排出ガス対策型2次基準		日			施工 第0-0059号表
タンバ及びランマ運転 （機 - 31） 質量60～80kg		日			施工 第0-0038号表
再生クラッシャーラン 40mm以下	126.000	m3			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

上 田 市

施 工 内 訳 表

通水試験工 《既設管連結・給水車不要》

施工 第0 -0064号表

φ 1 5 0 mm以下

1日当り試験距離：5 0 0 (m)

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
器具損料及び諸雑費		%			
*** 単位当り ***	1	日			