

数 量 計 算 書							
				道路舗装工事（中野小泉線・中塩田地区）			
工 種	種 別	細 別	規 格	計 算	単位	数 量	摘 要
本工事							
撤去工							
	舗装版切断	アスファルト舗装版	t=15cm以下	展開図より	96.1	m2	96
	舗装版破碎	アスファルト舗装版	t=15cm以下	面積計算書より	3329.0	m2	3330
	殻運搬	アスファルト	L=6.5km以下	3329.0×0.04	133.2	m3	133
	処分費	アスファルト	㈱塩沢産業 上田工場	133.2×2.35	313.0	t	313
舗装工							
	不陸整正	補足材あり	M-25 平均t=3cm	面積計算書より	3329.0	m2	3330
	表層	再生密粒度As20F	t=5cm 3.0m超え	同上	3329.0	m2	3330
区画線設置工							
	区画線設置	ペイント式	実線 W=15cm		1468.0	m	1468 機械・労務費
	区画線設置	ペイント式	実線 W=15cm	展開図より	1002.0	m	1002 材料費
	区画線設置	溶融式	ゼブラ(停止線) W=45cm		5.0	m	5 機械・労務費
	区画線設置	溶融式	ゼブラ(停止線) W=45cm	展開図より	3.0	m	3 材料費
	路側カラー標示	溶融式 t=1.5mm	As W=30cm	展開図より	347.0	m	350 材工共
安全費							
	交通誘導警備員B				24.0	人	24

数 量 計 算 書							
				道路舗装工事（中野小泉線・中塩田地区）			
工 種	種 別	細 別	規 格	計 算	単位	数 量	摘 要
附帯工事							
撤去工							
	構造物とりこわし	無筋構造物		断面図より 0.07×101.0	7.1	m2	7
	殻運搬	無筋コンクリート	L=10.9km以下	同上	7.1	m3	7
	処分費	無筋コンクリート	㈱佐藤商会 生田営業所	7.1×2.35	16.7	t	17
土工							
	掘削	土砂	現場制約あり	断面図より 0.02×101.0	2.0	m3	2
	土砂等運搬	人力	L=1.5km以下	同上	2.0	m3	2 仮置き
	整地	残土受け入れ地での処理		同上	2.0	m3	2
舗装工							
	下層路盤	再生クラッシュランRC40-0	t=200mm	断面図より 0.3×101.0	30.3	m2	30
	上層路盤	粒度調整碎石M-25	t=100mm	同上	30.3	m2	30
安全費							
	交通誘導警備員B			2.0	人	2	

面積計算書

路線名：道路舗装工事（中野小泉線・中塩田地区）

表層

[illegible]

No	A	B	C	S	面積	備考
1				0.000	0.00	
計						0.00
合計面積						3,329.00