

工事番号															
(様式－１)															
								所 長		係 長		照 査		設 計	
令和 7 年度 染屋浄水場第2配水池配水管布設替工事															
実施設計書															
上田市古里(染屋浄水場)															
設 計 大 要								施 工 方 法							
配水管布設 DCIP (NS)φ500 L=23.0m ソフトシール仕切弁φ500 1基								施 工 期 間				日間			
								起工予定年月日				令和 年 月 日			
								竣工予定年月日				令和 年 月 日			
								契約保証方法				金銭的保証			
								・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m3、掛m2、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合を除きます。							

総括情報表

頁0-0002

単価適用地区 実施設計単価表等の適用日	41 2 東信（2） 07.06.01		
	当 世 代	前 世 代	
前払率（%） 消費税率（%） 工種区分 施工地域等区分 契約保証方法 豪雪割増 冬期補正（現管） 週休2日補正	40 10 % 01 開削工事／小口径推進工事 05 補正なし 01 金銭的保証 02 豪雪割増無し 424 07 月単位		
	これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象となりませんのでご理解願います。 冬期補正（現管）欄の記載例：124 は 冬期率12%、4級地 を示します。		

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
本工事費											
管路											
配水管資材費											
	DCIP(NS S種管) φ500 直管 6.0m エポキシ樹脂粉体塗装										
	水道単価	4		本							
	曲管45°(NS) φ500										
	水道単価	1		ヶ							
	曲管22°1/2(NS) φ500										
	水道単価	1		ヶ							
	継輪(NS) φ500										
	水道単価	1		ヶ							
	短管1号(NS) φ500 GF 7.5K										
	水道単価	2		ヶ							
	フランジ付T字管(NS) φ500×75 GF 7.5K										
	水道単価	1		ヶ							

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0004

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
仕切弁(ソトシル) φ500 標準用 粉体塗装 7.5K						
水道単価	1		基			
フランジ接合部品φ500 7.5k LSP型 SUS B,N 芯金入りパッキン						
見積単価	2		組			
急速空気弁φ75 粉体塗装 7.5k FCD 副弁無し						
刊行物単価	1		個			
水道用補修弁(副弁) Φ75×L150 7.5K 2種7.5k-FCD製内面粉体塗装						
水道単価	1		基			
フランジ長管φ75×3000 内面粉体 GF-RF 7.5kF						
刊行物単価	1		本			
D I Pフランジ短管φ75×500 内面粉体 GF-RF 7.5kF						
刊行物単価	1		個			
D I Pフランジ短管φ75×400 内面粉体 GF-RF 7.5kF						
刊行物単価	1		個			
フランジ付属品7.5k L S P型φ75 (SUSボルト・ナット、芯金入りパッキン)						
水道単価	5		箇所			
ラバ(NS) φ500						
水道単価	3		ヶ			

上 田 市

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0005

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
挿し口リング (リベット)NS用 φ500					
水道単価	5	ヶ			
NS形 継輪用特殊押輪φ500					
見積単価	2	個			
メカニカルジョイント形帽K形φ500 セット付					
見積単価	1	個			
仕切弁表函 通常型 ネジ筐・座台含む 厚労省歩掛p.101					
	1	個			施工 第0 -0001号表
硬質塩化ビニル管 (プレーンエンド) 薄肉管 VU-200					
	3.1	m			
仕切弁表函 円形3号・積上0.89m DP=1.5用 上田市独自単価					
	1	個			施工 第0 -0002号表
管明示テープ 幅50mm 市販品					
水道単価	61.3	m			
埋設管明示シート (シングル) W=400mm					
水道単価	23.0	m			
水道用識別マーカー					
水道単価	3	個			

上 田 市

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0006

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
継足しロッドφ45 L=3.0m 振れ止め金具共						
見積書	1		本			
配水管労務費						
鋳鉄管据付工 《機械》 φ500mm						
2-3-1、2-10-5	23.0		m			施工 第0 -0003号表
鋳鉄管据付工 《機械》 φ75mm以下						
2-3-1、2-10-5	4.3		m			施工 第0 -0005号表
鋳鉄管切断・溝切り（2工程） φ500mm NS形 タッピンねじ式専用工具使用 水道事業実務必携2-8-2-2	5		口			施工 第0 -0007号表
NS形・S形・US形継手挿口加工工 φ500mm 固定方式：リベット式						
2-3-9	5		口			施工 第0 -0008号表
NS形継手工 φ500mm ライナ：使用する						
2-3-7	3		口			施工 第0 -0009号表
NS形継手工 φ500mm ライナ：使用しない						
2-3-7	5		口			施工 第0 -0010号表
仕切弁設置工 《機械・縦型》 φ500mm						
2-9-1	1		基			施工 第0 -0011号表

上 田 市

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0007

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
空気弁設置工 機械施工 φ75mm						
2-9-2	1		基			施工 第0 -0012号表
メカニカル継手工《特殊押輪》 φ500mm K形						
2-3-3、2-10-3	2		口			施工 第0 -0013号表
フランジ継手工 φ500mm 7.5K						
2-3-5、2-10-3	2		口			施工 第0 -0014号表
フランジ継手工 φ75(80)mm 7.5K						
2-3-5、2-10-3	5		口			施工 第0 -0015号表
ねじ式弁筐設置工 《底版使用》 A・B形1号 蓋：30kg未満 受枠：30kg以上60kg未満						
2-9-5	1		箇所			施工 第0 -0016号表
仕切弁表函設置工 円形3号 H=0.89m 積上高0.89m						
	1		基			施工 第0 -0017号表
管明示テープ工（手間のみ） 鋳鉄管，φ500mm×6m 胴巻箇所数：4 天端明示：有						
2-3-13	61.3		m			施工 第0 -0023号表
管明示シート工（手間のみ）						
2-3-14	23.0		m			施工 第0 -0024号表
ロケーティングワイヤー設置						
	23.7		m			施工 第0 -0025号表

上 田 市

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0008

費目・工種・種別・細別・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
土工費	ポリエチレンスリーブ被覆工（材料込） φ500mm										
	2-3-11	23.7	m							施工	第0 -0026号表
	舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下										
		12	m							施工	第0 -0027号表
	舗装版破碎 コンクリート舗装版 障害等なし										
		9	m ²							施工	第0 -0028号表
	管路掘削工 クローラ型・クレーン付 山積0.45m ³										
	1-1-1	840	m ³							施工	第0 -0029号表
	管路埋戻工 クローラ型・クレーン付 山積0.45m ³ その他										
	1-1-2	30	m ³							施工	第0 -0031号表
	管路埋戻工 クローラ型・クレーン付 山積0.45m ³ 発生土										
	1-1-2	820	m ³							施工	第0 -0033号表
	管路埋戻工 クローラ型・クレーン付 山積0.45m ³ RC-40										
	1-1-2	1	m ³							施工	第0 -0034号表
	土砂等運搬 標準 DID区間なし 1.0km以下 バックホウ 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)										
		840	m ³							施工	第0 -0035号表

上 田 市

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0009

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
整地 残土受入れ地での処理					
	840	m 3			施工 第0 -0036号表
積込（ルーズ） 土砂 土量50,000m3未満					
	90	m 3			施工 第0 -0037号表
土砂等運搬 標準 DID区間あり 9.0km以下 バックホ 山積0.45m3(平積0.35m3)					
	90	m 3			施工 第0 -0038号表
ガードレール撤去工 旧G r - S - 2 E 土中建込					
	13	m			施工 第0 -0039号表
ガードレール復旧 コンクリート、土中建込用支柱及びレール 材料費なし					
	13	m			施工 第0 -0040号表
コンクリート塊（鉄筋）運搬 BH クレーン付山積0.45m3（平積0.35）、4tDT 運搬距離：5. 9km D I D地区有り					
	1	m 3			施工 第0 -0041号表
処分費等					
処分費 有筋 (株)佐藤商会					
	3	t			施工 第0 -0043号表
直接工事費					

上 田 市

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
技術管理費						
通水試験工 《既設管非連結・給水車必要》 φ400mm～φ600mm 1日当り試験距離：500 (m)						
			日			施工 第0 -0044号表
共通仮設費率計算額(千円単位)						
共通仮設費計						
純工事費						
**現場管理 費(千円単位)						
工事原価						
一般管理 費等						
工事価格計						

(工事費内訳書)

* 本工事費 * 内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
消費税等 相当額計											
工事費計											
(参考) 予定 価格に占める											

施工内訳表

頁0-0012

仕切弁表函

通常型 ネジ筐・座台含む

厚勞省步掛p.101

施工 第0 -0001号表

1 個 当り

[illegible]

上 田 市

施 工 内 訳 表

頁0-0013

仕切弁表函 円形3号・積上0.89m
DP=1.5用

施工 第0 -0002号表

上田市独自単価

1 個 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仕切弁・空気弁・排泥弁鉄蓋(円形3号φ500) (除雪対応型 管理カバープレート含む)	1	個			水道単価
レジンコンクリート製ボックス(円形3号) φ500 調整リング H=50	1	個			水道単価
レジンコンクリート製ボックス(円形3号) φ500 上部壁 H=200	1	個			水道単価
レジンコンクリート製ボックス(円形3号) φ500 下部壁 H=500	1	個			水道単価
レジンコンクリート製ボックス(円形3号) φ500 底板 H=40	1	個			水道単価
*** 単位当り ***	1	個			

上 田 市

鑄鉄管据付工 《機械》
 φ500mm

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0003号表

頁0-0014

2-3-1、2-10-5

10

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
クレーン賃料 油圧式：4.9t 吊		日			施工 第0-0004号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

クレーン賃料
油圧式：4.9t吊

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0004号表

頁0-0015

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型] 賃料 4. 9 t 吊 (燃料油脂費含む)		日			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

鑄鉄管据付工 《機械》
 φ75mm以下

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0005号表

頁0-0016

2-3-1、2-10-5

10

m

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
トラック運転 (機－1) クレーン装置付 4～4.5t積2.9t吊	1.210	時間			施工 第0-0006号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施 工 内 訳 表

頁0-0017

トラック運転 (機-1)
クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊

施工 第0 -0006号表

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トラック [クレーン装置付] 4～4.5t積 2.9t吊	1.000	時間			
運転手 (特殊)		人			
軽油 小型ローリー パトロール給油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	時間			

上 田 市

施 工 内 訳 表

頁0-0018

鋳鉄管切断・溝切り（2工程）

φ500mm NS形

タッピンねじ式専用工具使用

水道事業実務必携2-8-2-2

施工 第0 -0007号表

1

口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
機械損料 φ500 NSパイプ切削切断機		日			見積書・機械損料算定
諸雑費		%			労務費の5.0%
*** 単位当り ***	1	口			

上 田 市

NS形・S形・US形継手挿口加工工
φ500mm

固定方式：リベット式

2-3-9

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0008号表

頁0-0019

1

口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の5.0%
*** 単位当り ***	1	口			

NS形継手工
φ500mm

ライナ：使用する

2-3-7

施工 第0 -0009号表

頁0-0020

1 口 当り

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
*** 単位当り ***	1	口			

NS形継手工
φ500mm

ライナ：使用しない

2-3-7

施工内訳表

施工 第0 -0010号表

頁0-0021

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
*** 単位当り ***	1	口			

仕切弁設置工 《機械・縦型》
φ500mm

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0011号表

頁0-0022

2-9-1

1

基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
クレーン賃料 油圧式：4.9t 吊		日			施工 第0-0004号表
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	基			

上 田 市

空気弁設置工
機械施工 φ75mm

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0012号表

頁0-0023

2-9-2

1

基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
トラック運転 (機-1) クレーン装置付 4～4.5t積2.9t吊	0.400	時間			施工 第0-0006号表
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	基			

施 工 内 訳 表

頁0-0024

メカニカル継手工《特殊押輪》

施工 第0 -0013号表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	口			

施 工 内 訳 表

頁0-0025

フランジ継手工
φ500mm

7.5K

施工 第0 -0014号表

2-3-5、2-10-3

1

口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	口			

施 工 内 訳 表

頁0-0026

フランジ継手工
φ75(80)mm

7.5K

2-3-5、2-10-3

施工 第0 -0015号表

1

口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	口			

上 田 市

ねじ式弁筐設置工 《底版使用》
A・B形1号

施工 第0 -0016号表

箇所 当り

上 田 市

施 工 内 訳 表

頁0-0028

仕切弁表函設置工 円形3号 H=0.89m
積上高0.89m

施工 第0 -0017号表

1 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄蓋設置工 マンホール種別：円形3号（丸中）	1	個			施工 第0-0018号表
マンホール設置工（仕切弁・空気弁等） マンホール種別：円形3号 調整リング 高さ：50	1	ヶ所			施工 第0-0019号表
マンホール設置工（仕切弁・空気弁等） マンホール種別：円形3号 上部壁 高さ：200	1	ヶ所			施工 第0-0020号表
マンホール設置工（仕切弁・空気弁等） マンホール種別：円形3号 下部壁 高さ：500	1	ヶ所			施工 第0-0021号表
マンホール設置工（仕切弁・空気弁等） マンホール種別：円形3号 底版 高さ：40	1	ヶ所			施工 第0-0022号表
*** 単位当り ***	1	基			

上 田 市

施 工 内 訳 表

頁0-0029

鉄蓋設置工

施工 第0 -0018号表

マンホール種別：円形3号（丸中）

1 個 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
無収縮モルタル マンホール蓋下水道用		m3			水道単価
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	個			

上 田 市

施 工 内 訳 表

頁0-0030

マンホール設置工（仕切弁・空気弁等）

施工 第0 -0019号表

マンホール種別：円形3号 調整リング 高さ：50

1 ケ所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	ヶ所			

施 工 内 訳 表

頁0-0031

マンホール設置工（仕切弁・空気弁等）

マンホール種別：円形3号 上部壁

高さ：200

施工 第0 -0020号表

1ヶ所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	ヶ所			

施 工 内 訳 表

頁0-0032

マンホール設置工（仕切弁・空気弁等）

施工 第0 -0021号表

マンホール種別：円形3号 下部壁 高さ：500

1ヶ所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	ヶ所			

施 工 内 訳 表

頁0-0033

マンホール設置工（仕切弁・空気弁等）

施工 第0 -0022号表

マンホール種別：円形3号 底版 高さ：40

1 ケ所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	ヶ所			

施 工 内 訳 表

頁0-0034

管明示テープ工（手間のみ）

铸铁管，φ500mm×6m

胴巻箇所数：4

天端明示：有

2-3-13

施工 第0 -0023号表

100

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施 工 内 訳 表

2-3-14

100

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

ロケーティングワイヤー設置

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0025号表

頁0-0036

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ロケーティングワイヤー	110.000	m			水道単価
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

上 田 市

ポリエチレンスリーブ被覆工（材料込）
φ500mm

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0026号表

頁0-0037

2-3-11

100

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
ポリエチレンスリーブ（JWWAK規格品）φ500 7.5m/枚	131.250	m			水道単価
固定用ゴムバンド φ500	153.333	個			水道単価
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施 工 内 訳 表

頁0-0038

舗装版切断
コンクリート舗装版
機械構成比：

15cm以下

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0027号表

1
標準単価：

m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音 切削深20cm級 B径56cm		供用日		コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音		
特殊作業員		人		特殊作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
普通作業員		人		普通作業員		
ブレード (コンクリートカッタ) 径18インチ (45cm)		枚		ブレード (コンクリートカッタ) 径18インチ (45cm)		
ガソリン レギュラー スタンド		L		ガソリン レギュラー スタンド		

上 田 市

施 工 内 訳 表

頁0-0039

舗装版切断
コンクリート舗装版
機械構成比：

労務構成比：

15cm以下

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0027号表

1
標準単価：

m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
舗装版種別：コンクリート舗装版 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				コンクリート舗装版厚：15cm以下		

施 工 内 訳 表

頁0-0040

舗装版破碎
コンクリート舗装版
機械構成比：

障害等なし

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0028号表

1
標準単価：

m2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
コンクリート圧砕装置 [大割機] 735～850mm 550～980kN		供用日		コンクリート圧砕装置 [大割機]		
バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料 ～超低・～排ガス3次 山積0.45m3		日		バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料		
運転手 (特殊)		人		運転手 (特殊)		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
軽油 小型ローリー パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		

施 工 内 訳 表

頁0-0041

施工 第0 -0028号表

舗装版破碎
ｺﾝｸｰﾄ舗装版
機械構成比：

労務構成比：

障害等なし

材料構成比：

市場単価構成比：

1
標準単価：

m2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
舗装版種別：ｺﾝｸｰﾄ舗装版 騒音振動対策：騒音振動対策必要 積込作業の有無：積込作業あり				障害等の有無：障害等なし 舗装版厚：15cm以下 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0042

管路掘削工

クローラ型・クレーン付 山積0. 4 5m3

施工 第0 -0029号表

100

m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転 (機-1) クローラ型・クレーン付 山積0. 4 5m3 排出ガス対策型1次基準	8.800	時間			施工 第0-0030号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

上 田 市

施 工 内 訳 表

頁0-0043

バックホウ運転 (機-1)

施工 第0 -0030号表

クローラ型・クレーン付 山積0.45m³ 排出ガス対策型1次基準

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ (クローラ型) [標準型] クレーン付・排ガス1次 山積0.45m ³	1.000	時間			
運転手 (特殊)		人			
軽油 小型ローリー パトロール給油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	時間			

上 田 市

施 工 内 訳 表

頁0-0044

管路埋戻工

施工 第0 -0031号表

クローラ型・クレーン付 山積0. 4 5m3 その他

1-1-2

100

m3

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転 (機-1) クローラ型・クレーン付 山積0. 4 5m3 排出ガス対策型1次基準	6.200	時間			施工 第0-0030号表
タンパ及びランマ運転 (機-31) 質量60～80kg		日			施工 第0-0032号表
埋戻材料費	126.000	m3			管路埋戻工(SS10103)にて使用
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

上 田 市

施 工 内 訳 表

タンパ及びランマ運転 (機-31)
質量60~80kg

施工 第0 -0032号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
タンパ (ランマ) 賃料 質量60~80kg		供用日			
特殊作業員		人			
ガソリン レギュラー スタンド		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施 工 内 訳 表

頁0-0046

管路埋戻工

クローラ型・クレーン付 山積0.45m3 発生土

施工 第0 -0033号表

100

m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転 (機-1) クローラ型・クレーン付 山積0.45m3 排出ガス対策型1次基準	6.200	時間			施工 第0-0030号表
タンパ及びランマ運転 (機-31) 質量60～80kg		日			施工 第0-0032号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

上 田 市

施 工 内 訳 表

頁0-0047

管路埋戻工

クローラ型・クレーン付 山積0.45m³ RC-40

施工 第0 -0034号表

100

m³

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転 (機-1) クローラ型・クレーン付 山積0.45m ³ 排出ガス対策型1次基準	6.200	時間			施工 第0-0030号表
タンパ及びランマ運転 (機-31) 質量60～80kg		日			施工 第0-0032号表
再生クラッシャーラン 40mm以下	126.000	m ³			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m ³			
*** 単位当り ***	1	m ³			

上 田 市

施 工 内 訳 表

頁0-0048

土砂等運搬

標準 DID区間なし 1.0km以下

バックホ 山積0.45m3(平積0.35m3)

施工 第0 -0035号表

1 m3 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級		供用日		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		
運転手 (一般)		人		運転手 (一般)		
軽油 小型ローリー パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
土砂等発生現場：標準 土質：土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬距離：1.0km以下				積込機種・規格：バックホ 山積0.45m3(平積0.35m3) DID区間の有無：DID区間なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

上 田 市

施 工 内 訳 表

頁0-0049

整地
残土受入れ地での処理

施工 第0 -0036号表

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価： 1 m3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ [クローラ型] 賃料 ～排ガス2014 山積0.8m3		日		バックホウ [クローラ型] 賃料		
運転手 (特殊)		人		運転手 (特殊)		
軽油 小型ローリー パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
作業区分：残土受入れ地での処理						

施 工 内 訳 表

頁0-0050

積込（ルーズ）

土砂

機械構成比：

労務構成比：

土量50,000m3未満

材料構成比：

市場単価構成比：

1
標準単価：

m3 当り

施工 第0 -0037号表

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型） [標準型] 排ガス2014 山積0.8m3		供用日		バックホウ（クローラ型） [標準型] 排ガス2014		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
軽油 小型ローリー パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
土質：土砂 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				作業内容：土量50,000m3未満		

上 田 市

施 工 内 訳 表

頁0-0051

土砂等運搬

施工 第0 -0038号表

標準 DID区間あり 9.0km以下

バックホ 山積0.45m3(平積0.35m3)

1 m3 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級		供用日		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		
運転手 (一般)		人		運転手 (一般)		
軽油 小型ローリー パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
土砂等発生現場：標準 土質：土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬距離：9.0km以下				積込機種・規格：バックホ 山積0.45m3(平積0.35m3) DID区間の有無：DID区間あり 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

上 田 市

施 工 内 訳 表

頁0-0052

ガードレール撤去工
旧Gr-S-2E 土中建込

施工 第0 -0039号表

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ガードレール撤去工 旧Gr-S-2E 土中建込用	1.000	m			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	m			

施 工 内 訳 表

頁0-0053

ガードレール復旧

施工 第0 -0040号表

コンクリート、土中建込用支柱及びレール

材料費なし

1

m 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員		人		普通作業員		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
作業区分：コンクリート、土中建込用支柱及びレール				材料費：材料費なし		

施工内訳表

頁0-0054

コンクリート塊（鉄筋）運搬

BH クレーン付山積0.45m3 (平積0.35)、4tDT

運搬距離：5.9km DID地区有り

施工 第0 -0041号表

10

m 3

当り

[illegible]

上 田 市

施 工 内 訳 表

頁0-0055

ダンプトラック運転
普通・ディーゼル 4 t 積級

運搬路面状況 良好

1-1-3

施工 第0 -0042号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（一般）		人			
軽油 小型ローリー パトロール給油		L			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級		供用日			
タイヤ損耗費 ダンプトラック 4 t 良好		供用日			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

上 田 市

施 工 内 訳 表

頁0-0056

施工 第0 -0043号表

100 t 当り

処分費
有筋 (株)佐藤商会

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費	100.000	t			
*** 合 計 ***	100	t			
*** 単位当り ***	1	t			

施 工 内 訳 表

通水試験工 《既設管非連結・給水車必要》
φ400mm～φ600mm

施工 第0 -0044号表

1日当り試験距離：500 (m)

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
普通運転手		人			
器具損料及び諸雑費		%			
*** 単位当り ***	1	日			