

材料単価等

工 事 名	特環公共下水道マンホールポンプ更新工事 中塩田1工区
工事箇所	上田市本郷ほか（下本郷ほか）

標記工事に係る工事費の積算にあたっては、長野県建設部ほかの「令和7年度実施設計単価表」や、建設物価（財団法人建設物価調査会）及び積算資料（財団法人経済調査会）に掲載されている価格（以下、「刊行物単価」という。）によるほか、メーカー等から見積書を徴収し、次のとおり材料等の設計単価を採用しています。

なお、使用した単価は予定価格算出上のものであり、特定の製品や民間取引を指定したものではありません。

名 称	規格・仕様	単位	単 価	備 考
着脱式水中汚水ポンプ	本郷1号MP 全揚程12.4m φ65×5.5kW, 0.16m ³ /min	台	1,886,000	見積
着脱式水中汚水ポンプ	五加1号MP 全揚程10.5m φ80×3.7kW, 1.029m ³ /min	台	1,594,000	見積
制御盤	本郷1号 板厚2.3t 鋼板製屋外閉鎖自立型 W700×H1900×D400程度	面	3,150,000	見積
制御盤	五加1号 板厚2.3t 鋼板製屋外閉鎖自立型 W700×H1900×D400程度	面	3,300,000	見積
引込開閉器盤	MCB含む 本郷1号, 五加1号	面	280,000	見積
監視通報装置	簡易集中型遠隔監視 親局 通信機器、変換機 設定費含む	台	574,000	見積
監視通報装置	簡易集中型遠隔監視 小局 通信機器、変換機 設定費含む	台	444,000	見積
気泡式水位計	吐出口アッセン含む ケーブル 20m	台	451,900	見積
フロートスイッチ	ケーブル13m	個	20,000	見積
フロートスイッチ	ケーブル20m	個	21,700	見積
処分費	計装類	kg	△ 20	見積
処分費	ポンプ類	kg	△ 20	見積

